

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-409286-247
 Stavba: oprava LC Stará Jáma



KSO:
 Místo: LS Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
 Datum: 20.9.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 Ing. Jiří Ježek; Břetislavova 305/3; 46001 Liberec XIII - Nové Pavlovice

IČ: 86800156
 DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			469 292,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	469 292,55	98 551,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			567 843,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České Republiky, s.p.

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022-409286-247

Stavba: oprava LC Stará Jáma

Místo: LS Jablonec nad Nisou


Datum: 20.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Jiří Ježek; Břetislavova 305/3; 46001 Liberec XIII - Nové F Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		469 292,55	567 843,99
2022-409286-247	oprava LC Stará Jáma	469 292,55	567 843,99



Stavba: oprava LC Stará Jáma

Místo: LS Jablonec nad Nisou Datum: 20.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

469 292,55

D HSV Práce a dodávky HSV 469 292,55

D 1 Zemní práce 58 986,95

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	2 045,000	26,00	53 170,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV 935+957+153 2 045,000

5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	38,250	151,90	5 810,18
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 51*2,5*0,3 38,250

6	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1,000	6,77	6,77
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

D 5 Komunikace pozemní 332 406,00

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 005,000	100,00	100 500,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

VV (55*3)+(13*3)+(68*3)+(17*3)+6+(65*3)+(18*3)+(25*3)+(72*3) 1 005,000

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	957,000	145,00	138 765,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV (118*3)+(201*3) 957,000

10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	153,000	277,00	42 381,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 51*3 153,000

7	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	2 115,000	24,00	50 760,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV 1005+957+153 2 115,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 899,60

3	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	780,000	72,00	56 160,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 85+172+6+45+57+57+61+6+6+6+72+201 780,000

11	K	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)	m	34,000	18,00	612,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV 5+4+5+5+5+5+5 34,000

4	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	884,000	23,90	21 127,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV 425+324+135 884,000