

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavební úprava kanalizace	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">122a/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3</p>
---	--	---

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 IČ: 00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
 IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	0,00	529 370,96	529 370,96

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	0,00	529 370,96	529 370,96

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 122a/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 3.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavební úprava kanalizace		

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	
6. Přehled dokladů	1	
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	
Další doklady dle přehledu dokladů	48	

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Kanalizace - skutečné podmínky

A) Při provádění výkopových prací byly zastiženy stejnozrnné písky, které znemožňují postup prací dle předpokladu PDPS (příložné zápuštné pažení – při výkopových pracích dochází k „výtékání“ písků zpoza bednění a tím k deaktivaci jeho funkce). Pro zajištění stability stěn výkopů z důvodu bezpečnosti pracovníků Zhotovitele muselo dojít k rozšíření výkopů rýhy v místě budované kanalizace. Současně se musela rýha rozšířit i pro umožnění zhutnit obsyp potrubí – minimální prostor pro umístění hutnicího mechanismu je 0,4m. Výkop pro kanalizaci byl rozšířen na obě strany od osy kanalizace o 0,4 m, celkově o 0,8 m (celková šířka výkopu činí 2100 mm oproti PDPS uvažované šířky 1300 mm).

Dle výše uvedeného došlo k navýšení výkopových, zásykových a obsypových zemních prací.

B) Bylo zjištěno, že PDPS neobsahuje položky k propojení stávajícího potrubí a k napojení potrubí bočních řadů a přípojek. Dále ve vzdálenosti cca 40 m od šachty J004 bylo zastiženo napojení bočního řadu kanalizace DN 300 z kameniny (kanalizace z Jaselských kasáren) do stávajícího bet. potrubí. V tomto místě se osadila ŽB šachta.

Výše uvedené zastižené podmínky jsou součástí příložených zápisů ze stav. deníku (viz příloha č. 12)

Zdůvodnění:

Dle skutečně zastižených geologických (zastižené stejnozrnné písky- zpráva SG Geotechnika ze dne 2.6.2022 – příloha č. 10) a fyzických (nalezena kanalizace z Jaselských kasáren) podmínek odlišných oproti předpokladům PDPS.

Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZG0/05_22 ze dne 12.5.2022 (viz příloha č. 09). Následně Zhotovitel obdržel stanovisko od Objednatele (KSÚS) ze dne 31.7.2022 (viz příloha č. 11) k vypracování ZBV.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 229 odst. 6 ZVZ/134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	529 370,96	529 370,96	529 370,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřimský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Roman Bárta	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 122a/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Stavební úprava kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 022 041,23

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 022 041,23	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	529 370,96	529 370,96	51,80%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 551 412,19	529 370,96	51,80%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Zbyněk Goldberger		souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hrdina		souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský		souhlasím
Zástupce Objednatele č. 1:	Ing. Marek Hanuš, MPA		souhlasím
Zástupce Objednatele č. 2:	Roman Bárta		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Jurková		souhlasím
Zaměstnanec města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav odpovědný za cenové projednání Změny:	Roman Bárta		souhlasím

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 122 - Účelová komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 122a - Stavební úprava kanalizace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	745,592	1202,730	457,138	148,370	110 623,49	0,00	67 825,57	178 449,06	67 825,57	161,31%
3	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	372,796	601,365	228,569	817,930	304 921,03	0,00	186 953,44	491 874,47	186 953,44	161,31%
5	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	256,389	420,146	163,757	357,510	91 661,63	0,00	58 544,77	150 206,40	58 544,77	163,87%
6	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	105,321	169,575	64,254	531,410	55 968,63	0,00	34 145,22	90 113,85	34 145,22	161,01%
Nové položky													
14	899901a.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	4,000	4,000	20232,990	0,00	0,00	80 931,96	80 931,96	80 931,96	100,00%
15	81458a.N	SANACE POTRUBÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	100970,000	0,00	0,00	100 970,00	100 970,00	100 970,00	100,00%
Celkem									0,00	529 370,96		529 370,96	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)
Podpis:

Za Objednatele: Petr Jiřimský, (TDS/TDI)
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	38 747 133,76
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	46 884 031,85
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	112,00%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,39%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 150 928,09
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	12,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,77%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 110 311,67
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 479 691,79	4 630 619,88	4 150 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	4 630 619,88	4 150 928,09	5 110 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1a	2	Provizorní komunikace	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75			0,00			0,00	0,00	3 187 831,75	3 187 831,75	3 187 831,75			0,00	0,00			0,00
122a	3	Kanalizace - skutečné podmínky	0,00	529 370,96	529 370,96			0,00			0,00	0,00	529 370,96	529 370,96	529 370,96			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00																	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavební úprava kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	122a/1

Doklad	počet listů
07 - Soupis prací SO po změnách	1
08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen	10
09 - Oznámení Zhotovitele čj.: 1030818ZGO/05_22 ze dne 12.5.2022	2
10 - Zpráva SG Geotechnika ze dne 2.6.2022	3
11 - KSÚS - souhlas se zpracováním ZBV p.č. 1 - 5 ze dne 31.7.2022	28
12 - Zápisy ze SD	5
Počet listů celkem	49

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 122 - Účelová komunikace							1						
Číslo a název rozpočtu: SO 122a - Stavební úprava kanalizace							celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	015111.	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	745,592	1202,730	457,138	148,370	110 623,49	0,00	67 825,57	178 449,06	67 825,57	
ZBV 3 Stavební úprava kanalizace						457,138							
<i>dle pol. 13273 228,569*2=457,138 [A] T</i>													
2	015140.	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	140,714	140,714	0,000	296,750	41 756,88	0,00	0,00	41 756,88	0,00	
3	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	372,796	601,365	228,569	817,930	304 921,03	0,00	186 953,44	491 874,47	186 953,44	
ZBV 3 Stavební úprava kanalizace						228,569							
<i>vč. odvozu, uložení v pol. č. 17120, poplatek za skládku v pol. č. 015111</i>													
<i>odpočet PDPS: -372,796= -372,796 [A] m3 skutečnost: 2,1*(80,28*(3,21+3,5)*1/2 + 5*(3,51+3,3)*1/2)=601,365 [B] [B]m3</i>													
<i>Celkem: A+B=228,569 [C]</i>													
4	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	372,796	372,796	0,000	17,970	6 699,14	0,00	0,00	6 699,14	0,00	
5	17481.	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	256,389	420,146	163,757	357,510	91 661,63	0,00	58 544,77	150 206,40	58 544,77	
ZBV 3 Stavební úprava kanalizace						163,757							
<i>odpočet PDPS -256,389= -256,389 [A]m3 skutečnost 601,365-11,086-170,133=420,146 [B]m3</i>													
<i>Celkem: A+B=163,757 [C]</i>													
6	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	105,321	169,575	64,254	531,410	55 968,63	0,00	34 145,22	90 113,85	34 145,22	
ZBV 3 Stavební úprava kanalizace						64,254							
<i>odpočet PDPS -105,321=-105,321 [A] m3 skutečnost 85*(0,6+0,05+0,3)*2,1=169,575 [B] m3</i>													
<i>Celkem: A+B=64,254 [C] m3</i>													
7	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,086	11,086	0,000	617,700	6 847,82	0,00	0,00	6 847,82	0,00	
8	87458.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	85,280	85,280	0,000	3102,380	264 570,97	0,00	0,00	264 570,97	0,00	
9	894158.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	3,000	3,000	0,000	30710,820	92 132,46	0,00	0,00	92 132,46	0,00	
10	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	85,280	85,280	0,000	94,910	8 093,92	0,00	0,00	8 093,92	0,00	
11	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	85,280	85,280	0,000	63,670	5 429,78	0,00	0,00	5 429,78	0,00	
12	96688.	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	2266,080	4 532,16	0,00	0,00	4 532,16	0,00	
13	969258.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	85,280	85,280	0,000	337,750	28 803,32	0,00	0,00	28 803,32	0,00	
Nové položky													
14	899901a.N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	0,000	4,000	4,000	20232,990	0,00	0,00	80 931,96	80 931,96	80 931,96	
ZBV 3 Stavební úprava kanalizace						4,000							
15	81458a.N	SANACE POTRUBÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	100970,000	0,00	0,00	100 970,00	100 970,00	100 970,00	
ZBV 3 Stavební úprava kanalizace						1,000							
Celkem								1 022 041,23	0,00	529 370,96	1 551 412,19	529 370,96	

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav						
SO číslo a název :		SO 122 - Účelová komunikace						
ROZPOČET číslo a název :		SO 122a - Stavební úprava kanalizace						
Číslo ZBV na SO:		ZBV 1						
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
14	899901a	N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KS	4,000	20 232,99	80 931,94	KALKULACE
15	81458a	N	SANACE POTRUBÍ	KPL	1,000	100 970,00	100 970,00	KALKULACE JC dle nabídky Gvoždík s.r.o.+ 15% (režie+zisk) 87800*1,15=100 970,00 Kč/kpl Pro porovnání vložené konkurenční nabídky od ZEPRIS s.r.o. ve dvou variantách I. varianta – osazení krátkých sanačních vložek II.varianta – sanace celého úseku sklolaminátovým rukávцем

Poznámka k pol. č. 14-899901a.N PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

Položku nelze porovnat s položkou č. 899901 OTSKP 2022. Stavební práce byly provedeny za provozu stávajících přípojek a bylo nutné zabezpečit nepřetržitě odvedení odpad. vod jak do původní kanalizace tak do nově vybudované kanalizace.

Zhotovitel:

Objednatel:

Stavba : Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
 číslo a název SO: SO 122 Účelová komunikace
 číslo a název ROZPOČET: SO 122a STAVEBNÍ ÚPRAVA KANALIZACE
 číslo a název ZBV na SO/PS: ZBV1 Skutečnost

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	Jednotková cena	Zdůvodnění nové položky
1	2	3	4	5	6	7	8
14	899901a	N	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Připojení 4ks přípojek (3ks kamenina DN300 a 1ks beton DN600) vč. odkopu zeminy, řezání trubek, napojení trubek a obetonování	KS	4,000	20 232,99	KALKULACE

INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE

cenová soustava	kód pol.	popis	MJ	množství	JC	cena
URS 2022/I	132151111	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopecích inženýrských sítí ručně	M3	6,000	1 060,00	6 360,00
KALKULACE	721110966	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	KS	3,000	18 509,74	55 529,22

MATERIÁL - HMOTY

číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč	výpočet spotřeby
TECAM PCV a.s. 00010	Roura KAM 300/2,5m C 160 spoj S - pryž	KS	1,000	3 155,63	3 155,63	
TECAM PCV a.s. 00090	Koleno KAM 300/15° C 160 spoj K - polyuretan	KS	0,333	2 234,65	744,88	1 ks / 3 šachty
TECAM PCV a.s. 00100	Koleno KAM 300/30° C 160 spoj K - polyuretan	KS	0,333	2 234,65	744,88	1 ks / 3 šachty
TECAM PCV a.s. 00110	Koleno KAM 300/45° C 160 spoj K - polyuretan	KS	0,333	2 234,65	744,88	1 ks / 3 šachty
TECAM PCV a.s. 00020	Spojka univ. SC 360 standardní (340-360)	KS	1,333	2 639,76	3 519,68	4 ks / 3 šachty
TECAM PCV a.s. 00030	Spojka univ. SC 445 standardní (420-445)	KS	1,333	3 572,04	4 762,72	4 ks / 3 šachty
TECAM PCV a.s. 00040	Kroužek vyrovnávací BC 24/385	KS	1,333	1 374,96	1 833,28	4 ks / 3 šachty
CELKEM HMOTY - H					15 505,96	

MZDY

číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč	Roura dl. 2,5m	
	Dělník montáž a propojení potrubí	1,153	280,00	322,70	0,461 Nh/m * 2,5m	
	Dělník řezání potrubí	0,300	280,00	84,00		
	Strojník	0,563	280,00	157,50	0,225 Nh/m * 2,5m	
CELKEM MZDY - M					564,20	

STROJE

číslo stroje	název stroje	počet Sh	sazba	Kč	0,210 Nh/m * 2,5m	
EUROVIA	NA s Hydraulickou rukou (montáž s přesunem)	0,525	1 275,00	669,38	0,210 Nh/m * 2,5m	
CELKEM STROJE - S					669,38	

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

TECAM PCV a.s.	PREPRAVA MATERIÁLU	MJ	počet	sazba	Kč	1 JV / 4 ks přípojek
		JV	0,250	350,00	87,50	
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN					87,50	

CELKEM

REŽIE VÝROBNÍ A SPRÁVNÍ 5+5=10% 1 682,70

CENA JEDNOTKOVÁ Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300 18 509,74

KALKULACE	821441111	Montáž potrubí z trub ZB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	KS	1,000	11 048,13	11 048,13
-----------	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

MATERIÁL - HMOTY

číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč	výpočet spotřeby
TECAM PCV a.s. 00080	Roura železobeton TZH-Q 300/2200 dřiková	KS	1,000	2 438,80	2 438,80	
TECAM PCV a.s. 00060	Těsnění PP PRAGMA + ID 600	KS	4,000	585,00	2 340,00	
TECAM PCV a.s. 00070	Přesuvka PP PRAGMA + ID 600	KS	2,000	1 493,60	2 987,20	
CELKEM HMOTY - H					7 766,00	

MZDY

číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč	Roura dl. 2,2m	
	Dělník montáž a propojení potrubí	0,882	280,00	247,02	0,401 Nh/m * 2,2m	
	Dělník montáž a propojení potrubí	1,041	280,00	291,37	0,473 Nh/m * 2,2m	
	Dělník řezání potrubí	2,730	280,00	764,40		
	Strojník	0,532	280,00	149,07	0,242 Nh/m * 2,2m	
	Strojník	0,532	280,00	149,07	0,242 Nh/m * 2,2m	
CELKEM MZDY - M					1 600,93	

STROJE

číslo stroje	název stroje	počet Sh	sazba	Kč	0,2101 Nh/m * 2,2m	
EUROVIA	NA s Hydraulickou rukou (montáž s přesunem)	0,462	1 275,00	589,33	0,2101 Nh/m * 2,2m	
CELKEM STROJE - S					589,33	

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

TECAM PCV a.s.	PREPRAVA MATERIÁLU	MJ	počet	sazba	Kč	1 JV / 4 ks přípojek
		JV	0,250	350,00	87,50	
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN					87,50	

CELKEM

REŽIE VÝROBNÍ A SPRÁVNÍ 5+5=10% 1 004,38

CENA JEDNOTKOVÁ Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační DN 600 11 048,13

URS 2022/I	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	M3	1,059	3 910,00	4 140,69
		1 ks * 0,50m*((1,3m*(0,600m+0,100m)) - (3,14*0,3*0,3))= 0,314m3 3 ks * 0,50m*((1,3m*(0,300m+0,100m)) - (3,14*0,15*0,15))= 0,745m3 celkem: 0,314 + 0,745 = 1,059m3				

Přepočtená na 1 ks připojení přípojek:

		cena (Kč)	
132151111	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopecích inženýrských sítí ručně	6 360,00	1 590,00 Kč/ks
721110966	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	55 529,22	18 509,74 Kč/ks
821441111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	11 048,13	11 048,13 Kč/ks
899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	4 140,69	1 035,17 Kč/ks
cena celkem za 4 ks přípojek (včetně režie výrobní a správní)		77 078,04	
PŘEPOČET NA 1 KS		19 269,51	
zisk 5%		963,48	
CELKEM JC		20 232,99	

POZNAMKA:

Bude provedeno přepojení 4 ks přípojek ve 3 šachtách.

Z toho: šachta C7 J004 dvě přípojky - kamenina DN 300
 šachta C7 005A jedna přípojka - kamenina DN 300
 šachta C7 J005 jedna přípojka - beton DN600

celkem 3x přípojka kamenina DN300
 1x přípojka beton DN600

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Příloha č.

číslo položky	popis				m.j.				
81458a	SANACE POTRUBÍ				KPL				
MATERIÁL - HMOTY									
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč				
	CELKEM HMOTY - H				0,00				
MZDY									
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM MZDY - M				0,00				
STROJE									
číslo stroje	název stroje	m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM STROJE - S				0,00				
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY									
silniční doprava		m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM OSTATNÍ PRÍMÉ NÁKLADY - OPN				0,00				
SUBDODÁVKA									
nabídka Gvoždík s.r.o.	Sanace potrubí vložkováním	MJ	počet	sazba	Kč				
		KPL	1,000	87 800,00	87 800,00				
	CELKEM SUBDODÁVKA - C				87 800,00				
REŽIE VÝROBNÍ - RV = 0,05*(H+M+S+OPN+C)					4 390,00				
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C)					4 390,00				
ZISK - Z= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C)					4 390,00				
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+C+RV+RS+Z					100 970,00				
REKAPITULACE NÁKLADU									
H hmoty	M mzdy	S stroje	OPN ost.př.nákl.	C subdodávka	RV režie vyr.	RS rež.správ.	Z zisk	CV cena vyp.	CZ cena zaokr.
0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	4 390,00	4 390,00	4390,00	100 970,00	100 970,00

Objednávka č. 4249068115

U každé faktury prosím uvádějte číslo objednávky

Datum

26.04.2022

Objednatel

 EUROVIA CS, a.s.
 záv.Praha východ
 Nedokončená 1332
 198 00 Praha 9 Kyje

Dodavatel
TECAM PCV a.s.

 Kotrčova 304/2
 503 01 Hradec Králové

 Dodavatel č.
 Vaše č. telefonu

1220002808

Dodací adresa: OK na sil. II/610 v ul. Boleslavská 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1	Fakturační adresa EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 MUCODE 1507 záv.Praha východ PO Box 202 160 41 Praha 6	Název stavby Číslo stavby Dodací lhůta Zpracoval(a) T/ GSM/ F/ E/	OK na sil. II/610 v ul. Boleslavská 1507.1030818ZGO.01 Simona PARTELOVÁ
Platební podmínky: 60 dní po doručení faktury			

Pol.	Označení	Množství	Jedn.	Cena za měř. jedn. (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
00010	Roura KAM 300/ 2,5m C 160 spoj S - pryž	2,00	KS	3.155,63	6.311,26
00020	Spojka univ. SC 360 standardní (340-360)	4,00	KS	2.639,76	10.559,04
00030	Spojka univ. SC 445 standardní (420-445)	4,00	KS	3.572,04	14.288,16
00040	Kroužek vyrovnávací BC 24/385	4,00	KS	1.374,96	5.499,84
00050	Přepravné - přefakturace - PF/VF	1	JV	350,00	350,00
00060	Těsnění PP PRAGMA+ID 600	4,00	KS	585,60	2.342,40
00070	Přesuvka PP PRAGMA+ID 600	2,00	KS	1.493,60	2.987,20
00080	Roura železobeton TZH-Q 300/2200 dřívková	1,00	KS	2.438,80	2.438,80
00090	Koleno KAM 300/15° C 160 spoj K - polyuretan	1,00	KS	2.234,65	2.234,65
00100	Koleno KAM 300/30° C 160 spoj K - polyuretan	1,00	KS	2.234,65	2.234,65
00110	Koleno KAM 300/45° C 160 spoj K -	1,00	KS	2.234,65	2.234,65

Pol.	Označení	Množství	Jedn.	Cena za měř. jedn. (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
	polyuretan				
	Dle CN: NL/2022/129				
	4. 5. 2022 navýšena pol. 10 o 1ks, pol. 20 o 2ks a rozšířeno o pol. 90, 100, 110				
	kontakt: A. Tvrdlík, hlavní stavbyvedoucí - tel. 731601203				
Cena celkem bez DPH (Kč)					51.480,65

Fakturu, prosím, zašlete na emailovou adresu uvedenou pod fakturační adresou. V případě, že nemůžete fakturu zaslat e-mailem, zašlete ji v tištěné formě na fakturační adresu. Podmínky pro přijímání faktur jsou umístěné na webu společnosti **www.eurovia.cz** v sekci „**Pro dodavatele**“. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky a musí k ní být přiložen objednatelům potvrzený doklad o provedeném plnění. V případě, že je předmětem plnění zboží, je dodavatel v souladu s platnými právními předpisy povinen spolu s plněním předat objednateli i doklady osvědčující, že zboží splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro uvedení na trh, popř. obsahující důležité informace pro uživatele zboží. Při nedodržení uvedených pravidel nebude faktura akceptována.

Pokud je součástí objednávky dodání na pracoviště objednatele nebo jakékoli práce na pracovišti objednatele, musí dodavatel kromě legislativních požadavků dodržovat i požadavky BOZP, PO, OŽP uvedené v dokumentu Požadavky BOZP, PO, OŽP umístěné na webu společnosti **www.eurovia.cz** v sekci „**Pro dodavatele**“.

Objednatel je oprávněn svou pohledávkou na zaplacení smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění. Dodavatel není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávku na zaplacení ceny poskytnutého plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení zákazu zastavení pohledávky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny poskytnutého plnění.

Potvrzenou objednávku nám, prosím, zašlete obratem emailem. Objednávku potvrďte uvedením jména, příjmení, podpisu oprávněné osoby a razítka v kolonce „Dodavatel“ níže. Jakákoliv změna objednávky musí být objednatelům písemně odsouhlasena. Informace o zpracování osobních údajů, které objednatel získá a) od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy založené touto objednávkou a/nebo b) v rámci komunikace s Vámi, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách objednatele, případně na **www.eurovia.cz**, v záložce „**GDPR**“. Nepokračujte v komunikaci s objednavatelem v případě, že a) se s těmito informacemi neseznámíte; b) s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte objednateli zpřístupnit.

Objednatel/Odpovědná osoba:

Dodavatel:

Nabídka Eurovia CS– sanace kanalizace

Stavba: Stará Boleslav, areál kasáren –sanace kanalizace DN600

Objekt: Š1 - kasárny

Objednatel: Eurovia CS, a.s.

Zhotovitel: Gvoždík s r.o.

JKSO:

Datum: 25.5.2022

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková CZK	Cena celkem CZK
1	4	5	6	7	11

Kanalizační řad- sanace potrubí vložkováním

1	KSV DN600	m	10,000	7 950,00	79 500,00
2	Čištění před sanací	hod.	1,000	2 300,00	2 300,00
3	Přesun veškeré techniky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem bez DPH:

87 800,00

Inspekce po sanaci je zahrnuta v ceně. Záruka 60 měsíců.

CHOBOT Viktor

Od: GOLDBERGER Zbyněk
Odesláno: úterý 2. srpna 2022 16:35
Komu: FEKO-LT s. r. o.; CHOBOT Viktor
Předmět: FW: Brandýs kasárna
Přílohy: Nabídka - DN 600 - GFK.pdf; Nabídka - DN 600 - Lokální vložky.pdf; GFK_LINER_tecnologický postup.pdf; SHORT_liner_tecnologický postup.pdf

Posílám nabídku Zeprisu na opravu kanalizace krátkými sanačními vložkami na stavebním objektu 122a stavby Okružní křižovatka na silnici II/610 Stará Boleslav, ulice Boleslavská



Zbyněk GOLDBERGER

Hlavní stavbyvedoucí

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Praha východ

Ned a 9 - Kyje

GS

E/ [z](mailto:zbynek.golberger@eurovia.cz)

www.eurovia.cz

Informace o zpracování osobních údajů, které odesílatel tohoto e-mailu („odesílatel“) v rámci této korespondence od Vás jako od subjektu osobních údajů anebo od Vás jako od správce osobních údajů získal, jsou uvedeny v informačním memorandu zveřejněném na internetových stránkách odesílatele, popřípadě na www.eurovia.cz, v záložce „GDPR“. Nepokračujte v komunikaci s odesílatelem v případě, že se a) s těmito informacemi neseznámíte; b) že s nimi neseznámíte osoby, jejichž údaje hodláte odesílateli zpřístupnit.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, jehož výsledkem může být dojednání obsahu smlouvy mezi odesílatelem tohoto e-mailu (resp. společností vlastnící e-mailový účet) a Vámi (Vaší společností), dojde k platnému a účinnému uzavření smlouvy až jejím podpisem zástupci oprávněnými jednat za smluvní strany podle obchodního rejstříku. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před jejím podpisem není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

From: Petr Kafka <kafka@zepris.cz>
Sent: Thursday, May 12, 2022 2:16 PM
To: GOLDBERGER Zbyněk <
Subject: FW: Brandýs kasár

Dobrý den,

Zasílám dvě varianty nabídek na zapravení kanalizačního potrubí DN 600 v Brandýse nad Labem.

I. varianta – osazení krátkých sanačních vložek

II. varianta – sanace celého úseku sklolaminátovým rukávцем

V případě dotazů jsem Vám k dispozici

S pozdravem

Petr Kafka

stavbyvedoucí
bezvýkopové opravy kanalizací

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 27

143 20 Praha 4

mobil:

tel: +42

e-mail: _____

<http://www.zepris.cz>



Navštivte naše nové webové stránky: www.zepris.cz

Vážení obchodní partneři,

v souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), Vás informujeme o způsobu zpracovávání osobních údajů ve společnosti ZEPRIS s.r.o., sídlo Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947.

Bližší informace naleznete v odkaze na naše webové stránky: [ht](#)_____

Brandýs nad Labem - kasárny - lokální vložky

Číslo	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč	Celkem na položku v Kč
1	Osazení lokálních textilních vložek DN 600 v dl. 1 m mezi staničením 0-9 m	ks	10	22 000 Kč	220 000 Kč
2	Nasazení vysokotlakového čistícího vozu s recyklem odpadu včetně dopravy s likvidací odpadu	kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč
3	Doprava kolony vozidel	ks	4	5 000 Kč	20 000 Kč
	CELKEM bez DPH				265 000 Kč
R	Vyřízení DIR/DIO	kpl	0	- Kč	0 Kč

Brandýs nad Labem - kasárny - GFK

Číslo	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč	Celkem na položku v Kč
1	Náklady na umístění stavby	kpl.	1	10 000 Kč	10 000 Kč
2	Kamerová prohlídka před sanací	kpl.	1	13 500 Kč	13 500 Kč
3	Tlakové čištění potrubí DN 600 do 10% zanešení, recykl odpadu a včetně dopravy	hod	6	4 500 Kč	27 000 Kč
4	Frézovací a přípravné práce kanalizačním robotem	hod	5	5 500 Kč	27 500 Kč
5	Příprava revizních šachet před sanací	ks	2	3 500 Kč	7 000 Kč
6	Sanace kanalizace zatažením sklolaminátového rukávce vytvrzovaný UV zářením, profil DN 600, o minimálním modulu pružnosti v ohybu dle DIN EN ISO 178: 6.500 MPa	m	26	13 000 Kč	338 000 Kč
7	Otevření přípojek	ks	1	4 600 Kč	4 600 Kč
8	Zapravení přípojek injektážním robotem kanalizační maltou	ks	1	18 900 Kč	18 900 Kč
9	Zednické práce - vystěrkování a domodelace dna	ks	2	5 400 Kč	10 800 Kč
10	Zednické práce - zapravení konce rukávce kanalizační maltou	ks	2	4 500 Kč	9 000 Kč
11	Kamerová prohlídka po sanaci včetně dokumentace a záznamu na médiu	kpl.	1	13 500 Kč	13 500 Kč
12	Zkouška těsnosti	ks	1	2 180 Kč	2 180 Kč
13	Přečerpávání splašků do 10l/s	kpl.	1	3 000 Kč	3 000 Kč
14	Doprava kolony vozidel sanační techniky, přesun materiálu	kpl.	1	35 000 Kč	35 000 Kč
	CELKEM bez DPH				519 980 Kč
R	Vyřízení DIR/DIO	kpl.	0	- Kč	0 Kč

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 12.5.2022

Dopis č. 1030818ZGO/05_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný stav zastižených geologických poměrů a nalezeny neočekávané kanalizační přípojky v místě budované kanalizace SO 122a Společná dešťová a splašková kanalizace z Jaselských kasáren.

Při výkopových pracích byly zastiženy zcela nesoudržné písčité sypké zeminy, které znemožňují postup prací dle předpokladu zadávací dokumentace (příložné zápusné pažení – při výkopových pracích dochází k „vytékání“ písků zpoza bednění a tím k deaktivaci jeho funkce) a pro zajištění stability stěn výkopů a především z důvodu bezpečnosti pracovníků Zhotovitele, Objednatele, následného správce a v bezprostřední blízkosti vedené veřejné dopravy (pěší i automobilové), muselo dojít k rozšíření výkopů rýhy v místě budované kanalizace a osazení mobilních svodidel v délce cca 60mb pro oddělení staveniště (rýhy) od veřejného provozu z důvodu zabránění přiblížení vozidla k hraně výkopu (nebezpečí zátrhu stěn výkopů vlivem vnějšího přitížení hrany výkopů). Rýha pro vedení kanalizace musí být rozšířena i z důvodu nutnosti hutnit obsyp potrubí – minimální prostor pro umístění a provozování adekvátního hutnicího mechanismu je 0,4m. Stavební rýha (výkop) bude rozšířena na obě strany od osy kanalizace o 0,4m, celkově tedy o 0,8m.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení výkopových, zásypových a obsypových zemní prací.

Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky nutné k propojení stávajícího potrubí a k napojení potrubí bočních řadů a přípojek. 40 bm od počáteční šachty J004 bylo zastiženo napojení bočního řadu kanalizace DN 300 kamenina do stávajícího betonového potrubí

pomocí sedla. Zhotovitel navrhuje osadit v tomto místě novou ŽB šachtu s průtokem DN 600 mm a bočním vstupem pro kameninové potrubí DN 300 mm.
Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,42 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně rozsahu zemních prací při budování kanalizace a změně spočívající v osazení nových kanalizačních šachet v místě zastížených kanalizačních přípojek** tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává, v případě vydání pokynu do data uvedeného níže, v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 21.5.2022.**

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Adresát:

Eurovia a.s – oblast Čechy střed
p. Goldberger
Nedokončená 1332
Praha 9 – Kyje
198 00

věc: Stará Boleslav – přístupová cesta do Jaselských kasáren, rekonstrukce jednotné kanalizace

Naše č.j.: 347/21/Za/2022

Datum: 2.6.2022

Geologicko-geotechnické posouzení výkopu kanalizace.

Výkopy jsou prováděny v oblasti splachových písků s propláskky hlín. Jedná se o zeminu nesoudržnou a stejnozrnnou zeminu.

Spouštění pažení standardní technologií podkopáním je obtížné. V těchto zeminách po uvolnění napětí těžbou dochází téměř okamžitě k posunu zemin a sevření pažení. Zastižené stejnozrnné písky mají v kontaktu s pažení velký smykový odpor.


Geologická mapa 1:25 000



LEGENDA

 **Qh** splachové hlíny, jíly a písky

 **h³Q** svahové hlinité sedimenty, místy s
úlomky hornin

 **s¹fQp^{2e}** fluvialní písčité štěrky (svrchní
kolínská terasa)

Provedení většího výkopu s přirozeným sklonem svahu výkopu je optimální spolu s bezprostředním osazením pažícího boxu s následným rychlým zasypáním vně boxu (aktivace pažení). Tento způsob zajistí stabilitu výkopu a ochranu pracovníků.

Výkopový materiál je I třídy těžitelnosti s vyšší abrazí na výkopové nástroje.



Obr. 1 Fotodokumentace výkopu



Obr. 2 Fotodokumentace zabezpečení výkopu pažícími boxy.

Vypracoval:

Ing. Jiří Záruba

V Říčanech

31. 07. 2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Tomáš Juna
Ředitel závodu Praha východ
Eurovia CS a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy
střed,
Závod Praha východ
Nedokončená 1332,
198 00 Praha 9

Věc: Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav- souhlas se zpracováním ZBV

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav**“ je seznámena se žádostmi o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 dále pak Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022 od společnosti Eurovia CS a.s.). K prodloužení termínu KSÚS žádá o doložení aktualizovaného harmonogramu prací. KSÚS taktéž v tomto případě apeluje a žádá zkrácení avizovaného prodloužení, pokud je to alespoň minimálně možné.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Eurovia CS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Souhlas se Změnovými listy a technickým řešením na stavební objekty, které jsou ve správě města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, musí odsouhlasit zástupce Města.

S pozdravem

Ing. Jan Fidler
Náměstek ředitele pro oblast investic

Přílohy:

1. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022
2. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022
3. Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 a 12. 05. 2022



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

V Praze dne 7.3.2022

Dopis č. 1030818ZGO/01_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „*Smlouva o dílo*“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla došlo k **nepředvídatelné události spočívající v nesouhlasu uzavírkové komise s řešením DIO**, kdy z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Jak byl již Objednatel informován (např. na kontrolním dni dne 03.02.2022), uzavírková komise neodsouhlasila DIO, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vypracoval a předložil komisi ke schválení. Uzavírková komise vznesla zásadní připomínky k dopravně-inženýrskému řešení, k jejichž splnění je potřeba provést zásadní a podstatnou změnu dopravně-inženýrského řešení oproti řešení navrhovaného v projektové dokumentaci stavby. Bez dopravního omezení není možné dílo provést. Požadované úpravy DIO s sebou nesou i nutnost vybudování provizorních komunikací, které umožní vedení veřejné dopravy v souladu s požadavky uzavírkové komise a zároveň umožní provádění stavby dle předpokladů Objednatele.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 3,5 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „*Směrnice*“), o udělení pokynu ke změně předmětu díla **spočívající ve změně DIO a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům uzavírkové



komise a zároveň umožněno provádění díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 42 dnů**. Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny na nejbližším kontrolním dni stavby.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 20.3.2021**. Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

V kopii na vědomí:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta

Masarykovo nám. 1/6,

25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 14.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/03_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl třetí stranou – Posádkovým velitelstvím Brandýs nad Labem – St. Boleslav - vznesen **požadavek spočívající v zachování přístupu do areálu kasáren** po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu a to po celou dobu trvání stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován dopisem ze dne 2.2.2022, jehož odesílatelem bylo Posádkové velitelství Brandýs nad Labem – St. Boleslav.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,45 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování provizorní přístupové komunikace do kasáren a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům Posádkového velitelství a zároveň umožněno provádění díla. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorních betonových svodidel pro oddělení pracoviště od místní dopravy v nezbytně nutném rozsahu a zajištění dopravního opatření související s provozováním této účelové komunikace. Předmětná změna bude následně

realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 12 dnů.** Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 29.4.2022.** Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:

P1 – dopis zasláný Posádkovým velitelstvím ze dne 2.2.2022

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Stará Boleslav dne: 2. února 2022

Přílohy: -

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Bc. Marek Hanuš, MPA
Praha

Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavě okružní křižovatky na sil II/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav

Vážený pane Hanuši,

z důvodu obslužnosti areálu Jaselských kasáren (parkoviště pro zaměstnance, heliport a střelnice) a mobility armádních složek, Vás upozorňujeme na nutnost zachování přístupu do areálu kasáren po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu po celou dobu její rekonstrukce a dobu výstavby okružní křižovatky.

Za vyhovění žádosti předem děkujeme.

Kontaktní osoba: kpt. Bc. Petr Hon; tel.: 230291, mobil 608196765

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 19.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/04_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dopisem ze dne 7.2.2022 vznesen **požadavek spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnám a vlakovému nádraží** při výstavbě okružní křižovatky a souvisejících stavebních objektů v rámci stavby Okružní křižovatka na sil. II/610 a to po celou dobu trvání stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,18 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování provizorního chodníku ke kasárnám a vlakovému nádraží a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorního zábradlí pro oddělení pracoviště od veřejně přístupného provizorního chodníku v nezbytně nutném rozsahu (délky

EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod oblast Čechy střed

Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9



cca 150bm). Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 13.5.2022.**

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:

P1 – dopis zaslaný Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 7.2.2022



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp20v00nbv

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp. zn.:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Zbyněk Goldberger

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Praha východ

Vyřizuje: Jaroslav Katuš

Tel.:

E-mail:

Datum: 07.02.2022

Žádost o zachování průchodu pro pěší

Vážený,

na základě současné situace přípravy staveniště a následného zahájení stavebních prací při výstavbě okružní křižovatky o souvisejících stavebních objektu – SO 131 v rámci stavby „okružní křižovatka na silnic II/610 ul. Boleslavská stará Boleslav“ Vás žádáme o zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnům a k vlakovému nádraží.

Děkujeme za vyřízení a za Vaši vstřícnost

S pozdravem

Ing. Vladimír Fíček

starosta města

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 12.5.2022

Dopis č. 1030818ZGO/05_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný stav zastižených geologických poměrů a nalezeny neočekávané kanalizační přípojky v místě budované kanalizace SO 122a Společná dešťová a splašková kanalizace z Jaselských kasáren.

Při výkopových pracích byly zastiženy zcela nesoudržné písčité sypké zeminy, které znemožňují postup prací dle předpokladu zadávací dokumentace (příložné zápustné pažení – při výkopových pracích dochází k „výtékání“ písků zpoza bednění a tím k deaktivaci jeho funkce) a pro zajištění stability stěn výkopů a především z důvodu bezpečnosti pracovníků Zhotovitele, Objednatele, následného správce a v bezprostřední blízkosti vedené veřejné dopravy (pěší i automobilové), muselo dojít k rozšíření výkopů rýhy v místě budované kanalizace a osazení mobilních svodidel v délce cca 60mb pro oddělení staveniště (rýhy) od veřejného provozu z důvodu zabránění přiblížení vozidla k hraně výkopu (nebezpečí zátrhu stěn výkopů vlivem vnějšího přitížení hrany výkopů). Rýha pro vedení kanalizace musí být rozšířena i z důvodu nutnosti hutnit obsyp potrubí – minimální prostor pro umístění a provozování adekvátního hutnicího mechanismu je 0,4m. Stavební rýha (výkop) bude rozšířena na obě strany od osy kanalizace o 0,4m, celkově tedy o 0,8m.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení výkopových, zásypových a obsypových zemní prací.

Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky nutné k propojení stávajícího potrubí a k napojení potrubí bočních řadů a přípojek. 40 bm od počáteční šachty J004 bylo zastiženo napojení bočního řadu kanalizace DN 300 kamenina do stávajícího betonového potrubí

pomocí sedla. Zhotovitel navrhuje osadit v tomto místě novou ŽB šachtu s průtokem DN 600 mm a bočním vstupem pro kameninové potrubí DN 300 mm.

Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,42 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně rozsahu zemních prací při budování kanalizace a změně spočívající v osazení nových kanalizačních šachet v místě zastížených kanalizačních přípojek** tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává, v případě vydání pokynu do data uvedeného níže, v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 21.5.2022.**

S pozdravem

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ



Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 9. března 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 7.3.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 7.3.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající ve vybudování dočasných objízdných tras.

Změna je vyvolaná požadavky třetích stran, které byly vzneseny při projednávání DIO. Po prostudování předložených výkresů DIO a na základě účasti na jednáních o uzavírkách doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS. Dále požaduji předložení detailního plánu prací k prokázání časového nároku na prodloužení doby výstavby.

.....
Petr Jiřímský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysocany
tel./fax
e-mail
www.ibrconsulting.cz

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka i2gbcjm



Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 19. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 14.4.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 14.4.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v zachování přístupu do Jaselských kasáren pro provoz Agentury logistiky AČR.

Změna je vyvolaná požadavky třetí strany, které byly vzneseny dopisem „Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavbě okružní křižovatky na sil II/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav“ ze dne 2.2.2022.

Vzhledem k zapojení Agentury logistiky v zásobování vojenským materiálem pro válečný konflikt na Ukrajině považuji tento požadavek za relevantní. Vzhledem k výstavbě související stavby „II/331 Stará Boleslav, obchvat“, která svou realizací znemožňuje příjezd ke kasárnám z ul. Třebízského. Stará Boleslav, není jiná možnost, kudy vést dopravu do kasáren než přes stávající stavbu.

Z těchto důvodů doporučuji zpracovat změnu.





Adresát:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Bc. Jaroslav Katuš
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

V Liberci dne 21. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 19.4.2022

Dobrý den, pane Kатуši,

na stavbě **„Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“** vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 19.4.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ul. směrem k Jaselským kasárnám a vlakovému nádraží.

Změna je vyvolaná požadavkem objednatele v dopisu ze dne 7.2.2022, ve kterém požadujete zachování zmíněného průchodu pro pěší. Z tohoto důvodu doporučuji zabývat se touto změnou.

Petr Jiřimský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovska 352/215 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax
e-mail:
www.ibrconsulting.cz

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka: i2gbcjm

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 4. června 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 12.5.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 12.5.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 122a Stavební úprava kanalizace.

Změna je vyvolaná zastíženými geologickými podmínkami, mimo jiné s ohledem na BOZP při provádění stavebních prací, a nalezením neočekávané kanalizační přípojky.

Po prostudování závěrů předloženého geologicko-geotechnického posouzení výkopu kanalizace ze dne 2.6.2022 doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS.

.....
Petr Jiřímský
TDS

Základní odstavě TDI o vodorovné k. izolaci na 30 122a) 21.4.2022
Stavbu dle výkresu konstrukce

Dnes bylo che provedeny kmenové uvolňovací střešní díly do ukončení,
vytvořeny dvě výhledy TDI 1004 kmenová DN 300 a
kmen DN 300, dále cca 44m od střešy TDI 1004 vzhledem
existující odstavě z kmen. ukončení DN 300. Tyto výhledy jsou
navrženy výhledem výhled. Bude dále úroveň a vzhledem.

ZÁKL. TDI: PLOŠNÍ ZAKRYTÍ PRÁCE NA
30 122a. TDI TDI NA VODNÍ ZASTIŽENÍ
POUZE PRÁCE DO KVALIFIKACE STAVBY.

Potrubní: Okna 5^o-12^o

21.4.2022

Prac: 1xTIP, 2xDSV, 2x skříň, 2x vodic - jedna vodorovná uvnitř
vnitřní dle výkresu

Instalace: KOL. B462, 178 6x6, IVCO 8x4, PŘI. RYPAKO, WAKSER 500kg
100kg, 40kg, PŘIČI 6x6

Prac dle: 7^o-16^o

Prac: 7^o-7^o kmen DN 300 završování - EVOPIA a uvolňovací díly

TDI 1004 - odstavě a odstavě materiálu na povrchu

- demontáž střešních dílů na úroveň střešního dna
- odstavě materiálu na úroveň dna, včetně výhledu výhled, odstavě úro

- instalace výhledu, uvolňovací díly, vzhledem kmen. ukončení

ZÁKL. TDI: VODNÍ PRÁCE.

Potrubní: Okna 9^o-14^o

21.4.2022

Prac: 1xTIP, 2xDSV, 2x skříň, 2x vodic - jedna vodorovná
vnitřní a vnitřní dle výkresu

Instalace: KOL. RYPAKO, PŘI. RYPAKO, 178 6x6, IVCO 8x4 PŘI. 6x6

Prac. dolo: 7-16

22.4.2022

1/2

Práce: 7-7^h stavení BDP namířeno EUROVA a subdodavatel
ČF 1004 - odstup a odraz materiálů na povrch stropu dle P1)

ulážit stropu na mřížovici, provést úpravy do stáje/úřadny

- provést úpravy stropu, z důvodu umístění materiálů do stáje/úřadny

h jeho umístění a nastavení výšky a kování cca 3-4 m

- stohování stropu na VD 2-4 a H. Dům se stěhování

- přeláztá potrubí DW 600 PP 30.10

- dým potrubí shodným materiálem se stěhování v mřížovici
dle TP úpravy potrubí

- uložení slavnosti, zabezpečení úpravy, odhánění nečistoty a šachty

ČF 1005 a čerpadla, včetně komunikací

ZÁVISÍ TDS: KONVOJNÍ PRAC. DOPROJEKT
UPRAVIT TECHNICKÝ POSTUP PRÁCE K ZABÝVÁNÍ SE STAV.

Pořadí: Poloprávo 4c-19c

23.4.2022

Prac: 1x THP, 3x DZSV, 1x šlapací, 1x řídicí - práce na komunikaci
vnitřní a vnější docházení

Mechanizace: KOL. RYMAKO, 4x 6x6, WPELERO 700kg, 100kg, 40kg

čerpadla a umístění talonů na stěbě

Prac. dolo: 7-11

Práce: 7-7^h stavení BDP namířeno EUROVA a subdodavatel
mřížovici

- nastavení šachty ČF 1005

- dým potrubí shodným materiálem se stěhování v mřížovici
dle TP úpravy potrubí

- uložení slavnosti, zabezpečení úpravy, odhánění nečistoty, včetně
komunikací

ZÁVISÍ TDS: KONVOJNÍ PRAC.

Potasil:

15.4.2012

Prac. 1x THP, 1x DZSU, 1x ohřevná, 1x vodní - práce pokračují podle
v mělnice dočasně

Mechanizace kol. stánek, MTS. RYPAKO, MTOx6, UESCO PXL, MZTEI
BOX 6 KS, WOKKO 500kg, 600kg, 40kg, JEDROXO + UZPŮVATEL BAYON
Prac. data: 7⁰⁰-16⁰⁰

Prac. 7⁰⁰-7³⁰ stánek B220 samostatně EUCUIA a subdodávky
CF 1005 - nepřítel, práce v rámci rekonstrukce balkonů instalace
lance oerwactla, cívkami vrdy do střešní tráhy CF 1004

- CF 1004 - práce v rámci montáže na místě úroveň M PD
- odložením střešního k.t. práce, uláčením na nerovném 10m²
- práce v rámci bry, a k tomu posouzení materiálů střešní
- k jeho snížení a k tomu se vyloučí rozdíly v kódu na 100 3-4m
- střešní podlahy u PD 0-4 a k tomu se k tomu se k tomu
- vložení práce PP DN 600 SW 10
- dle práce střešní materiálům se k tomu se k tomu
- dle TP práce práce
- práce v rámci k tomu se k tomu se k tomu

Političtí, práce k tomu se k tomu se k tomu k tomu k tomu
- u k tomu se k tomu se k tomu se k tomu se k tomu
k tomu se k tomu se k tomu se k tomu se k tomu

ZÁPIS Z KONVOU PROJEKČNÍ PRÁCE. UPOZORNĚNÍ
I NA VZNIKLOU PRÁCI Z KONVOU STAVBY KOMUNIKACE,
POŘADUJI VEŠKEM ODSTAVENÍ.

ZA STAVOKOMPLET KRBOLU

Počasí: Polojasno 5°C - 15°C

20. 4. 2022

Prac. 1x1 HP, 1x2250 dx shguita, dxuidc - jedna pracovní linie u zednice
a omladna docha'ky

Prac. mize: MAT. VYKOPAVU, VZL. RYPAKO, M3 brG, IVCO 2x4, PASTIC BOX
6ks, WAGNER 500kg, 100kg, 40kg, CERPACU + UZIV'ZACI OTION
Prac. doba: 4 - 16h

Prac. 4 - 7h zhotoveni BPP zamestna mi: GURUVA a subdistribuci
konkret stavebiste

CT 1005 - montaz voluti' a tachti MAGNETICUM kolocen, instalace
cupadla a uzavir'ny do radeby CT 1004

CT 1004 - odhry a vstava materiálu na vstred. strome - dle P)
odstraniti sl'epici' ki kanc'ova, ulazni na strome: cca 30m³
- varem' vykopu boty, zhotoveni vrdnyu u PD 0-4 x H. ban
dle P) se zshkrtim' se
- vstava voluti' DN 600 SW 10

ZAPIS ZHOTOVITELI

Zodla a odovl'ani' voneu' vrdnyu u PD 0-4 ban a
vstavy voluti' DN 600 SW 10 a o vrdnyu' ke zshkrtim'
vrdnyu' voluti' se zshkrtim' se vstava do strome cca 30m³
nad voluti'

ZAPIS TACI POUKLI, POUKLI V PRACISCI

DLE PLANE TPE A TOTE

- vrdnyu' voluti' vrdnyu' ma kanc'ov' se zshkrtim' se
vstava do strome - 150m nad voluti'

ZAPIS ZHOTOVITELI

Zodla u vrdnyu' P) a odovl'ani' voneu' vrdnyu' voluti'
vrdnyu' ma kanc'ov' a o vrdnyu' ke zshkrtim' vrdnyu'
vrdnyu' (vrdnyu) se zshkrtim' se vstava

8

ZÁŤIS TDS: POUŽITI POUŽITÍ V PRÁČI
DLE PRÁVNÍ TDS A TDS.

7.
26.4.2022

- celkový výtok shodným materiálem a strukturám v místě
30cm

Je třeba si zaměřit výtok a vybrat. Pochybné místo le
shodným materiálem podle TDS a TDS

Uklid slavnosti, dle toho množství balení, přičemž
komunikací, ochranný výtok a slavnosti

ZÁŤIS TDS: KONVULZE TMAU. POŽADY I HNOV
ODSTRAŇOVAT VZNIKÁJÍCÍ PŘEVISY ZE STRUKTUR
ZPĚTNĚHO KRYTU. POŽADY I ODSTRAŇOVAT ZBYTKY
STADANĚHO ZPĚV. KRYTU ZE ZPĚTNĚHO ZÁSTAVY,
TAK, ABY SE PŘEDVÍLO VZNIKU NEVÝPLŇOVÝCH A NEZ
KURVŮMŮCH KAVERN.

27.4.22

Stráda

Příjem: Podzim 5°C - 11°C

27.4.2022

Práci: 1x TDS, 1x DZSV, 1x shodný, květin - jedna pracovníci uvidena
a vidění dochází

Mechanizace: PPS, RYADLO, KOL, RYADLO, M3 6x6, NESO 4x4

PAŽÍCI BOX 6KS, RYADLO, VZDUŠNÁ OBLON, WOLFF 500kg, 60kg

Prac. doba: 7"-16"

Práce: 7"-7" shodný BOPP zaměřením EUROVA a subdoba kles
konkret slavnosti

CF 1005 - uvažuje přibití a ořezání stěly do řádky CF 1004

CF 1004 - odhad a odhad materiálu, odhadem slavnosti k L.

hane k záce na místě, ukončen, odhad na úrovni cca 250 m³

- výhled výtok, ukončen výtokem u 0-4 a k. 10cm se,
strukturní

15