

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Výměna pražců a kolejnic v 44. SK v žst. Děčín východ				
	Materiál				
5958134040	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	16,000		dodá TO DC východ
5958134075	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	16,000		dodá TO DC východ
5958158070	Železniční svršek-upevňovačla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	4,000		dodá TO DC východ
5958158005	Železniční svršek-upevňovačla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	178,00		dodá TO DC východ
5958128010	Železniční svršek-upevňovačla Kompletly ZS 4	kus	356,00		dodá TO DC východ
5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 260x260x160 mm (užitý)	kus	2,000		dodá TO DC východ
5957110030	Kolejnice tv. 49E1, třídy R260	m	127,000		dodá TO DC východ
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	67,50		
5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	10,00		
	Výkony				
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	2,000		
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	43,000		
5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovačel, úprava KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a vyhybovkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	44,000		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranné, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	53,000		
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranné v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	48,000		
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranné v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	2,000		
5906105020	Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	87,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3	41,000		
5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné.	m	65,000		
5905015010	Úprava stezky ručně s odstraněním dřvu a nánosů do 10 cm	m2	65,000		
5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrté přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění a urovňování kameniva včetně zhuštění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drt.	m2	65,000		
5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovačel, úprava dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	254,000		
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	4,000		
5908010030	Zřízení kolejnicového stýku bez rozřezu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení stýku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového stýku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	2,000		
5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	87,000		
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje.	m	53,000		
	Přepravy				
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výtisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	77,500		
	doprava nového kameniva				
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	81,00		
	převoz vyzískaného kameniva na deponii v obvodu žst. Děčín východ				
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,400		
	převoz vyzískaných betonových pražců na deponii v obvodu žst. Děčín východ				
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	98,400		
	VRN				
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		ÚOŽI 2022
31101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,00		
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,000		
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,000		
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,000		
	CELKEM				
	CELKEM				0,00 Kč

Poznámka: betonové pražce příčné SB 6 (87 ks) dodá TO Děčín východ

práce budou prováděny v nepřetržité výluce (14.11. 2022 - 18.11.2022)

Zdůvodnění: oprava z důvodu vyhníklých dřevěných hmoždinek v pražcích RS (RK + 37mm), nedostatečné tuhosti KR a výměna ojetých kolejnic

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3137583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 805e73bc-fea5-4a0d-8719-5b39d53da632

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2022 11:03:01



d24 10fa8-c44 1-4076-a423-cb676622290b