



MUHTP0052KQ6

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Město Horšovský Týn

náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

00253383

CZ00253383

starostou, Ing. Josefem Holečkem, tel.:

Komerční banka, a.s.

27-3284670287/0100

dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice

497 88 761

CZ497 88 761

Ing. Eva Gožďálová - prokurista

Komerční banka Domažlice

dále jen "zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
tento Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

- Dne 15.06.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo na akci „Horšov – vodovodní řad“. Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu úprav rozsahu prací dle skutečného provedení stavby.

II. Cena díla

- Na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami se mění cena v ustanovení čl. III. Cena díla odst. I takto:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
Cena celkem - Smlouva	1.512.345,02	317.592,45	1.829.937,47
Cena vícepráce/méněpráce - Dodatek č. I	- 452.452,95	- 95.015,12	- 547.468,07
Cena celkem za dílo	1.059.892,07	222.577,33	1.282.469,40

III.
Závěrečná ustanovení

1. V dalších ustanoveních zůstává Smlouva o dílo nedotčena.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné ustanovení v tomto dodatku nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.
4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi RM č. 01 dne 19.10.2022, usnesením č. 01/30.

Přílohy: položkový rozpočet dle skutečného provedení stavby


V Domažlicích dne 31. 10. 2022 V Horšovském Týně dne 31 - 10 - 2022

Zhotovitel:




Ing. Eva Gozďálová
prokurista
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Objednatel:



Ing. Josef Holeček
starosta města
Horšovský Týn



POLOŽKOVÝ ROZPOČET SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 2022/39
Stavba: Horšov - vodovod, protlak

Místo: Horšov

Datum: 30.09.2022

Objednatel: Město Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ:

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Celkový náklad z rozpočtu 1 512 345,02

Průběh výstavby	Vícepráce	Prostavěno 15.07.2022 - 16.09.2022	Měněpráce
	340 404,25	1 059 892,07	792 857,20

DPH základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 71 484,89	Výše daně 222 577,33	Výše daně 166 500,01
--------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

K úhradě v CZK 1 282 469,40

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Objednatel:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 2022/39
Stavba: Horšov - vodovod, protlak

Místo: Horšov

Datum: 30.09.2022

Objednatel: Město Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ:

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Vícepráce	Prostavěno	Měněpráce
S	2022/39	Horšov - vodovod, protlak	1 512 345,02	340 404,25	1 059 892,07	792 857,20
O	01	Horšov - vodovod - protlak				
O	03	Horšov - vodovod - vodovodní přípojky				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 2022/39
Stavba: Horšov - vodovod, protlak

Místo: Horšov Datum: 30.09.2022

Objednatel: Město Horšovský Týn IČ: 00253383
DIČ:

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Projektant: Chvak a.s. IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 059 892,07

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,0 %	1 059 892,07	222 577,33

Cena s DPH v CZK 1 282 469,40

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 1
Objekt: Horšov - vodovod - protlak

Místo: Horšov Datum: 30.09.2022

Objednatel: Město Horšovský Týn IČ: 00253383

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Smluvní rozpočet							Prostavěno (15.07. - 16.09.)		Měněpráce		Vícepráce		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S IMPORT			Horšov - vodovod, protlak										
O 01			Horšov - vodovod - protlak										
D 1			Zemní práce										
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,940			12,770		119,170		0,000	
2	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 110 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,940			12,770		119,170		0,000	
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000			50,000		0,000		0,000	
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	12,000			12,000		0,000		0,000	
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	158,328			21,084		137,244		0,000	
9	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m3	87,960			12,650		75,310		0,000	
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,651			7,791		56,860		0,000	
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	96,977			11,687		85,290		0,000	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,651			7,791		56,860		0,000	
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	93,677			11,289		82,388		0,000	
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	63,718			7,696		56,022		0,000	
15	M	58337310	Štěrkopisek frakce 0/4	t	127,436			15,392		112,044		0,000	
D 4			Vodorovné konstrukce										
16	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačení potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	165,000			314,000		0,000		149,000	
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	13,194			1,590		11,604		0,000	
D 8			Trubní vedení										
18	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000			1,000		0,000		0,000	
19	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	4,000			4,000		0,000		0,000	

Smluvní rozpočet								Prostavěno (15.07. - 16.09.)		Měněpráce		Vícepráce	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,384			15,384		0,000		0,000	
D 5 Komunikace pozemní													
53	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm-0/32	m2	131,940			12,770		119,170		0,000	
54	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	278,540			12,770		265,770		0,000	
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	278,540			12,770		265,770		0,000	
56	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	131,940			12,770		119,170		0,000	
57	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	293,200			28,000		265,200		0,000	
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,284			4,373		31,911		0,000	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady													
59	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m	311,600			318,030		0,000		6,430	
60	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m	311,600			318,030		0,000		6,430	
61	K	171000001R	Hutnicí zkoušky	kus	2,000			2,000		0,000		0,000	
62	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000			1,000		0,000		0,000	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ

Kód: 3
Objekt: Horšov - vodovod - vodovodní přípojky

Místo: Horšov **Datum:** 30.09.2022

Objednatel: Město Horšovský Týn **IČ:** 00253383
DIČ:

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s. **IČ:** 49788761
DIČ: CZ49788761

Smluvní rozpočet							Prostavěno (15.07. - 16.09.)		Méněpráce		Vícepráce		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S IMPORT			Horšov - vodovod, protlak										
O 03			Horšov - vodovod - vodovodní přípojky										
D 1			Zemní práce										
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,800			27,870		0,000		8,070	
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,080			27,870		0,000		11,790	
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000			50,000		0,000		0,000	
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	12,000			12,000		0,000		0,000	
8	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	19,440			12,960		6,480		0,000	
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,277			12,960		3,317		0,000	
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24,416			19,440		4,976		0,000	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,277			12,960		3,317		0,000	
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	12,430			7,070		5,360		0,000	
15	M	58337310	šterkopsek frakce 0/4	t	24,860			14,140		10,720		0,000	
D 4			Vodorovné konstrukce										
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	3,768			0,864		2,904		0,000	
D 5			Komunikace pozemní										
18	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm-0/32	m2	19,800			27,870		0,000		8,070	
19	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	58,880			27,870		31,010		0,000	
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58,880			27,870		31,010		0,000	
21	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,080			27,870		0,000		11,790	
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	69,600			64,000		5,600		0,000	
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,309			7,246		8,063		0,000	
D 8			Trubní vedení										

Smluvní rozpočet							Prostavěno (15.07. - 16.09.)		Méněpráce		Vícepráce		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
25	K	722262301	Montáž vodoměru závitový mokroběžný do 40°C Qn 2,5	kus	10,000			10,000		0,000		0,000	
26	K	722270101	Montáž sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	10,000			10,000		0,000		0,000	
27	M	42290102	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty 3/4"-3/4"	kus	10,000			10,000		0,000		0,000	
28	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 D 32 x 3,0 mm	m	62,800			62,800		0,000		0,000	
29	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 32x3,0	m	62,800			62,800		0,000		0,000	
30	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	10,000			10,000		0,000		0,000	
48	M	HWL.2600001032	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32- 34 ZAK	kus	0,000			10,000		0,000		10,000	
49	M	HWL.9502050100	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ	kus	0,000			10,000		0,000		10,000	
31	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	10,000			10,000		0,000		0,000	
50	M	HWL.5260110046	PAS NAVRTÁVACÍ - HAKU ZAK	kus	0,000			10,000		0,000		10,000	
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	62,800			62,800		0,000		0,000	
33	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	62,800			62,800		0,000		0,000	
51	K	893212111	Montáž šachty armaturní z prostého betonu	kus	0,000			1,000		0,000		1,000	
34	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro lehké zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	10,000			7,000		3,000		0,000	
35	M	56230594	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5 m	kus	10,000			7,000		3,000		0,000	
36	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	10,000			10,000		0,000		0,000	
46	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	0,000			10,000		0,000		10,000	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání										
37	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	69,600			64,000		5,600		0,000	
47	K	460631121	Neřízený zemní protlak v hornině tř I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru do 50 mm	m	0,000			50,500		0,000		50,500	
		D 997	Přesun sutě										
39	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	15,309			7,246		8,063		0,000	
40	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	15,309			7,246		8,063		0,000	
41	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	15,309			7,246		8,063		0,000	
		D 998	Přesun hmot										
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,026			14,026		0,000		0,000	
		D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
45	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kpl.	1,000			1,000		0,000		0,000	