

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** **Michal Zonyga**
Zastoupený : [redacted]
Sídlo: Bozkov 169, 512 13
Bank. spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
IČO: 72940247 DIČ: [redacted]

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je oprava 2 ks venkovních přístupových schodišť do objektu MŠ J.Palacha, č.p. 1931 v Turnově. Oprava spočívá v demontáži stávající dlažby a vysrávek technologií od firmy WEBER. Přesný rozsah prací je specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20.9.2022, která je přílohou této smlouvy.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem bez DPH:	100 052,86 Kč
DPH 21%	21 011,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	121 063,96 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení prací a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

4.4 Dojde-li k prodlení objednávky s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy
- 5.2 Dokončení a předání díla: 15. 12. 2022

6. Další ujednání :

- 6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE], který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..
- 6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Bozkově dne: 02 -11- 2022

V Turnově dne: - 2. 11. 2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36
Stavba: MŠ Jana Palacha, Turnov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 72940247
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **100 052,86**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	100 052,86	21 011,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **121 063,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 36

Stavba: MŠ Jana Palacha, Turnov

Místo: Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		100 052,86	121 063,96
36a	Schodiště vlevo	50 026,43	60 531,98
36b	Schodiště vpravo	50 026,43	60 531,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jana Palacha, Turnov

Objekt:

36a - Schodiště vlevo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

72940247

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 026,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 026,43	21,00%	10 505,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 531,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jana Palacha, Turnov

Objekt:

36a - Schodiště vlevo

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 026,43
HSV - HSV	31 390,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 486,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 363,84
96 - Bourání konstrukcí	1 645,59
997 - Přesun sutě	1 637,94
998 - Přesun hmot	257,15
PSV - Práce a dodávky PSV	3 520,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 520,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 115,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jana Palacha, Turnov

Objekt:

36a - Schodiště vlevo

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 026,43

D	HSV	HSV					31 390,70
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 486,18
1	K	632663101	Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanem 2x elastický	m2			2 486,18
	PP		Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanový 2x elastický				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					25 363,84
2	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2			952,85
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí				
14	K	771591264.SC SR	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou, hrany atd KERDI	m			4 600,53
	PP		Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI				
3	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			468,71
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou				
4	K	938902123	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2			800,20
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			287,47
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			237,21
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2				
7	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2			1 286,64
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm				
8	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2			873,39
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
9	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2			2 822,50
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
10	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2			8 163,99
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	985312113	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2			1 425,14
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm				
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2			1 105,21
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
13	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný-bednění schodiště úprava poměrů	hod			2 340,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný				
	D	96	Bourání konstrukcí				1 645,59
15	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m			66,99
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových				
16	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			166,10
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah				
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904-chemická stěrka hydroizolace několik	t			1 412,50
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
	D	997	Přesun sutě				1 637,94
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			310,75
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			137,24
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 1 km přes 1 km	t			59,95
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 1 km přes 1 km				
21	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t			1 130,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu				
	D	998	Přesun hmot				257,15
22	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			257,15
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 520,73
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 520,73
23	K	711111001R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním weber.prim.EP2K	m2			1 653,76
24	K	711493112.SK AR	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná i svislá těsnicí stěrkou WEBER	m2			1 858,70
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou SCHÖNOX 1K DS PREMIUM				
	P		Poznámka k položce: Děláno ve třech krocích proto 3X				
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			8,27
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 000,00
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- práce blíže nespecifikované-rezerva	hod			5 000,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání asfaltové zálivky z dilatačních spár v potěru garáž				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 115,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 500,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště-vč. oplocení z veř. části	kpl			5 500,00
	PP		Zařízení staveniště				
D		VRN7	Provozní vlivy				1 500,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			1 500,00
	PP		Provozní vlivy (ochrana stávajících kcí, zařízení a výrobků)				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				3 115,00
28	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			3 115,00
	PP		Doprava zaměstnanců				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jana Palacha, Turnov

Objekt:

36b - Schodiště vpravo

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

72940247

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 026,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 026,43	21,00%	10 505,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 531,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Jana Palacha, Turnov

Objekt:

36b - Schodiště vpravo

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	50 026,43
HSV - HSV	31 390,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 486,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 363,84
96 - Bourání konstrukcí	1 645,59
997 - Přesun sutě	1 637,94
998 - Přesun hmot	257,15
PSV - Práce a dodávky PSV	3 520,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 520,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 115,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Jana Palacha, Turnov

Objekt:

36b - Schodiště vpravo

Místo:

Datum: 20. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 026,43

D	HSV	HSV					31 390,70
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 486,18
1	K	632663101	Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanem 2x elastický	m2			2 486,18
PP			Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanový 2x elastický				
W			1,45*0,81				
W			-0,35*0,2*2				
W			1,45*0,28*3				
W			1,45*0,15*4				
W			0,35*2*0,1				
W			0,2*2*0,1				
W			Mezisoučet				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					25 363,84
2	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2			952,85
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí				
14	K	771591264.SC SR	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou, hrany atd KERDI	m			4 600,53
PP			Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI				
W			0,35+0,35+0,2+0,2+(1,45*7)+(0,45+0,15+0,28+0,15+0,2; 0,15+0,28+0,15)*2				
3	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			468,71
PP			Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou				
4	K	938902123	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2			800,20
PP			Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči				
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			287,47
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			237,21
PP			Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2				
7	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2			1 286,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm				
8	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2			873,39
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
9	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2			2 822,50
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
10	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2			8 163,99
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm				
11	K	985312113	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2			1 425,14
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm				
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2			1 105,21
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
13	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný-bednění schodiště úprava poměrů	hod			2 340,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný				
	D	96	Bourání konstrukcí				1 645,59
15	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m			66,99
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových				
	VV		0,2+0,35+0,2+0,35				
16	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			166,10
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah				
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904-chemická stěrka hydroizolace několik	t			1 412,50
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904				
	D	997	Přesun sutě				1 637,94
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			310,75
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			137,24
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			59,95
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
21	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t			1 130,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				257,15
22	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			257,15
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 520,73
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 520,73
23	K	711111001R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním weber prim EP2K	m2			1 653,76
24	K	711493112.SK AR	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná i svislá těsnicí stěrkou WEBER	m2			1 858,70
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou SCHÖNOX 1K DS PREMIUM				
	P		<i>Poznámka k položce: Děláno ve třech krocích proto 3X</i>				
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			8,27
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 000,00
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-práce blíže nespecifikované-rezerva	hod			5 000,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník- vysekání asfaltové zálivky z dilatačních spár v potěru garáž				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 115,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 500,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště- vč. oplocení z veř. části	kpl			5 500,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 500,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			1 500,00
	PP		Provozní vlivy (ochrana stávajících kcí, zařízení a výrobků)				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				3 115,00
28	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			3 115,00
	PP		Doprava zaměstnanců				