

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2016/092

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Eurovia Silba, a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1911/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

- 1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se doplňuje, resp. mění:

z důvodu vzniku víceprací a požadavku objednatele na jejich provedení, které vznikly při provádění díla na akci „Rekonstrukce LC U Linky“. Vícepráce nebyly součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla se navyšuje o 258.356,76 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Původní cena za dílo bez DPH:


5.855.767,36 Kč

Cena za dílo bez DPH upravena dle změnového listu č.2:


6.114.124,12 Kč

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 2, které vznikly při provádění částí díla na LC U Linky s ohledem na skutečný stav prováděných prací.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven dle zákona 134/2016 O zadávání veřejných zakázek §222 odst.4.
- 4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Plzni dne: 20.10.2016



V Karlových Varech dne : 24.10.2016



ředitel Krajského ředitelství
Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 7.10.2016		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC U Linky (S932/2016/092)				
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC U Linky	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Vložení geomříže mezi ložnou a obrusnou vrstvu asfaltové směsi v úseku s velkým podélným sklonem (12,5%). Doplnění výměr dle skutečné délky rekonstruovaného úseku (o 26m)				
Zdůvodnění změny: Při provedení technické prohlídky při KD č.4, bylo zjištěno, že v úseku km 2,640 – 2,932, kde podélný sklon dosahuje hodnoty 12,5% dochází v ložné vrstvě živичné směsi ACP 16 k příčným trhlinám. Bylo dohodnuto, že v tomto úseku bude před pokládkou obrusné vrstvy ACO 11 položena geomříž. Zároveň bylo provedeno měření skutečného provádění prací a bylo zjištěno odchylky v délce úpravy, kdy v PD – Situace je KÚ se staničením 2,935km ve VV je hodnota 2,915km a skutečnost je 2,941km Výše víceprací je stanovena Zákonem 134/2016 O zadávání veřejných zakázek §222 ods. 4				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 11.10.2016	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne): Ne		Termín dokončení do: Dle SOD	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: +258.356,76 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 258.356,76 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		6.114.124,12 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6.114.124,12 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 11.10.2016	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 11.10.2016	Podpis: [redacted]	
Přílohy: Položkový výkaz výměr č.2 – rozpočet Zápis z SD				

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2016/092

Stavba: Rekonstrukce LC U Linky - ZL č.2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2016

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	258 356,76
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	258 356,76
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	258 356,76	54 254,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	312 611,68
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2016/092

Stavba: Rekonstrukce LC U Linky - ZL č.2

Místo:

Datum: 10.10.2016

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		258 356,76	312 611,68
S932/20 16/092	Rekonstrukce LC U Linky - ZL č.2	258 356,76	312 611,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		258 356,76	312 611,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Rekonstrukce LC U Linky - ZL č.2**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.10.2016

Objednatel:
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	258 356,76
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	258 356,76
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	258 356,76	54 254,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	312 611,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce LC U Linky - ZL č.2

Místo:

Datum:

10.10.2016

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

258 356,76

HSV - Práce a dodávky HSV

258 356,76

1 - Zemní práce

345,80

5 - Komunikace pozemní

34 619,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

223 347,74

998 - Přesun hmot

44,22

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

258 356,76

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce LC U Linky - ZL č.2

Místo:

Datum:

10.10.2016

Objednatel:

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

258 356,76

HSV - Práce a dodávky HSV

258 356,76

1 - Zemní práce

345,80

2	K	181151311	Plosná úprava terenu přes 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m ²	91,000	2,20	200,20
---	---	-----------	--	----------------	--------	------	--------

doplnění výměry

(2941-2915)*3,5

91,000

3	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	91,000	1,60	145,60
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	--------

5 - Komunikace pozemní

34 619,00

6	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m ²	91,000	217,30	19 774,30
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

8	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m ²	13,000	84,90	1 103,70
---	---	-----------	---------------------------------------	----------------	--------	-------	----------

26*0,25*2

13,000

4	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	91,000	6,60	600,60
---	---	-----------	---	----------------	--------	------	--------

5	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odrušna ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	91,000	144,40	13 140,40
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

223 347,74

1	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m ²	1 032,500	215,60	222 607,00
---	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------

km 2,640 - 2,935

295*3,5

1 032,500

7	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m ²	26,000	28,49	740,74
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

26*0,5*2

26,000

998 - Přesun hmot

44,22

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	44,221	1,00	44,22
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------