

Příloha č. 1

Název akce: Oprava ploché střechy - SO 013

Oprava ploché střechy - SO 013	jedn.	výměra	cena/jedn.	cena
Demontáže a bourací práce				
Demontáž stávajícího oplechování atiky rš 400mm	mb	37,00		
Demontáž stávajícího žlabového kónického kotlíku	ks	4,00		
Demontáž stávající okapnice rš 330mm	mb	61,00		
Demontáž stávajícího dešťového žlabu - půlkruhový rš 400mm	mb	61,00		
Demontáž dešťového svodu Ø150	mb	26,00		
Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00		
Stavební práce - nové konstrukce				
Tepelné izolace ve dvou vrstvách desky z minerálních vláken tl. 2x50mm	m2	558,00		
Střešní izolační folie PVC vyztužená tl. 1,5mm, kotvená	m2	558,00		
Oplechování atiky rš 400mm - poplastovaný plech	mb	37,00		
Okapnice rš 330 - poplastovaný plech	mb	61,00		
Žlabový kotlík Ø150 - pozink	ks	4,00		
Dešťový žlab včetně háků půlkruh rš 400mm - pozink	mb	61,00		
Dešťový svod Ø150 - pozink	mb	26,00		
Dodávka a montáž hromosvodu včetně revize	kpl	1,00		
Cena bez DPH				311 635,00
DPH				65 443,35
Cena celkem včetně DPH				377 078,35