

289/208



## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 3425

### Čl. I. Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,**

organizační složka státu

sídlo : Hroznová 63/2, 656 06 Brno

jejímž jménem jedná : Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech

technické realizace předmětu

smlouvy : Hana Romanová

bankovní spojení : Česká národní banka, číslo účtu 87425641/0710

IČ : 00020338

DIČ : CZ00020338

telefonní spojení : [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

a

Zhotovitel: **GAsAG spol. s r.o.**

sídlo : V Újezdech 559/2, 621 00 Brno

zastoupený ve věcech

smluvních

ve věcech technických : Ing. arch. Martinem Kabátem, jednatelem společnosti

bankovní spojení : Ing. arch. Milanem Kabátem

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Brno, číslo účtu 1481243-621/0100

IČ : 44016727

DIČ : CZ44016727

telefonní spojení : [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

### 1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají, s odkazem na článek IX., odstavec 2 původní smlouvy o dílo číslo 3425 na vypracování projektové dokumentace stavební úpravy a poskytnutí inženýrské činnosti pro stavbu: **Zateplení obvodového pláště provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Oblekovicích na parcele číslo 477/5 v k. ú. Oblekovice, tento dodatek č. 1.**

Uzavíráním dodatkem č. 1 se mění původní znění uzavřené smlouvy o dílo dle níže uvedeného:

#### Článek II Předmět smlouvy se v odstavci 2 doplňuje takto:

- Zhotovitel se při zpracování dokumentace bude řídit závěry jednání na KHS JmK v Brně, Odbor hygieny práce, kterým je stanovena postup práce na styku s prvky s obsahem azbestu. Odstranění prvků s obsahem azbestu není předmětem dokumentace dle této smlouvy. Zápis tvoří přílohu dodatku této smlouvy.

#### Článek II Předmět smlouvy odstavec 3 odrážka druhá zní nově takto:

- Návrh nezbytných úprav souvisejících profesí.  
Návrh nového systému ochrany před bleskem na střeše s propojením na stávající svody.  
Úpravy na interiérové straně stavby nebudou prováděny, do stávajících rozvodů není zasahováno, okna budou ponechána bez úprav.

#### Článek III. Lhůta odevzdání odstavec 1 zní nově takto:

Zhotovitel předá objednateli dílo dle čl. II. do 23. 11. 2018.

Součástí dokumentace je dodání energetického posouzení stavby a návrh opatření pro splnění normových požadavků na tepelnou pohodu projektované stavby.

#### Článek VI. Podklady se doplňuje takto:

- Podkladem pro projekci jsou závěry jednání konaného dne 13. 4. 2018 na KHS JmK v Brně ve věci provádění prací při zateplení stavby v blízkosti materiálů s obsahem azbestu.

## 2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3425 nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech jeho ustanoveních připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne: 28.6.2018

Za zhotovitele:

V Brně, dne: 20.6.2018



Ing. arch. Martin Kab



**Záznam** o jednání na KHS JmK v Brně ve věci postupu při zjištění prvků s obsahem azbestu v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace stavby: **Zateplení obvodového pláště provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Oblekovicích na parcele číslo 477/5 v k. ú. Oblekovice**

Datum konání: 13. 4. 2018  
Místo konání: KHS JmK, Pellicova 29/31, 602 00 Brno,  
Odbor hygieny práce  
Přítomni: KHS: ? MUDr. Doležal ?, MUDr. Gazdíková,  
Mgr. Tesaříková  
ÚKZÚZ: Ing. Medek, Mgr. Czerný  
GAsAG s.r.o.: Ing. Kabát

Předmětem jednání byl požadavek na stanovení postupu při zateplení obvodového pláště zkušební stanice ÚKZÚZ v Oblekovicích.

Na podkladě poskytnutých podkladů bylo zjištěno, že na interiérové straně obvodových „boletických“ panelů, na protipožárním obkladu ocelových sloupů a při opláštění některých montovaných příček jsou uváděny desky EZALIT, DUPRONIT. Následně byly dne 11. 1. 2018 odebrány vzorky. Péčí ÚKZÚZ byl zadán rozbor.

Odebrané vzorky dle Protokolu o zkoušce ZP003/2018 datovaného 22. 1. 2018 azbest obsahují.

### **1. Návrh zateplení v prostoru „boletických“ panelů**

Dne 13. 4. 2018 proběhlo na KHS JmK, Odbor hygieny práce jednání ve věci posouzení kolize zjištěných prvků s obsahem azbestu a prací na zateplení budovy.

Projektant předložil návrh fází stavebních prací.

- Práce budou v celém rozsahu prováděny z vnější strany.
- Budou odstraněny krycí lišty panelů, sejmuto opláštění opaktním sklem a výjmuta stávající tepelná izolace ze skelné vaty.
- **Desky na interiérové straně panelů s obsahem azbestu budou ponechány! V žádném případě nebude do těchto desek zasahováno!**
- **Okna budou ponechána!**
- **Z vnější strany bude provedeno nové souvrství**

V místě rušených oken popisováno od vnitřního povrchu po vnější:

- 1 Ponechané desky na straně interiéru
- 2 Parotěsná zábrana - překrytí fólií JUTAFOL N AL nebo jinou kvalitativně stejnou fólií
- 3 Vložení pomocných ráků 80/40 + prostor vyplněn minerální plstí cpanou.
- 4 Vyrovnání vnějšího povrchu deskami CETRIS připevněnými na pomocné profily 12 mm nebo jinými kvalitativně stejnými deskami.
- 5 Vnější zateplovací kontaktní systém z desek z minerálních vláken ORSIL (Isover) 140 mm nebo jiným kvalitativně stejným zateplovacím systémem
- 6 Fasádní stěrka s výztužnou sít'kou + akrylátová omítka

Konstatováním, že při provedení prací tak, aby se pracovníci stavební organizace nedostali do kontaktu s mechanicky porušenými (vrtání, lámání), je možné provést navržené zateplení stavby.

### **2. Požadavek na oznámení a evidenci stavby s prvky obsahujícími azbest**

Mgr. Tesaříková upozornila na nutnost zpracovat hlášení a navrhnout opatření pro práci v místě se zjištěnými prvky s obsahem azbestu dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a to zejména zpracování návrhu postupu prací v takovém místě pro schválení a evidenci na příslušné stanici KHS, pro oznámení stavebnímu úřadu a pro vymezení činnosti pracovníků dodavatele stavby.

Tím bylo jednání na KHS ukončeno.

Projektant k záměru dále sděluje:

Zateplení obvodového pláště provozní budovy v areálu zkušební stanice ÚKZÚZ v Oblekovicích na parcele číslo 477/5 v k. ú. Oblekovice je možné za podmínek stanovených jednáním na KHS provést. Požadavek nezasahování do stávajících konstrukcí s obsahem azbestu má dopad na celkovou účinnost navrhovaných opatření.

Padlo rozhodnutí, že bude realizována varianta č. 1.

Stávající okna budou ponechána. Stavebník bere na vědomí, že umístění oken v obvodových stěnách je a zůstane v upravovaných panelech při interiérové straně souvrství. Obdobně okna ve zděných obvodových stěnách budou ponechána bez úprav.

Do zasklených stěn na schodištích nebude zasahováno.

Bude provedeno tepelné posouzení pro prvky: obvodová stěna z panelů, obvodová stěna zděná, střecha, podlaha nad nevytápěným suterénem.

Zapsal dne 16. 4. 2018

Ing. arch. Milan Kabát

Zástupci ÚKZÚZ (objednatel) a GAsAG (zhotovitel projektové dokumentace) se seznámili se současným stavem a možnostmi řešení.

Bylo dohodnuto ve zpracování dokumentace pokračovat podle výše popsané varianty s cílem zajistit základní vyjádření požadovaná stavebním úřadem k vydání stavebního povolení a to KHS, HZS a MěÚ Znojmo odbor životního prostředí.