

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava lepenkové ploché střechy a světlíků obj.č.044	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Lerson s.r.o.		2145740 CZ02145740
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky				
2	Montáž				
3	PSV Dodávky				
4	Montáž				
5	"M" Dodávky				
6	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)				
20	HZS				

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 259 491,00
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 259 491,00 DPH 54 493,11
		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 313 984,11
		E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00



ROZPOČET

Stavba: Oprava lepenkové ploché střechy a světlíků obj.č.044

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Lerson s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6	7
	D		HSV	Práce a dodávky HSV		
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	011	345311711R	Oprava zidky atikové (doplnění bet mazaniny 0.3 m3, přeštukování)	m2	20,000
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
2	K	014	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	10,000
	D	997		Přesun sutě		
3	K	013	997013814	Odvoz a uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce	t	5,720
	D	PSV		Práce a dodávky PSV		
	D	712		Povlakové krytiny		
4	K	712	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé	m2	324,000
5	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	648,000
6	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	372,600
7	M	MAT	628522570r	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL	m2	372,600
8	K	712	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	4,520
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž		
9	K	741	743621110R	Montáž hromosvodu včetně materiálu a revize, hromosvod na plastových patkách	m	125,000
10	K	741	743621110R	demontáž stávajícího hromosvodu	m	125,000
	D	764		Konstrukce klempířské		
11	K	764	764001114R	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm, včetně materiálu	m	30,000
12	K	764	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	30,000
13	K	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	11,000
14	K	764	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	54,000
15	K	764	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlábu do suti	m	30,000
16	K	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000
17	K	764	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm včetně mat.	m	11,000
18	K	764	764301118R	Montáž lemování rovných zdí střech rš přes 400 mm včetně materiálu	m	54,000
19	K	764	764505113R	Montáž žlábu nadřímsového hranatého v lůžku včetně materiálu	m	30,000
20	K	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	10,000
21	M	MAT	553442040	svodové roury kruhové falcované 100 pozink	m	10,000
22	K	764	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	6,000
23	M	MAT	553443310	objímka svodu trn 200 mm 100 pozink	kus	6,000
24	K	764	R1	Oprava oplechování zakončení světlíku	kpl	1,000
	D	787		Dokončovací práce - zasklívání		
25	K	787	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m2	34,000
26	K	787	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,656
27	K	787	R2	výměna zasklení světlíku sedlového hřebenového, čelo kolmé , včetně prerezivěných listů a šroubů, uchtů a opravy nátěru a likvidaceodpadu ze skla	kpl	1,000

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
28	M	MAT	634161400	drátosklo čiré tl. 6 mm, max. rozměr 3300 x 2040 mm	m2	34,00	
Celkem							<u>259 491,00</u>

