

Technický list změny (TLZ) č.:		7													
Datum předložení TLZ:		18.05.2022													
SoD č.:	2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021)	zhotovitel: BAB momt s.r.o.													
Ze dne:	14.07.2021														
Projekt registrační číslo:	2021/OMP/0933														
Stavba:	Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,														
Objekt:															
Název změny: Změna dispozice přijímací místnosti															
Žadatel změny: GD															
Popis změny a důvod - zhotovitel: Na základě požadavku Bezpečnostního experta ze strany Městské policie, vznikl požadavek na změnu dispozice přijímací místnosti z původně navržené otevřené dispozice na dispozici oddělenou sloužící služby a příchozích. Opatření oproti projektové dokumentaci jsou navrhována s ohledem na pandemii Covid - 19.															
Vyjádření projektant:  ARCHITECTI ZOAA s.r.o. IČO: 247 84 036 247 84 036 Kalkova 637/71 100 Praha 6															
Vyjádření TDI: 															
Vyjádření GI: 															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%; padding: 5px;">Odkazy :</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">Zápis z KD č.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zápis v deníku změn PD č.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dotčený objekt</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Odkazy :	Zápis z KD č.			Zápis v deníku změn PD č.			Dotčený objekt				
Odkazy :	Zápis z KD č.														
	Zápis v deníku změn PD č.														
	Dotčený objekt														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%; padding: 5px;">Přílohy:</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">PD - schéma/podklady</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ZL kalkulace - podrobná s VV</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Kalkulace</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jiná</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Přílohy:	PD - schéma/podklady			ZL kalkulace - podrobná s VV	Kalkulace		Jiná				
Přílohy:	PD - schéma/podklady														
	ZL kalkulace - podrobná s VV	Kalkulace													
	Jiná														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%; padding: 5px;">Časový dopad oproti původnímu řešení:</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">bez dopadu</td> <td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">ANO</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">s dopadem</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO		s dopadem							
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO													
	s dopadem														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%; padding: 5px;">Orientační cenový dopad:</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Odpočet:</td> <td rowspan="3" style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">ANO</td> <td style="width: 35%; padding: 5px;">Cenová kalkulace :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Přípočet:</td> <td style="padding: 5px;">přípočty</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">45 925,20 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">45 925,20 Kč</td> </tr> </table>				Orientační cenový dopad:	Odpočet:	ANO	Cenová kalkulace :	Přípočet:	přípočty		45 925,20 Kč				45 925,20 Kč
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	ANO	Cenová kalkulace :												
	Přípočet:		přípočty												
			45 925,20 Kč												
			45 925,20 Kč												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Jméno</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Datum</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Podpis</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Razítko</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Jméno	Datum	Podpis	Razítko								
Jméno	Datum	Podpis	Razítko												
Za objednatele: _____															

Za TDI

VSP s.p.
Pařackého 165, 15
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
DIČ: CZ48392430

Za projektanta:

Za zhotovitele:

BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11
Praha 9 - Prosek
DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858
(1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL07
Stavba: MP , Balabanova Dispoziční změna přijímací místn

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 8

IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

Zhotovitel:
BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 925,20
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	45 925,20	9 644,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			55 569,49



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hoštálkova 637/71
169 00 Praha 6

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11
Praha 9 - Prosek
DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL07

Stavba: MP , Balabanova Dispoziční změna přijímací místn

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 925,20	55 569,49
ZL07	Dispoziční změna přijímací místnosti	45 925,20	55 569,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP , Balabanova Dispoziční změna přijímací místn

Objekt:

ZL07 - Dispoziční změna přijímací místnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 925,20

DPH základní

snížená

Základ daně

45 925,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 644,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

55 569,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP , Balabanova Dispoziční změna přijímací místn

Objekt:

ZL07 - Dispoziční změna přijímací místnosti

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 925,20
34 - Stěny a příčky	18 308,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 036,00
96 - Bourání konstrukcí	2 723,20
S - Přesuny sutí	21 858,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP , Balabanova Dispoziční změna přijímací místn

Objekt:

ZL07 - Dispoziční změna přijímací místnosti

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 925,20	
D	34		Stěny a příčky				18 308,00	
7	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	18,40000	995,00	18 308,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
D	61		Úprava povrchů vnitřní				3 036,00	
8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,20000	230,00	3 036,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321111					
D	96		Bourání konstrukcí				2 723,20	
9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	18,40000	148,00	2 723,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
D	S		Přesuny sutí				21 858,00	
15	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	6,00000	1 280,00	7 680,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013117					
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,00000	324,00	1 944,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,00000	14,20	1 278,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		6*15 Přepočtené koeficientem množství		90,00000			
11	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,00000	1 460,00	8 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013603					
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,00000	366,00	2 196,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002					

Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

18.05.2022

SoD č.: 2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021) zhotovitel: BAB momt s.r.o.
Ze dne: 14.07.2021
Projekt registrační číslo: 2021/OMP/0933
Stavba: Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,
Objekt:

Název změny: Obklady koupelny a wc ze stavby

Žadatel změny: GD

Popis změny a důvod - zhotovitel: Projektová dokumentace řešila nové rozvody vody a úpravu kanalizace pro napojení nově budovaného 2.NP. Včetně demontáže a montáže. Neřešila však s tím související zásahy do stávajících obkladů a dlažeb. Zhotovitel tento stav narovnává tímto Změnovým listem.

Vyjádření projektant:



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

Vyjádření TDI:

POKILAN

Vyjádření GI:

Odkazy :

Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.
Dotčený objekt

Přílohy:

PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
Jiná

Kalkulace

Časový dopad oproti
původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Orientační cenový dopad:

Odpočet:
Přípočet: ANO

Cenová kalkulace :

přípočty
přípočty

540 579,78 Kč

540 579,78 Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednatele:

Za TDI

VSP spol. s r. o.^m

Paříčková 155, 15

702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ

DIČ: CZ48392430

Za projektanta:

Za zhotovitele:

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 805/11

Praha 9 - Prosek

DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858

(1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL08

Stavba: MP , Balabanova koupelny a WC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			540 579,78
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	540 579,78	113 521,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			654 101,53



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 805/11

Praha 9 - Prosek

DIČ: CZ61498858

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL08

Stavba: MP , Balabanova koupelny a WC

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		540 579,78	654 101,53
ZL08	Obklady Koupelny a wc	540 579,78	654 101,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP , Balabanova koupelny a WC

Objekt:

ZL08 - Obklady Koupelny a wc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

540 579,78

DPH základní

snížená

Základ daně

540 579,78

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

113 521,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

654 101,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP , Balabanova koupelny a WC

Objekt:

ZL08 - Obklady Koupelny a wc

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

540 579,78

34 - Stěny a příčky

15 379,82

781 - Obklady (keramické)

440 448,56

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

28 067,00

H781 - Obklady (keramické)

18 194,40

S - Přesuny sutí

38 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP , Balabanova koupelny a WC

Objekt:

ZL08 - Obklady Koupelny a wc

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:


BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							540 579,78	
D 34 Stěny a příčky							15 379,82	
12	K	340235211	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	52,33000	98,10	5 133,57	CS ÚRS 2022 01
PP Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235211								
13	M	59612002	cihelny blok děrovaný do P10 pro zdívo tl 140mm	m2	13,08250	706,00	9 236,25	CS ÚRS 2022 01
PP cihelný blok děrovaný do P10 pro zdívo tl 140mm								
VV 52,33*0,25 *Přepočtené koeficientem množství 13,08250								
14	M	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,25000	4 040,00	1 010,00	CS ÚRS 2022 01
PP směs suchá maltová zdící vápenocementová M5								
P Poznámka k položce: Spotřeba: 21,0 kg/m2, tl 12 mm								
D 781 Obklady (keramické)							440 448,56	
16	K	711191102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na zdivu, 1 vrstva	m2	31,75200	149,00	4 731,05	CS ÚRS 2022 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V jednovrstvá na zdivu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711191102								
VV 26,46*1,2 *Přepočtené koeficientem množství 31,75200								
17	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	18,52200	114,00	2 111,51	CS ÚRS 2022 01
PP stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu								
P Poznámka k položce: Spotřeba: 1,5 kg/m2 tl 1 mm								
VV 26,46*0,7 *Přepočtené koeficientem množství 18,52200								
29	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	250,00000	327,00	81 750,00	CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151012								
26	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	27,00000	1 070,00	28 890,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574153								
28	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	29,70000	1 030,00	30 591,00	CS ÚRS 2022 01
PP dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2								
18	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	250,00000	59,30	14 825,00	CS ÚRS 2022 01
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011								
30	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	250,00000	617,00	154 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474111								
31	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	300,00000	411,00	123 300,00	CS ÚRS 2022 01
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2								
VV 250*1,2 *Přepočtené koeficientem množství 300,00000								
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							28 067,00	
20	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	221,00000	127,00	28 067,00	CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810								
D H781 Obklady (keramické)							18 194,40	
21	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	26,60000	684,00	18 194,40	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781102					
D	S		Přesuny sutí				38 490,00	
22	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	15,00000	893,00	13 395,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013113					
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,00000	14,20	3 195,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		15*15 Přepočtené koeficientem množství		225,00000			
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,00000	1 460,00	21 900,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601					

Technický list změny (TLZ) č.:		9	
Datum předložení TLZ:		14.08.2022	
SoD č.:	2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021)	zhotovitel:	BAB momt s.r.o.
Ze dne:	14.07.2021		
Projekt registrační číslo:	2021/OMP/0933		
Stavba:	Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,		
Objekt:			
Název změny:	Obklady koupelny a wc ze stavby		
Žadatel změny:	GD		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Jedná se o dodatečné úpravy vyvolané přesunem zbrojní místnosti a dopadem do statiky v 1. PP. Dále se jedná o doplnění sádrokartonových podhledů pro zakrytí rozvodů, v původním projektu nebylo počítáno, doplněno z důvodu estetiky a typu provozu na žádost uživatele.		
Vyjádření projektant:	 ZOAA s.r.o. IČO: 247 84 036 DIČ: CZ 247 84 036 Hošťálkova 637/71 169 00 Praha 6		
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	Kalkulace	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Orientační cenový dopad:	Odpočet: Přípočet: ANO	Cenová kalkulace : přípočty 890 095,10 Kč přípočty 890 095,10 Kč	
	Jméno	Datum	Podpis
Za objednatele:			

Za TDI		 MS P s.r.o. Palackého 105/13 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ DIČ: CZ48392430
Za projektanta:		
Za zhotovitele:		BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 - Prosek DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL09

Stavba: Balabanova zmeny dle zapis z KD , SDK , nove přičky , doplneni omítek ,jádrování

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

890 095,10

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
890 095,10
0,00

Výše daně
186 919,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 077 015,07



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Pštálkova 637/71
169 00 Praha 6

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 805/11

Praha 9 - Prosek

DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL09

Stavba: Balabanova zmeny dle zapis z KD , SDK , nove přičky , doplneni omítek ,jádrování

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		890 095,10	1 077 015,07
ZL09	Podhledy SDK a úpravy stěn 1. PP a 1. NP	890 095,10	1 077 015,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Balabanova zmeny dle zapis z KD , SDK , nove přičky , doplneni omítek ,jádrování

Objekt:

ZL09 - Podhledy SDK a úpravy stěn 1. PP a 1. NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

890 095,10

DPH základní
snižená

Základ daně
890 095,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
186 919,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 077 015,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Balabanova zmeny dle zapis z KD , SDK , nove přičky , doplneni omítek ,jádrování

Objekt:

ZL09 - Podhledy SDK a úpravy stěn 1. PP a 1. NP

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	890 095,10
31 - Zdi podpěrné a volné	46 950,00
34 - Stěny a přičky	50 176,00
41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	462 993,00
60 - Omítky ze suchých směsí	16 344,00
64 - Výplně otvorů	9 332,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	46 266,00
784 - Malby	160 720,00
94 - Lešení a stavební výtahy	4 062,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	12 750,00
96 - Bourání konstrukcí	8 013,60
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 962,00
H01 - Budovy občanské výstavby	9 516,00
H762 - Konstrukce tesařské	5 704,00
H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	5 346,00
S - Přesuny sutí	37 960,00
Z99999 - Ostatní materiál	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Balabanova zmeny dle zapis z KD , SDK , nove přičky , doplneni omítek ,jádrování

Objekt:

ZL09 - Podhledy SDK a úpravy stěn 1. PP a 1. NP

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:


BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							890 095,10	
D 31 Zdi podpěrné a volné							46 950,00	
1	K	311113114	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	19,60000	1 740,00	34 104,00	CS ÚRS 2022 01
PP Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 8/10, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113114								
2	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317143431								
3	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	3,00000	372,00	1 116,00	CS ÚRS 2022 01
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168011								
4	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,36000	12 000,00	4 320,00	CS ÚRS 2022 01
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941121								
28	M	59010440	nosník stropní prostorový ocelový R 10505 dl 3,0m	kus	6,00000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP nosník stropní prostorový ocelový R 10505 dl 3,0m								
D 34 Stěny a přičky							50 176,00	
5	K	342244121	Přička z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	32,00000	1 140,00	36 480,00	CS ÚRS 2022 01
PP Přičky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. přičky 140 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244121								
6	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kcí vel. 600x600 mm pro přičky a předsazené stěny	kus	8,00000	472,00	3 776,00	CS ÚRS 2022 01
PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro přičky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172325								
27	M	56245701	dvířka revizní 600x600 bílá	kus	8,00000	1 240,00	9 920,00	CS ÚRS 2022 01
PP dvířka revizní 600x600 bílá								
D 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							462 993,00	
7	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	422,00000	884,00	373 048,00	CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411								
8	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	88,00000	945,00	83 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451								
9	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	23,00000	295,00	6 785,00	CS ÚRS 2022 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl. 12,5 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131731								
D 60 Omítky ze suchých směsí							16 344,00	
10	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	36,00000	454,00	16 344,00	CS ÚRS 2022 01
PP Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325131								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 64			Výplně otvorů					9 332,00
12	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,00000	756,00	1 512,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
13	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,00000	3 910,00	7 820,00	CS ÚRS 2022 01
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			Pozvánka k položce: DZUP					
D 767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					46 266,00
14	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	6,00000	451,00	2 706,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž mříží pevných, připevněných svařováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767662120					
15	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	6,00000	7 260,00	43 560,00	CS ÚRS 2022 01
PP			mříž pro stavební otvory pevná					
D 784			Malby					160 720,00
16	K	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	560,00000	287,00	160 720,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením výprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošné stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612111111					
D 94			Lešení a stavební výtahy					4 062,50
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,00000	62,50	4 062,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					12 750,00
18	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	85,00000	150,00	12 750,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901114					
D 96			Bourání konstrukcí					8 013,60
19	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,20000	908,00	6 537,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231					
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,00000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					13 962,00
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,00000	324,00	8 424,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	390,00000	14,20	5 538,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
VV			26*15 *Přepočtené koeficientem množství		390,00000			
D H01			Budovy občanské výstavby					9 516,00
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	26,00000	366,00	9 516,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011002					
D H762			Konstrukce tesařské					5 704,00
24	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,60000	1 240,00	5 704,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302					
	D	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				5 346,00	
25	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,30000	1 620,00	5 346,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767102					
	D	S	Přesuny sutí				37 960,00	
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,00000	1 460,00	37 960,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601					
	D	Z99999	Ostatní materiál				0,00	

Technický list změny (TLZ) č.:		10													
Datum předložení TLZ:		14.08.2022													
SoD č.:	2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021)	zhotovitel: BAB momt s.r.o.													
Ze dne:	14.07.2021														
Projekt registrační číslo:	2021/OMP/0933														
Stavba:	Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,														
Objekt:															
Název změny: Zajištění statiky pro vyrovnání podlahy v 2.NP															
Žadatel změny: GD															
Popis změny a důvod - zhotovitel: Z důvodu neočekávané nerovnosti původního podkladu střešky a potřeby jejího srovnání pro účel montáže 2.NP, bylo nezbytné pro účely zajištění statiky podepřít stropy za účelem vyrovnání budoucí podlahy v 2.NP Lehčeným betonem.															
Vyjádření projektant:															
Vyjádření TDI: 															
Vyjádření GI:															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 20%; padding: 5px;">Odkazy :</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Zápis z KD č.</td> <td style="width: 20%;"></td> <td rowspan="3" style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zápis v deníku změn PD č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dotčený objekt</td> <td></td> </tr> </table>				Odkazy :	Zápis z KD č.			Zápis v deníku změn PD č.		Dotčený objekt					
Odkazy :	Zápis z KD č.														
	Zápis v deníku změn PD č.														
	Dotčený objekt														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 20%; padding: 5px;">Přílohy:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">PD - schéma/podklady</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">Kalkulace</td> <td rowspan="3" style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ZL kalkulace - podrobná s VV</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Jiná</td> </tr> </table>				Přílohy:	PD - schéma/podklady	Kalkulace		ZL kalkulace - podrobná s VV	Jiná						
Přílohy:	PD - schéma/podklady	Kalkulace													
	ZL kalkulace - podrobná s VV														
	Jiná														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%; padding: 5px;">Časový dopad oproti původnímu řešení:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">bez dopadu</td> <td rowspan="2" style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">ANO</td> <td rowspan="2" style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">s dopadem</td> </tr> </table>				Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO		s dopadem							
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO													
	s dopadem														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 20%; padding: 5px;">Orientační cenový dopad:</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Odpočet:</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">ANO</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Cenová kalkulace :</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Přípočet:</td> <td style="padding: 5px;">přípočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">824 272,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">824 272,00 Kč</td> </tr> </table>				Orientační cenový dopad:	Odpočet:	ANO	Cenová kalkulace :	Přípočet:	přípočty		824 272,00 Kč				824 272,00 Kč
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	ANO	Cenová kalkulace :												
	Přípočet:		přípočty												
			824 272,00 Kč												
			824 272,00 Kč												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Jméno</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Datum</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Podpis</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Razítko</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Jméno	Datum	Podpis	Razítko								
Jméno	Datum	Podpis	Razítko												
Za objednatele:															

Za TDI		VSP spol. s r. o. Palackého 169/15 702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ DIČ: CZ 8392430
Za projektanta:		ZOAA s.r.o. IČO: 247 84 036 DIČ: CZ 247 84 036 Hošťálkova 637/71 169 00 Praha 6
Za zhotovitele:		BAB mont s.r.o. Kličovská 805/11 Praha 9 - Prosek DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10
Stavba: MP Balabanova Podepření 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 8

IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

Zhotovitel:
BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

824 272,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	824 272,00
	15,00%	0,00

Výše daně
173 097,12
0,00

Cena s DPH

v

CZK

997 369,12



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 805/11

Praha 9 - Prosek

DIČ: CZ61498858 IČO: 61498858



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10

Stavba: MP Balabanova Podepření 1

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		824 272,00	997 369,12
ZL10	Podepření statiky	824 272,00	997 369,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Balabanova Podepření 1

Objekt:

ZL10 - Podepření statiky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

824 272,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	824 272,00	21,00%	173 097,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

997 369,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP Balabanova Podepření 1

Objekt:

ZL10 - Podepření statiky

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

824 272,00

41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

822 064,00

H01 - Budovy občanské výstavby

2 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP Balabanova Podepření 1

Objekt:

ZL10 - Podepření statiky

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

824 272,00

D	41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				822 064,00	
8	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	382,00000	808,00	308 656,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352115					
	P		Poznámka k položce: 1.PP					
11	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	382,00000	808,00	308 656,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352115					
	P		Poznámka k položce: 1.NP					
12	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	382,00000	142,00	54 244,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352116					
	P		Poznámka k položce: 1.NP					
9	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	382,00000	142,00	54 244,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352116					
	P		Poznámka k položce: 1.PP					
10	M	95261300	měsíčně nájem systémových samostatných stojek pro plošné podchycování konstrukcí v do 4m zatížení do 6 kPa	m2	2 292,00000	42,00	96 264,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		měsíčně nájem systémových samostatných stojek pro plošné podchycování konstrukcí v do 4m zatížení do 6 kPa					
	VV		764*3 *Přepočtené koeficientem množství		2 292,00000			
D	H01		Budovy občanské výstavby				2 208,00	
13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	5,75000	384,00	2 208,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011003					

Technický list změny (TLZ) č.:

11

Datum předložení TLZ:

14.08.2022

SoD č.: 2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021) zhotovitel: BAB momt s.r.o.
Ze dne: 14.07.2021
Projekt registrační číslo: 2021/OMP/0933
Stavba: Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,
Objekt:

Název změny: PVC Podlahy

Žadatel změny: GD

Popis změny a důvod - zhotovitel: V rámci opravy a rekonstrukce 1. PP a 1.NP došlo ke změnám dispozic viz ZL 06 Změna dispozice Zbrojní místnosti, plus se dobudovaly nové sociální zařízení a měnily se dispozice přijímací místnosti. V těchto místnostech nebylo tedy možné zachovat původní povlakové krytiny a budou instalovány nové. S ohledem na vysokou míru degradace stávajících povlakových krytin v dalších místnostech, které již nesplňují nároky na provoz a bezpečnost pracovníků Městské Policie, a za účelem vizuálního sjednocení rekonstruovaných částí stávající budovy se na návrh uživatele Investor rozhodnul pro celkovou obměnu povlakových krytin v obou patrech.

Vyjádření projektant:

Vyjádření TDI:

Buhlař

Vyjádření GI:

Odkazy : Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.
Dotčený objekt

Přílohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
Jiná

Kalkulace

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu
s dopadem

ANO

Orientační cenový dopad: Odpočet:
Přípočet: ANO

Cenová kalkulace :
přípočet 657 177,40 Kč
přípočet 657 177,40 Kč

Jméno Datum Podpis Razítko


Za objednavatele:

Za TDI



VSP spol. s r.o.
Palackého 46
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ
DIČ: CZ48392430

Za projektanta:



ZGAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
130 00 Praha 6

Za zhotovitele:



ARCHITEKT
BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11
Praha 9 - Prosek
DIČ: CZ61498858, IČO: 61498858
(1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL11
Stavba: PVC Podlahy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 8

IČ: 00063797
DIČ: CZ00063797

Zhotovitel:
BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858
DIČ: CZ61498858

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 657 177,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	657 177,40	138 007,25
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 795 184,65



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL11

Stavba: PVC Podlahy

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		657 177,40	795 184,65
ZL11	PVC Podlahy	657 177,40	795 184,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVC Podlahy

Objekt:

ZL11 - PVC Podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

657 177,40

DPH základní

snížená

Základ daně

657 177,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

138 007,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

795 184,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PVC Podlahy

Objekt:

ZL11 - PVC Podlahy

Místo:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

657 177,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

207 044,00

776 - Podlahy povlakové

86 943,20

H01 - Budovy občanské výstavby

16 066,00

S - Přesuny sutí

37 044,00

Z99999 - Ostatní materiál

310 080,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PVC Podlahy

Objekt:

ZL11 - PVC Podlahy

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

657 177,40

D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					207 044,00	
9	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí	m2	382,00000	542,00	207 044,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 30 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632441112					
D	776	Podlahy povlakové					86 943,20	
10	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	382,00000	61,60	23 531,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811					
11	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	382,00000	166,00	63 412,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111					
D	H01	Budovy občanské výstavby					16 066,00	
12	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	29,00000	554,00	16 066,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776102					
D	S	Přesuny sutí					37 044,00	
13	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	12,60000	2 940,00	37 044,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813					
D	Z99999	Ostatní materiál					310 080,20	
14	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	382,00000	667,00	254 794,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 0.9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10					
15	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	129,00000	77,80	10 036,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
16	M	24552003	lepidlo na podlahoviny univerzální	kg	250,00000	181,00	45 250,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		lepidlo na podlahoviny univerzální					

Technický list změny (TLZ) č.:		12	
Datum předložení TLZ:		14.08.2022	

SoD č.:	2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021)	zhotovitel: BAB momt s.r.o.
Ze dne:	14.07.2021	
Projekt registrační číslo:	2021/OMP/0933	
Stavba:	Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,	
Objekt:		

Název změny:	Rozšíření úprav ZTI
---------------------	---------------------

Žadatel změny:	GD
-----------------------	----

Popis změny a důvod - zhotovitel:	Předmětem Změnového listu jsou drobné změny a úpravy v ZTI plus doplnění radiátoru na přání provozovatele budovy do místnosti garáže motorek. 1) V rámci přípravných prací pro nové rozvody kanalizačních přípojek, byly zjištěny horší stavy napojovacích páteřních rozvodů než se předpokládalo a musely se tyto upravovat v rozsahu budoucích napojovacích bodů a některé části zcela vyměnit. 2) V garáži motorek byl nevhodně umístěn hlavní vodoměr pro celý objekt a docházelo by ke kolizi a možnému poškození vodoměrné soustavy, která s ohledem ke svému stáří a opotřebení vykazovala nefunkčnost hlavního uzávěru vody a muselo by dojít k jeho výměně. V rámci výměny a rekonstrukce došlo i k úpravě pozice, tak aby nedošlo k nechtěnému poškození vodoměrné soustavy z pozice uživatele. 3) Byl doplněn radiátor do místnosti garáže motorek za účelem temperování místnosti s ohledem nejen na využití místnosti, ale i s ohledem na umístění hlavního uzávěru vody a vodoměrné soustavy.
--	---

Vyjádření projektant:	
------------------------------	--

Vyjádření TDI:	
-----------------------	--

Vyjádření GI:	
----------------------	--

Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		
-----------------	--	--	--

Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	Kalkulace	
-----------------	--	------------------	--

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
--	-------------------------	------------	--

Orientační cenový dopad:	Odpočet: Přípočet:	ANO	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cenová kalkulace :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">přípočty</td> <td style="text-align: right;">192 687,10 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">přípočty</td> <td style="text-align: right;">192 687,10 Kč</td> </tr> </table>	Cenová kalkulace :		přípočty	192 687,10 Kč	přípočty	192 687,10 Kč
Cenová kalkulace :									
přípočty	192 687,10 Kč								
přípočty	192 687,10 Kč								

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

BAB mont s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL12
Stavba: ZTI rozšíření

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

192 687,10

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snižená	21,00%	192 687,10
	15,00%	0,00

Výše daně
40 464,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

233 151,39

Projektant

Zpracovatel



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL12

Stavba: ZTI rozšíření

Místo:

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		192 687,10	233 151,39
ZL12	ZTI rozšíření	192 687,10	233 151,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTI rozšíření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

192 687,10

DPH základní
snížená

Základ daně
192 687,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 464,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

233 151,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTI rozšíření

Místo:

Datum:

17. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

192 687,10

HSV - Práce a dodávky HSV

39 914,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 840,00

997 - Přesun sutě

8 074,50

PSV - Práce a dodávky PSV

152 772,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 834,61

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

98 971,17

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

38 966,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTI rozšíření

Místo:

Datum: 17. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							192 687,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 914,50	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 840,00	
3	K	974042537	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm	m	80,000	398,00	31 840,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 300 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/974042537					
D		997	Přesun sutě				8 074,50	
4	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	2,700	893,00	2 411,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/997013113					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,500	14,20	575,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		2,7*15 "Přepočtené koeficientem množství		40,500			
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,700	457,00	1 233,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/997013511					
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,640	1 460,00	3 854,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/997013601					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				152 772,60	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 834,61	
18	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	4,000	177,00	708,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/721140802					
26	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	4,000	835,00	3 340,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itenv/CS_URS_2022_02/721173317					
25	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	2,000	428,00	856,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160					
36	M	PPL.1251	KG trubka SN4 DN125x1m KOEX	kus	2,000	287,62	575,24	
	PP		KG trubka SN4 DN125x1m KOEX					
27	M	42981433	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm	kus	1,000	333,00	333,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm					
28	M	WVN.SP411100 W	Trubka kanalizační plastová KGEM-125x1000 SN4	kus	1,000	273,62	273,62	
	PP		Trubka kanalizační plastová KGEM-125x1000 SN4					
29	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	1,000	96,50	96,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		koleno kanalizační PVC KG 125x45°					
30	M	28615105	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	69,000	63,70	4 395,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm					
31	M	28654392	tvárovka T-kus přechodka plast s převlečnou maticí PPR 20x3/4"	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		tvárovka T-kus přechodka plast s převlečnou maticí PPR 20x3/4"					
32	M	19632696	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,5mm	m	8,000	497,00	3 976,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 28 tl stěny 1,5mm					
33	M	28615067	trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 50x5000mm	m	1,000	51,50	51,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 50x5000mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	OSM.112120	HTB koleno 50/45st	kus	1,000	23,65	23,65	
	PP		HTB koleno 50/45st					
35	M	28615698	připojovací koleno dvojité HTDSW 90° DN 40/50/40	kus	1,000	80,80	80,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		připojovací koleno dvojité HTDSW 90° DN 40/50/40					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				98 971,17	
8	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	71,000	439,00	31 169,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003					
9	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	71,000	80,50	5 715,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181113					
10	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	71,000	63,20	4 487,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212					
11	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	71,000	228,00	16 188,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401					
12	K	722231202	Ventil redukční mosazný G 3/4" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	1,000	2 720,00	2 720,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231202					
13	K	722270105	Sestava vodoměrová závitová G 2"	soubor	1,000	10 700,00	10 700,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722270105					
14	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	80,000	169,00	13 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkouškou těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290215					
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	80,000	48,60	3 888,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
38	M	48466563	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 2"	kus	1,000	4 190,00	4 190,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 2"					
39	M	55117237	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 2"	kus	1,000	907,00	907,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 2"					
40	M	55128013	klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M					
41	M	55251321	příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		příruba pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 100					
42	M	GBO.1309V	T-KUS SHODNÝ 2" POZINK	kus	8,000	206,10	648,80	
	PP		T-KUS SHODNÝ 2" POZINK					
43	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	1,000	248,00	248,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"					
44	M	GBO.24151V	REDUKCE M/F 3X21/2" POZINK	kus	2,000	213,79	427,58	
	PP		REDUKCE M/F 3X21/2" POZINK					
45	M	31940003	šroubení mosazné k vodoměrům 1"	sada	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		šroubení mosazné k vodoměrům 1"					
16	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,157	709,00	111,31	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102					
17	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,157	540,00	84,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				38 966,82	
2	K	735141111	Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž otopných těles lamelových na stěnu výšky tělesa do 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735141111					
1	K	735151536.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W	kus	2,000	6 625,41	13 250,82	
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 400/900 mm výkon 1094 W					
21	M	55121293	ventil dvoucestný termoregulační s nátrubkem, bez adaptérů, 1bodové spodní připojení 1/2"x18	kus	2,000	891,00	1 782,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ventil dvoucestný termoregulační s nátrubkem, bez adaptérů, 1bodové spodní připojení 1/2"x18					
37	M	55111965	ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 2"	kus	2,000	9 260,00	18 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 2"					
22	M	55128382	šroubení radiátorové přímé chrom 1"1/2	kus	2,000	1 210,00	2 420,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		šroubení radiátorové přímé chrom 1"1/2					
23	M	55121296	ventil termoregulační přímý čtyřcestný s nátrubkem bez adaptéru 1bodové spodní připojení s injektorem T 110°C 1/2"x16	kus	2,000	937,00	1 874,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		ventil termoregulační přímý čtyřcestný s nátrubkem bez adaptéru 1bodové spodní připojení s injektorem T 110°C 1/2"x16					
24	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem					


Technický list změny (TLZ) č.:	13
Datum předložení TLZ:	14.08.2022
SoD č.: 2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021) zhotovitel: BAB momt s.r.o. Ze dne: 14.07.2021 Projekt registrační číslo: 2021/OMP/0933 Stavba: Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy, Objekt:	
Název změny:	Doplnění slaboproudých instalací
Žadatel změny:	GD
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Předmětem Změnového listu je doplnění Slaboproudých instalací na základě požadavku provozovatele budovy v rámci upřesnění vnitřního uspořádání a upřesnění provozně technických požadavků na zajištění plné a bezproblémové funkce Městské policie. Byla doplněny rozvody slaboproudu v celém objektu včetně posílení a doplnění datových zásuvek. Dále pak doplnění EPS systému na základě měnící se legislativy a požadavků na zabezpečení budovy z požárního hlediska v době mezi vyhotovením Projektové dokumentace a realizací stavby.
Vyjádření projektant:	
Vyjádření TDI:	 
Vyjádření GI:	
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem
Orientační cenový dopad:	Odpočet: Přípočet: ANO
	Cenová kalkulace : přípočty přípočty 1 354 893,00 Kč 1 354 893,00 Kč
Jméno	Datum
Podpis	Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

BAB mont s.r.o.



93858

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL13
Stavba: ZL13 - MP Balabánova Slaboproud

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 354 893,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 354 893,00	284 527,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 639 420,53

Projektant

Zpracovatel



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.
Klíčovská 805/11

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL13

Stavba: ZL13 - MP Balabánova Slaboproud

Místo:

Datum:

1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 354 893,00	1 639 420,53
ZL 13	Elektroinstalace ...	1 354 893,00	1 639 420,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 13 - MP Balabánova Slaboproud

Objekt:

ZL 13 - Elektroinstalace ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 354 893,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 354 893,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

284 527,53

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 639 420,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 13 - MP Balabánova Slaboproud

Objekt:

ZL 13 - Elektroinstalace ...

Místo:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 354 893,00

A.1.4.7.1. - SK - Strukturovaná kabeláž

1 191 963,90

A.1.4.7.2. - EPS - Elektrická požární signalizace

162 929,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL13 - MP Balabánova Slaboproud

Objekt:

ZL 13 - Elektroinstalace ...

Misto:

Datum: 1. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 354 893,00
D	A.1.4.7.1.	SK - Strukturovaná kabeláž					1 191 963,90
1610	K	A.1.4.7.1.01_00.4	Dodávka - 19' rozvaděč nástěnný jednoduchý 12U/600mm, dveře skleněné	ks	3,000	11 586,00	34 758,00
1613	K	A.1.4.7.1.01_00.7	Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 2 ventil., termostat	ks	2,000	520,00	1 040,00
1614	K	A.1.4.7.1.01_00.8	Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 2 ventil., termostat	ks	1,000	3 336,20	3 336,20
1615	K	A.1.4.7.1.01_00.9	Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	14,000	1 105,00	15 470,00
1616	K	A.1.4.7.1.01_01.1	Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 1U	ks	14,000	1 957,20	27 400,80
1617	K	A.1.4.7.1.01_01.2	Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	3,000	45,50	136,50
1618	K	A.1.4.7.1.01_01.3	Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U	ks	3,000	285,60	856,80
1619	K	A.1.4.7.1.01_01.4	Montáž - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	14,000	52,00	728,00
1620	K	A.1.4.7.1.01_01.5	Dodávka - 19' vyvazovací panel oboustranná lišta, 2U	ks	14,000	393,40	5 507,60
1621	K	A.1.4.7.1.01_01.6	Montáž - Vyvazovací vertikální hřeben, dvouřadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	2,000	65,00	130,00
1622	K	A.1.4.7.1.01_01.7	Dodávka - Vyvazovací vertikální hřeben, dvouřadý pro rozvaděč výšky 47U	ks	2,000	3 515,40	7 030,80
1623	K	A.1.4.7.1.01_01.8	Montáž - Odnímatelný kryt 47U pro vyvazovací vertikální hřeben	ks	2,000	58,50	117,00
1624	K	A.1.4.7.1.01_01.9	Dodávka - Odnímatelný kryt 47U pro vyvazovací vertikální hřeben	ks	2,000	1 218,00	2 436,00
1625	K	A.1.4.7.1.01_01.10	Montáž - 19" zemnicí lišta	ks	3,000	52,00	156,00
1626	K	A.1.4.7.1.01_02.1	Dodávka - 19" zemnicí lišta	ks	3,000	445,20	1 335,60
1627	K	A.1.4.7.1.01_02.2	Montáž - 19' polička 1U/450mm	ks	1,000	52,00	52,00
1628	K	A.1.4.7.1.01_02.3	Dodávka - 19' polička 1U/450mm	ks	1,000	655,20	655,20
1629	K	A.1.4.7.1.01_02.4	Montáž - 19' polička 1U/650mm	ks	2,000	52,00	104,00
1630	K	A.1.4.7.1.01_02.5	Dodávka - 19' polička 1U/650mm	ks	2,000	690,20	1 380,40
1631	K	A.1.4.7.1.01_02.6	Montáž - 19" napájecí panel, 2m, 8 pozic, přepětová ochrana	ks	3,000	552,00	1 656,00
1632	K	A.1.4.7.1.01_02.7	Dodávka - 19" napájecí panel, 2m, 8 pozic, přepětová ochrana	ks	3,000	1 023,40	3 070,20
1633	K	A.1.4.7.1.01_02.8	Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	28,000	15,60	436,80
1634	K	A.1.4.7.1.01_02.9	Dodávka - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	28,000	25,20	705,60
1635	K	A.1.4.7.1.01_02.10	Montáž - Optický rozvaděč - kompletní pro 12 vláken LC	ks	1,000	897,00	897,00
1636	K	A.1.4.7.1.01_03.1	Dodávka - Optický rozvaděč - kompletní pro 12 vláken LC Optický rozvaděč - Vana optická 19" 1U svýsuvným šuplíkem bez čela, Čelo k optické vaně pro 12 LC konekt	ks	1,000	2 844,80	2 844,80
1639	K	A.1.4.7.1.01_03.4	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	100,000	6,50	650,00
1640	K	A.1.4.7.1.01_03.5	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 1m	ks	100,000	39,20	3 920,00
1641	K	A.1.4.7.1.01_03.6	Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	60,000	6,50	390,00
1642	K	A.1.4.7.1.01_03.7	Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m	ks	60,000	49,00	2 940,00
1643	K	A.1.4.7.1.01_03.8	Montáž - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m	ks	4,000	15,60	62,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1644	K	A.1.4.7.1.01_03.9	Dodávka - Propojovací optický kabel SM, duplex, 2m	ks	4,000	281,40	1 125,60
1645	K	A.1.4.7.1.01_03.10	Montáž - Interaktivní UPS, 1/1fáze 1,5kVA/1,35kW montáž Rack 2U / Tower	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
1646	K	A.1.4.7.1.01_04.1	Dodávka - Interaktivní UPS, 1/1fáze 1,5kVA/1,35kW montáž Rack 2U / Tower	ks	1,000	27 578,60	27 578,60
1647	K	A.1.4.7.1.01_04.2	Montáž - Switch stohovatelný, rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 (PoE, až 740 W), 2 x 10Gbe SFP+, LANBase, 3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
1648	K	A.1.4.7.1.01_04.3	Dodávka - Switch stohovatelný, rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000 (PoE, až 740 W), 2 x 10Gbe SFP+, LANBase, 3 roky servisní podpora vč. licencí Switch - FUNKCE M	ks	1,000	128 377,00	128 377,00
1649	K	A.1.4.7.1.01_04.4	Montáž - Switch stohovatelný, rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, bez PoE, 2 x 10Gbe SFP+, LAN Base,3 roky servisní podpora vč. licencí	ks	4,000	1 560,00	6 240,00
1650	K	A.1.4.7.1.01_04.5	Dodávka - Switch stohovatelný, rozhraní: 48 x RJ-45 10/100/1000, bez PoE, 2 x 10Gbe SFP+, LAN Base,3 roky servisní podpora vč. licencí Switch - FUNKCE MANAGEMENT	ks	4,000	61 704,20	246 816,80
1653	K	A.1.4.7.1.01_04.8	Montáž - 1G SFP LC LX Transceiver, duplexní	ks	4,000	117,00	468,00
1654	K	A.1.4.7.1.01_04.9	Dodávka - 1G SFP LC LX Transceiver, duplexní	ks	4,000	2 100,00	8 400,00
1655	K	A.1.4.7.1.01_04.10	Montáž - Access Point - 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz; 802.11 a/b/g/n/ac, 2xGbE, support PoE+	ks	3,000	572,00	1 716,00
1656	K	A.1.4.7.1.01_05.1	Dodávka - Access Point - 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz; 802.11 a/b/g/n/ac, 2xGbE, support PoE+ Access Point - 3x3 MIMO 2,4GHz i 5GHz Access Point s rychlostí přenosu až 1	ks	3,000	3 901,80	11 705,40
1657	K	A.1.4.7.1.01_05.2	Montáž - IP dveřní audio panel, 1 tlač., vč. licence k TÚ	ks	5,000	1 612,00	8 060,00
1658	K	A.1.4.7.1.01_05.3	Dodávka - IP dveřní audio panel, 1 tlač., vč. licence k TÚ	ks	5,000	11 424,00	57 120,00
1659	K	A.1.4.7.1.01_05.4	Montáž - Podsvícený info panel bez tlačítek	ks	1,000	416,00	416,00
1660	K	A.1.4.7.1.01_05.5	Dodávka - Podsvícený info panel bez tlačítek	ks	1,000	3 486,00	3 486,00
1661	K	A.1.4.7.1.01_05.6	Montáž - Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly, vč. vysekání kapsy	ks	1,000	650,00	650,00
1662	K	A.1.4.7.1.01_05.7	Dodávka - Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly, vč. vysekání kapsy	ks	1,000	3 357,20	3 357,20
1663	K	A.1.4.7.1.01_05.8	Montáž - Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul, vč. vysekání kapsy	ks	4,000	546,00	2 184,00
1664	K	A.1.4.7.1.01_05.9	Dodávka - Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul, vč. vysekání kapsy	ks	4,000	2 744,00	10 976,00
1665	K	A.1.4.7.1.01_05.10	Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	250,000	106,60	26 650,00
1666	K	A.1.4.7.1.01_06.1	Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - kompletní, pod omítku	ks	250,000	289,40	72 350,00
1667	K	A.1.4.7.1.01_06.2	Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	31,000	23,40	725,40
1668	K	A.1.4.7.1.01_06.3	Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát	ks	31,000	7,80	241,80
1669	K	A.1.4.7.1.01_06.4	Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	8 000,000	11,70	93 600,00
1670	K	A.1.4.7.1.01_06.5	Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1	m	8 000,000	15,80	126 400,00
1671	K	A.1.4.7.1.01_06.6	Montáž - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,5, B2caS1D1	m	230,000	13,00	2 990,00
1672	K	A.1.4.7.1.01_06.7	Dodávka - Kabel sdělovací stíněný 2x2x0,5, B2caS1D1	m	230,000	30,50	7 015,00
1673	K	A.1.4.7.1.01_06.8	Montáž - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový	m	41,000	15,60	639,60
1674	K	A.1.4.7.1.01_06.9	Dodávka - Kabel optický 12 vl., 9/125um, SM, bezhalogenový	m	41,000	21,60	885,60
1675	K	A.1.4.7.1.01_06.10	Montáž - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, bezhalogenový	m	42,000	13,00	546,00
1676	K	A.1.4.7.1.01_07.1	Dodávka - Uzemňovací vodič žl.zel. 10mm2, bezhalogenový	m	42,000	82,00	3 444,00
1677	K	A.1.4.7.1.01_07.2	Montáž - Kabelový žlab drátěný 100/50, včetně uchycení na strop, kompletní	m	4,000	182,00	728,00
1678	K	A.1.4.7.1.01_07.3	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 100/50, včetně uchycení na strop, kompletní	m	4,000	246,30	985,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1685	K	A.1.4.7.1.01_07.10	Montáž - Skupinový držák kabelů	ks	421,000	31,20	13 135,20
1686	K	A.1.4.7.1.01_08.1	Dodávka - Skupinový držák kabelů	ks	421,000	23,20	9 767,20
1689	K	A.1.4.7.1.01_08.4	Montáž - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	215,000	58,50	12 577,50
1690	K	A.1.4.7.1.01_08.5	Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. vysekání a zapravení	ks	215,000	24,10	5 181,50
1693	K	A.1.4.7.1.01_08.8	Montáž - Trubka ohebná, o 25mm, bezhalogenová, pod omítku	m	800,000	13,00	10 400,00
1694	K	A.1.4.7.1.01_08.9	Dodávka - Trubka ohebná, o 25mm, bezhalogenová, pod omítku	m	800,000	27,90	22 320,00
1697	K	A.1.4.7.1.01_09.2	Montáž - Mikrotrubička 12/8mm	m	41,000	15,60	639,60
1698	K	A.1.4.7.1.01_09.3	Dodávka - Mikrotrubička 12/8mm	m	41,000	11,50	471,50
1699	K	A.1.4.7.1.01_09.4	Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm	m	300,000	75,40	22 620,00
1701	K	A.1.4.7.1.01_09.6	Průraz stropem, vč. zapravení	ks	5,000	845,00	4 225,00
1702	K	A.1.4.7.1.01_09.7	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	50,000	104,00	5 200,00
1703	K	A.1.4.7.1.01_09.8	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	1,000	201,50	201,50
1706	K	A.1.4.7.1.01_10.1	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, wago svorky, stahovací pásy, atd.)	kpl	1,000	8 680,00	8 680,00
1707	K	A.1.4.7.1.01_10.2	Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího protokolu	ks	528,000	78,00	41 184,00
1708	K	A.1.4.7.1.01_10.3	Svár optického vlákna	ks	24,000	390,00	9 360,00
1709	K	A.1.4.7.1.01_10.4	Měření optického vlákna, vč. vypracování měřícího protokolu	ks	12,000	520,00	6 240,00
1710	K	A.1.4.7.1.01_10.5	Přesun technologie ze stávajícího nástěnného rozvaděče do nového včetně přeložení optických kabelů do nového rozvaděče	soubor	1,000	6 240,00	6 240,00
1711	K	A.1.4.7.1.01_10.6	Konfigurace a nastavení aktivních prvků (MD - manday)	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00
1712	K	A.1.4.7.1.01_10.7	Oživení a zprovoznění systému Dveřního systému (Interkom)	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00
1713	K	A.1.4.7.1.01_10.8	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000	3 120,00	3 120,00
D A.1.4.7.2. EPS - Elektrická požární signalizace							162 929,10
1716	K	A.1.4.7.2.01_00.3	Montáž - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	1,000	52,00	52,00
1717	K	A.1.4.7.2.01_00.4	Dodávka - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	1,000	845,50	845,50
1726	K	A.1.4.7.2.01_01.4	Montáž - SFP modul pro FX-kar multimode až do 10km, Duplex LC plug	ks	2,000	52,00	104,00
1727	K	A.1.4.7.2.01_01.5	Dodávka - SFP modul pro FX-kar multimode až do 10km, Duplex LC plug	ks	2,000	1 809,40	3 618,80
1734	K	A.1.4.7.2.01_02.2	Montáž - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	3,000	52,00	156,00
1735	K	A.1.4.7.2.01_02.3	Dodávka - MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky	ks	3,000	504,00	1 512,00
1740	K	A.1.4.7.2.01_02.8	Montáž - Multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla s integr. zkratovým izolátorem	ks	10,000	52,00	520,00
1741	K	A.1.4.7.2.01_02.9	Dodávka - Multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla s integr. zkratovým izolátorem	ks	5,000	1 188,00	5 940,00
1742	K	A.1.4.7.2.01_02.10	Montáž - Sokl pro multisenzorový hlásič	ks	5,000	182,00	910,00
1743	K	A.1.4.7.2.01_03.1	Dodávka - Sokl pro multisenzorový hlásič	ks	5,000	144,20	721,00
1744	K	A.1.4.7.2.01_03.2	Montáž - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou vč. popisky se symbolem ruky	ks	1,000	416,00	416,00
1745	K	A.1.4.7.2.01_03.3	Dodávka - Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou vč. popisky se symbolem ruky	ks	1,000	2 032,50	2 032,50
1746	K	A.1.4.7.2.01_03.4	Montáž - Náhradní skříčko pro tlačítkový hlásič	ks	5,000	27,30	136,50
1747	K	A.1.4.7.2.01_03.5	Dodávka - Náhradní skříčko pro tlačítkový hlásič	ks	5,000	102,30	511,50
1754	K	A.1.4.7.2.01_04.2	Montáž - Vstupně/výstupní modul , 1 hlídáný vstup / 1 hlídáný výstup	ks	1,000	260,00	260,00
1755	K	A.1.4.7.2.01_04.3	Dodávka - Vstupně/výstupní modul , 1 hlídáný vstup / 1 hlídáný výstup	ks	1,000	1 887,30	1 887,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1760	K	A.1.4.7.2.01_04.8	Montáž - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94x94x57mm	ks	2,000	195,00	390,00
1761	K	A.1.4.7.2.01_04.9	Dodávka - Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94x94x57mm	ks	2,000	296,40	592,80
1766	K	A.1.4.7.2.01_05.4	Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/5A v boxu, EN-54	ks	1,000	650,00	650,00
1767	K	A.1.4.7.2.01_05.5	Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/5A v boxu, EN-54	ks	1,000	7 776,60	7 776,60
1777	K	A.1.4.7.2.01_06.5	Montáž - Propojovací optický kabel MM, duplex, 2m	ks	6,000	15,60	93,60
1778	K	A.1.4.7.2.01_06.6	Dodávka - Propojovací optický kabel MM, duplex, 2m	ks	6,000	245,00	1 470,00
1779	K	A.1.4.7.2.01_06.7	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8, B2caS1D1	m	2 500,000	13,00	32 500,00
1780	K	A.1.4.7.2.01_06.8	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8, B2caS1D1	m	2 500,000	14,40	36 000,00
1802	K	A.1.4.7.2.01_08.10	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	30,000	104,00	3 120,00
1804	K	A.1.4.7.2.01_09.2	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	3,000	3 371,00	10 113,00
1805	K	A.1.4.7.2.01_09.3	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	3,000	6 230,00	18 690,00
1819	K	A.1.4.7.2.01_10.7	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásy, spojkyatd.)	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00
1822	K	A.1.4.7.2.01_10.10	Programování a zprovoznění systému EPS	soubor	1,000	15 600,00	15 600,00
1823	K	A.1.4.7.2.01_11.1	Funkční zkoušky systému	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00
1824	K	A.1.4.7.2.01_11.2	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
1825	K	A.1.4.7.2.01_11.3	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EPS	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00

Technický list změny (TLZ) č.:

14

Datum předložení TLZ:

14.08.2022

SoD č.: 2021/0198/OPS.DVZ(č.2/3224/2021) zhotovitel: BAB momt s.r.o.
Ze dne: 14.07.2021
Projekt registrační číslo: 2021/OMP/0933
Stavba: Rekonstrukce a nástavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy,
Objekt:

Název změny: Doplnění silnoproudu v 2. NP

Žadatel změny: GD

Popis změny a důvod - zhotovitel: Předmětem Změnového listu je doplnění Silnoproudých instalací na základě požadavku provozovatele budovy v rámci upřesnění vnitřního uspořádání a upřesnění provozné technických požadavků na zajištění plné a bezproblémové funkce Městské policie. Byla doplněny rozvody silnoproudu a posíleny zásuvkové okruhy.

Vyjádření projektant:

Vyjádření TDI:

Burda

Vyjádření GI:

Odkazy : Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.
Dotčený objekt

Přílohy: PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
Jiná

Kalkulace

Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu
s dopadem

ANO

Orientační cenový dopad: Odpočet:
Přípočet: ANO

Cenová kalkulace :
přípočty 97 434,04 Kč
přípočty
97 434,04 Kč

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Souhlas!



ARCHITEKTI

ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 895/14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL14
Stavba: Silnoproud 2.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 434,04

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snižená	21,00%	97 434,04
	15,00%	0,00

Výše daně
20 461,15
0,00

Cena s DPH

v

CZK

117 895,19

Projektant

Zpracovatel



ZOAA s.r.o.
IČO: 247 84 036
DIČ: CZ 247 84 036
Hošťálkova 637/71
169 00 Praha 6

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BAB mont s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL14

Stavba: Silnoproud 2.NP

Místo:

Datum:

30. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 434,04	117 895,19
A.5	Elektro - silnoproud	97 434,04	117 895,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Silnoproud 2.NP

Objekt:

A.5 - Elektro - silnoproud

KSO:

Místo: Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

IČ: 00063797

DIČ: CZ00063797

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČ: 61498858

DIČ: CZ61498858

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 434,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 434,04	21,00%	20 461,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 895,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Silnoproud 2.NP

Objekt:

A.5 - Elektro - silnoproud

Místo:

Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy

Datum:

30. 8. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 434,04

M - Práce a dodávky M

97 434,04

21-M - Elektromontáže

97 434,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Silnoproud 2.NP

Objekt:

A.5 - Elektro - silnoproud

Místo:

Balabánova 1273/2, Praha-Kobylisy

Datum:

30. 8. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 8

Projektant:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							97 434,04
D	M		Práce a dodávky M				97 434,04
D		21-M	Elektromontáže				97 434,04
8	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	90,000	26,35	2 371,50
	PP		Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2				
14	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	70,000	25,80	1 806,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2				
15	K	210100002	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2	kus	18,000	34,50	621,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2				
24	K	210110038	Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	18,000	39,38	708,84
	PP		Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých				
29	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	70,000	86,07	6 024,90
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná				
30	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy	kus	70,000	146,29	10 240,30
	PP		zásuvka 1násobná 16A Tango ostatní barvy				
65	K	210800105	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	650,000	19,54	12 701,00
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2				
66	M	341110300	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25	m	650,000	15,83	10 289,50
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25				
67	K	210800106	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2	m	650,000	21,74	14 131,00
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2				
68	M	341110360	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 2,5 0,074 17,65	m	650,000	25,25	16 412,50
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 2,5 0,074 17,65				
73	K	210800115	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2	m	350,000	21,74	7 609,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm ²				
74	M	341110900	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm ² kg/m Kč/m 5 x 1,5 0,074 18,10	m	350,000	25,65	8 977,50
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm ² kg/m Kč/m 5 x 1,5 0,074 18,10				
75	K	210800116	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm ²	m	100,000	26,35	2 635,00
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm ²				
76	M	341110940	KABELY A VODIČE Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 2,5	m	100,000	29,06	2 906,00
	PP		KABELY A VODIČE Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 2,5				