

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1

Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.15 Oprava nástupiště v zn. Liptaň

Provozní středisko: KRNOV

Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava

Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.

Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: listopad,prosinec
2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	0	1,000
136	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	0	2,000
137	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus	0	8,000
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0	31,050
697	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0	4,680
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	0	46,800
689	5914130050	Montáž nástupiště úrovně Sudop K (KD,KS) 145	m	0	78,000
697	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0	0,800
610	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	0	20,000
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	0	12,000
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	0	12,000
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	0	12,000
703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0	2,750
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	0	55,000
583	5913200120	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní	m2	0	1,500
534	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	0	1,800
525	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	0	2,000
747	5955101025	<i>Kamenivo drcené dr' frakce 4/8</i>	<i>t</i>	<i>?</i>	<i>1,000</i>
748	5955101030	<i>Kamenivo drcené dr' frakce 8/16</i>	<i>t</i>	<i>?</i>	<i>4,500</i>
876	5963134005	<i>Náběhový klín ocelový pozink.</i>	<i>kus</i>	<i>?</i>	<i>2,000</i>
911	5964147025	<i>Nástupištní díly konzolová deska K 145</i>	<i>kus</i>	<i>?</i>	<i>78,000</i>
913	5964159005	<i>Obrubník chodníkový</i>	<i>kus</i>	<i>?</i>	<i>20,000</i>
914	5964151000	<i>Dlažba zámková hladká cihla</i>	<i>m2</i>	<i>?</i>	<i>12,000</i>
921	5964161025	<i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i>	<i>m3</i>	<i>?</i>	<i>8,000</i>

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

D		OST	Ostální	
968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	25,450
969	9902300900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 200 km	t	25,040
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	80,000
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	5,500
944	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	70,704
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	17,600
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	80,000
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	23,400
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
982	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000

	25,450
	25,040
	80,000
	5,500
	70,704
	17,600
	80,000
	23,400
	1,000
	1,000

VON			
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

	80,000
	0,050

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.16 Oprava nástupiště v zn. Koberno			
Provozní středisko:	KRNOV			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	listopad, prosinec 2022
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	
686	5914130020	Montáž nástupiště úrovnňového hrana Tischer	m	
697	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
610	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
661	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	
609	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	
747	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	
913	5964159005	Obrubník chodníkový	kus	
914	5964151000	Dlažba zámková hladká cihla	m2	
921	5964161025	Beton lehce zhutitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	

7,500	
12,000	
40,000	
1,600	
44,000	
80,000	
64,000	
64,000	
5,120	
44,000	
64,000	
3,400	

D OST

968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
972	9902400300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
944	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
982	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	

9,238	
5,960	
8,192	
34,560	
7,480	
34,560	
5,960	
1,000	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

40,000	
0,050	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.17 Oprava nástupiště v zn. Horní Povelice			
Provozní středisko:	KRNOV			
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	listopad,prosinec 2022
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	
686	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
661	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	
748	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t	
921	5964161025	<i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i>	m3	

9,375
15,000
50,000
100,000
30,000
100,000
8,000
2,250

D OST

Ostatní

968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
982	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	

7,450
8,000
4,950
7,450
1,000

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

40,000
0,050

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.18 Oprava nástupiště v zn. Dívčí Hrad
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: listopad, prosinec 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	0
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	0
686	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	0
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	0
661	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	0
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3. do 5 cm	m2	0
748	5955101030	<i>Kamenivo drcené drt frakce 8/16</i>	t	0
921	5964161025	<i>Beton lehce zhutitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i>	m3	0

7,500	
12,000	
40,000	
80,000	
24,000	
80,000	
6,400	
2,000	

D OST

Ostatní

968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	0
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	0
939	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek suti atd. do 10 km	kus	0
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	0
982	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	0

7,450	
6,400	
43,200	
43,200	
7,450	
4,400	
1,000	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	0
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0

40,000	
0,050	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I:SP.č.19 Oprava nástupiště v zn. Amalín
 Provozní středisko: KRNOV
 Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava
 Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.
 Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: listopad,prosinec 2022

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

703	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	
660	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	
686	5914130020	Montáž nástupiště úrovněvého hrana Tischer	m	
708	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	
661	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	
748	5955101030	<i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>	t	
921	5964161025	<i>Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916</i>	m3	

7,500	
12,000	
40,000	
80,000	
24,000	
80,000	
6,400	
2,000	

D OST

Ostatní

968	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	
965	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
939	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek suti atd. do 10 km	kus	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	
980	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	
982	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	

7,450	
6,400	
43,200	
43,200	
7,450	
4,400	
1,000	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

40,000	
0,050	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3144233

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f6fe29a7-83d8-45cc-9f6b-ff857509d4fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.11.2022 09:53:15



57652f6f-1c9c-4b27-a34a-d8086b5087fb