

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-38-67/2022, uzavřené dne 08.06.2022
„Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP – II. etapa“

který uzavřely smluvní strany:

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 2, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce ve věcech technických: 
(na straně jedné, dále jen jako objednatel)

a

SKJ s. r. o.

se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 07807716
DIČ: CZ07807716
do obchodního rejstříku zapsána: 16.01.2019
bankovní spojení: 
zastoupená: Jakub Jurek, jednatel společnosti
(na straně druhé, dále jen zhotovitel)

1. V souladu s článkem XIII. Zvláštní ujednání, odst. 3 a s článkem XIV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy včetně uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 1.
Smluvní strany se shodly na změně stavebních prací, prováděných v souladu s přílohou č. 3 smlouvy o dílo – harmonogramu, oproti projektové dokumentaci. Jedná se o lokality s rokem realizace 2022. S ohledem na funkčnost zadržení vody v krajině bylo nutné přizpůsobit stavební práce včetně počtu stavby malých či velkých přehrázek aktuálnímu stavu terénu a krajiny. Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2022 a rozpočtu víceprací - méněprací viz příloha č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílné součásti.
Jedná se o změnu podle § 222 odst. 5. zák. 134/2016 Sb., v platném znění.

2. Původní cena dle Smlouvy o dílo: 24.578.317,03 Kč bez DPH
Méněpráce dle změnového listu č. 1/2022 ve výši: -827.442,58 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 1/2022 ve výši: 723.229,44Kč bez DPH

Nové znění článku V. Cena díla, odst. 2.:

24.474.103,89	Kč bez DPH
5.139.561,82	DPH 21%
29.613.665,71	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01/2022 včetně rozpočtu víceprací - méněprací

Ve Vrchlabí, dne

V Hrádku nad Nisou, dne

PhDr.

Robin

Böhnisch

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku


Digitálně
podepsal PhDr.
Robin Böhnisch
Datum: 2022.11.09
15:00:32 +01'00'

Jakub Jurek
jednatel společnosti

Jakub
Jurek

Digitálně podepsal
Jakub Jurek
Datum: 2022.11.09
14:16:41 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 01			
Zhotovitel:	SKJ s.r.o. Žitavská 204 Hrádek nad Nisou		
Investor:	Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, 541 03 Vrchlabí	Datum:	
Název akce: Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP – II. etapa			
Důvod vícepráce / méněpráce: Předmět změny: Úprava ceny dle skutečně provedených prací Specifikace odůvodnění změny: Po pochůzkách na jednotlivých lokalitách došlo ke změnám počtu hrazení, zahrnutí, či výměně zahrnutí za malou nebo velkou přehrážku, oproti návrhům v projektové dokumentaci tak, aby byla splněna funkčnost zadržení vody v krajině dle skutečnosti terénu, kdy nebylo např. navržené zahrnutí možné dodržet z důvodu velké šíře příkopu apod.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Počet připojených listů specifikací: 1x rozpočet		Počet připojených výkresů: -----	

Cena méněprací bez DPH: - 827.442,58 Kč	Cena víceprací bez DPH: 723.229,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -104.213,14 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____  Datum: 9.11.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____ Jakub Jurek Digitálně podepsal Jakub Jurek Datum: 2022.11.09 14:17:09 +01'00' Datum:

Kód: 005ZL1
 Stavba: Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Stavba: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3 Datum: 31.10.2022

Objekt: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Objekt: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3
 Objekt: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Kód	Popis	Původní cena	menší práce	více práce	Celkem	Cena po schválení
032 033 034	Hrnčířské boudy	3 215 060,18		507 621,75	507 621,75	3 722 681,93
032 033 034 ZL1	Hrnčířské boudy			507 621,75	507 621,75	507 621,75
035 a 046	Černý potok a Lesní Bouda	4 298 525,09	-42 865,53		-42 865,53	4 255 659,56
035 a 046 ZL1	Černý potok a Lesní Bouda		-42 865,53		-42 865,53	-42 865,53
036 a 038	Líščí Louka	1 281 406,66		111 570,14	111 570,14	1 392 976,80
036 a 038 ZL1	Líščí Louka			111 570,14	111 570,14	111 570,14
041	Slatinná strán	311 819,51		91 001,13	91 001,13	402 820,64
041 ZL1	Slatinná strán			91 001,13	91 001,13	91 001,13
042	Věbovny boudy	151 791,61		13 036,42	13 036,42	164 828,03
042 ZL1	Věbovny boudy			13 036,42	13 036,42	13 036,42
056	Slezské sedlo	3 500 169,98	-784 577,05		-784 577,05	2 715 592,93
056 ZL1	Slezské sedlo		-784 577,05		-784 577,05	-784 577,05

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 005ZL1 - Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP - II. etapa
Změnový list: 032 033 034 ZL1 - Hrnčířské boudy

Místo: Datum: 31.10.2022
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3 IČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ: DIČ:

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	005ZL1	Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP - II.				
	O	032 033 034	Hrnčířské boudy				
	ZL	032 033 034 ZL	Hrnčířské boudy				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				507 621,75
1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	VV		0		0,000		
	VV		"počet malých přehrázek"				
	VV		3		3,000		
	VV		"počet velkých přehrázek"				
	VV		10		10,000		
	VV		"objem přesunutě zeminy"				
	VV		0		0,000		
	VV		"délka stávajícího rigolu"				
	VV		0		0,000		
	VV		"počet přesunů mezi pery"				
	VV		0		0,000		
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV		0		0,000		
	VV		0		0,000		
	D	1	Zemní práce				419 761,36
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	10,200	3 560,00	36 312,00
	VV		"jednoduchá přepážka"				
	VV		tyčovina 31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přehrážka"				
	VV		tyčovina 11*1,2		0,504		
	VV		tyčovina 12*1,2		0,090		
	VV		Mezisoučet		0,594		
	VV		"velká přehrážka"				
	VV		tyčovina 21*1,2		8,400		
	VV		tyčovina 22*1,2		1,206		
	VV		Mezisoučet		9,606		
	VV		Součet		10,200		
3	K	112101121	Odstranění stromů s odvězáním kmene a s odvětvem, jehličnatých bez	kus	50,000	980,00	49 000,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		50,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytříděním nebo odstředěním	kus	50,000	262,00	13 100,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		50,000		
5	K	132212112R	Hloubení ryh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovňováním dna	m3	9,400	520,00	4 888,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06* přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3* malépřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	VV		0,85* velképřehrážky		8,500		
	VV		Součet		9,400		
6	K	132312113	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s	m3	8,500	690,00	5 865,00
	VV		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	VV		0,85* velképřehrážky		8,500		
7	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodičů	m3	11,450	2 680,00	30 686,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07* přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15* malépřehrážky		0,450		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1* velképřehrážky		11,000		
	VV		Součet		11,450		
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a	m2	74,200	367,00	28 715,40
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV		0,7* přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4* malépřehrážky		4,200		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
	VV		7,0* velképřehrážky		70,000		
	VV		Součet		74,200		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	8,904	2 360,00	21 013,44
10	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazdou ze ztuhlne vypaniny při	m3	110,900	530,00	58 777,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3* malépřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		11,0"velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,900		
11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a	m3	110,900	222,00	24 619,80
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3"malepřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0"velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,500		
12	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a	m3	221,800	202,00	44 803,60
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m				
	VV		2*0,3"malepřehrážky		1,800		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*11,0"velképřehrážky		220,000		
	VV		Součet		221,800		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	110,900	128,00	14 195,20
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3"malepřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0"velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,900		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	110,900	271,00	30 053,90
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3"malepřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0"velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,900		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	1 109,000	20,50	22 734,50
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*0,3"malepřehrážky		9,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*11,0"velképřehrážky		1 100,000		
	VV		Součet		1 109,000		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně	m3	332,700	65,60	21 825,12
	VV		"objem přesunutá zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,9m3/1ks				
	VV		0,9"malepřehrážky		2,700		
	VV		"velká přehrážka 33m3/1ks"				
	VV		33"velképřehrážky		330,000		
	VV		Součet		332,700		
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách	m3	17,900	236,00	4 224,40
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přeprážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03"přepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přeprážek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3"malepřehrážky		0,900		
	VV		"zásyp velké přeprážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7"velképřehrážky		17,000		
	VV		Součet		17,900		
18	K	174211201	Zásyp jam po pažetech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání	kus	50,000	148,00	7 400,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5"velképřehrážky		50,000		
19	K	181951113	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině tŕdy	m2	172,000	9,00	1 548,00
	VV		"velká přehrážka 17,2m2/1ks				
	VV		17,2"velképřehrážky		172,000		
	VV		"úprava terenu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6"rigol		0,000		
	VV		Součet		172,000		
	D	2	Zakládání				75 862,63
20	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	114,200	40,40	4 613,68
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks				
	VV		1,4"malepřehrážky		4,200		
	VV		"velká přehrážka 11m2/1ks				
	VV		11,0"velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		114,200		
21	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	131,330	42,70	5 607,79
	VV		geonetes*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		131,330		
22	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	1,650	2 820,00	4 653,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05"malepřehrážky		0,150		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	VV		0,15"velképřehrážky		1,500		
	VV		Součet		1,650		
23	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo plotů svislých	m	137,600	421,00	57 929,60
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV		1,6"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV		3,2"malepřehrážky		9,600		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV		12,8"velképřehrážky		128,000		
	VV		Součet		137,600		
24	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	1,296	2 360,00	3 058,56

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	4	Vodorovné konstrukce				
	D	998	Přesun hmot				11 997,76
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli v	t	8,326	262,00	2 181,41
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	8,326	585,00	4 870,71
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	166,520	29,70	4 945,64
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				
29	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	VV		"1 přesun = cca 0,5hod"				
	VV		přesuny "0,5				
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 mm - plošná oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

Zhotovitel:

Jakub Jurek

Datum a podpis:

Digitálně podepsal Jakub

Jurek

Datum: 2022.11.09

14:17:31 +01'00'

Objednatel:

09 - 11 - 2022

Datum a podpis:



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 005ZL1 - Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa
Změnový list: 035 a 046 ZL1 - Černý potok a Lesní Bouda

Místo: Datum: 31.10.2022
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3 IČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 005ZL1 Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II.							
D 035 a 046 Černý potok a Lesní Bouda							
ZL 035 a 046 ZL1 Černý potok a Lesní Bouda							
D HSV Práce a dodávky HSV							
1	K	Vyměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	-42 865,53
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				0,00
	VV		0		0,000		
	VV		"počet malých přehrázek"				
	VV		-9		-9,000		
	VV		"počet velkých přehrázek"				
	VV		0		0,000		
	VV		"objem přesunutě zeminy"				
	VV		0		0,000		
	VV		"delka stávajícího rigolu"				
	VV		0		0,000		
	VV		"počet přesunů mezi pery"				
	VV		0		0,000		
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV		0		0,000		
D 1 Zemní práce							
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	-1,783	3 560,00	-25 734,56
	VV		"jednoduchá přepážka"				-6 347,48
	VV		tyčovina 31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přehrážka"				
	VV		tyčovina 11*1,2		-1,512		
	VV		tyčovina 12*1,2		-0,271		
	VV		Mezisoučet		-1,783		
	VV		"velká přehrážka"				
	VV		tyčovina 21*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 22*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		-1,783		
3	K	112101121	Odstavení stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez	kus	0,000	980,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		0,000		
4	K	112251101	Odstavení pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním	kus	0,000	262,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		0,000		
5	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapálených i nezapařených, s urovnáním dna	m3	-2,700	520,00	-1 404,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks				
	VV		0,85*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
6	K	132312113	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapálených i nezapařených, s	m3	0,000	690,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	VV		0,85*velképřehrážky		0,000		
7	K	153121112	Opravení a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících	m3	-1,350	2 680,00	-3 618,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépřehrážky		-1,350		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-1,350		
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a	m2	-12,600	387,00	-4 876,20
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV		0,7*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malépřehrážky		-12,600		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
	VV		7,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-12,600		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře Ø 100mm dl 8m	m3	-1,512	2 360,00	-3 568,32
10	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazdou ze zhuštěné sypaniny př.	m3	-2,700	530,00	-1 431,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a	m3	-2,700	222,00	-599,40
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3"malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
12	K	162211205	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a	m3	-5,400	202,00	-1 090,80
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m				
	VV		2"0,3"malépřehrážky		-5,400		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2"11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-5,400		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	-2,700	128,00	-345,60
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3"malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	-2,700	271,00	-731,70
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3"malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	-27,000	20,50	-553,50
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10"0,3"malépřehrážky		-27,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10"11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-27,000		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně	m3	-8,100	65,60	-531,36
	VV		"objem přesunutě zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"malé přehrážka 0,9m3/1ks				
	VV		0,9"malépřehrážky		-8,100		
	VV		"velká přehrážka 33m3/1ks"				
	VV		33"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-8,100		
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách	m3	-2,700	236,00	-637,20
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03"přepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přepážek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3"malépřehrážky		-2,700		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
18	K	174211201	Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání	kus	0,000	148,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5"velképřehrážky		0,000		
19	K	181951113	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy	m2	0,000	9,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 17,2m2/1ks				
	VV		17,2"velképřehrážky		0,000		
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6"rigol		0,000		
	VV		Součet		0,000		
	D	2	Zakládání				-15 161,12
20	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	-12,600	40,40	-509,04
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks				
	VV		1,4"malépřehrážky		-12,600		
	VV		"velká přehrážka 11m2/1ks				
	VV		11,0"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		12,600		
21	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	-14,490	42,70	-618,72
	VV		geonetex*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-14,490		
22	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	-0,450	2 820,00	-1 269,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05"malépřehrážky		-0,450		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	VV		0,15"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-0,450		
23	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých	m	-28,800	421,00	-12 124,80
	VV		"vnitřní přepážka 2"0,8m/1ks"				
	VV		1,6"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2"2"0,8m/1ks"				
	VV		3,2"malépřehrážky		28,800		
	VV		"velké přehrážky 2"4"1,6/1ks"				
	VV		12,8"velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-28,800		
24	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm d l 8m	m3	-0,271	2 360,00	-639,56

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	4	Vodorovné konstrukce				
	D	998	Přesun hmot				-1 969,85
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv	t	-1,367	262,00	-358,15
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	-1,367	585,00	-799,70
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	-27,340	29,70	-812,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				
29	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	VV		" 1 přesun = cca 0,5hod"				
	VV		přesuny*0,5		0,000		
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 m n.m. - plošná oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

Zhotovitel:

Jakub Jurek


Digitálně podepsal Jakub
Jurek
Datum: 2022.11.09
14:17:57 +01'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

09 - 11 - 2022

Datum a podpis:



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 005ZL1 - Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP - II. etapa
Změnový list: 036 až 038 ZL1 - Liščí Louka

Místo: Datum: 31.10.2022
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrušského 3 IČ:
Zhotovitel: DIČ:

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	005ZL1	Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP - II.				
	O	036 až 038	Liščí Louka				
	ZL	036 až 038 ZL1	Liščí Louka				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				111 570,14
1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přeprážek"				
	VV		0+0+0		0,000		
	VV		"počet malých přeprážek"				
	VV		(33+0+0)+31+12+5		15,000		
	VV		"počet velkých přeprážek"				
	VV		(0+0+0)+1+0+0		1,000		
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		(0+0+0)*-0,11		0,000		
	VV		"délka stávajícího rigolu"				
	VV		0+0+0		0,000		
	VV		"počet přesunů mezi přerý"				
	VV		0+0+0		0,000		
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV		0+0+0		0,000		
	VV		0		0,000		
	D	1	Zemní práce				57 517,08
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrábákem	m3	3,933	3 560,00	14 001,48
	VV		"jednoduchá přeprážka"				
	VV		tyčovina 31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přeprážka"				
	VV		tyčovina 11*1,2		2,520		
	VV		tyčovina 12*1,2		0,452		
	VV		Mezisoučet		2,972		
	VV		"velká přeprážka"				
	VV		tyčovina 21*1,2		0,840		
	VV		tyčovina 22*1,2		0,121		
	VV		Mezisoučet		0,961		
	VV		Součet		3,933		
3	K	132212112R	Hloubení ryh šířky do 800 mm zapážených i nezapážených, s urovnáním dna	m3	5,350	520,00	2 782,00
	VV		"jednoduchá přeprážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06* přeprážky		0,000		
	VV		"malá přeprážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3* malé přeprážky		4,500		
	VV		"velká přeprážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	VV		0,85* velké přeprážky		0,850		
	VV		Součet		5,350		
4	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodičů	m3	3,350	2 680,00	8 978,00
	VV		"jednoduchá přeprážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07* přeprážky		0,000		
	VV		"malá přeprážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15* malé přeprážky		2,250		
	VV		"velká přeprážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1* velké přeprážky		1,100		
	VV		Součet		3,350		
5	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a	m2	28,000	387,00	10 836,00
	VV		"jednoduchá přeprážka 0,7m2/1ks"				
	VV		0,7* přeprážky		0,000		
	VV		"malá přeprážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4* malé přeprážky		21,000		
	VV		"velká přeprážka 7,0m2/1ks"				
	VV		7,0* velké přeprážky		7,000		
	VV		Součet		28,000		

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
6	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	3,360	2 360,00	7 929,60
7	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	15,500	128,00	1 984,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3*malépřehrážky		4,500		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		11,000		
	VV		Součet		15,500		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	15,500	271,00	4 200,50
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3*malépřehrážky		4,500		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		11,000		
	VV		Součet		15,500		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	155,000	20,50	3 177,50
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*0,3*malépřehrážky		45,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*11,0*velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		155,000		
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně	m3	33,000	65,60	2 164,80
	VV		"objem přesunutě zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"velká hrážka 33m3/1ks"				
	VV		33*velképřehrážky		33,000		
	VV		Součet		33,000		
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách	m3	6,200	236,00	1 463,20
	VV		"zásyp stavajících rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03*řepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		4,500		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7*velképřehrážky		1,700		
	VV		Součet		6,200		
12	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídě	m2	0,000	9,00	0,00
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6*řigol		0,000		
	D	2	Zakládání				49 449,06
13	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	28,000	40,40	1 131,20
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*řepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malépřehrážky		21,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		7,000		
	VV		Součet		28,000		
14	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	32,200	42,70	1 374,94
15	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	134,000	40,40	5 413,60
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*řepážky_1		127,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		7,000		
	VV		Součet		134,000		
16	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	154,100	42,70	6 580,07
17	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	61,000	40,40	2 464,40
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*řepážky_2		54,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		7,000		
	VV		Součet		61,000		
18	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	70,150	42,70	2 995,41
19	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,900	2 820,00	2 538,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025*řepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05*malépřehrážky		0,750		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	VV		0,15*velképřehrážky		0,150		
	VV		Součet		0,900		
20	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých	m	60,800	421,00	25 596,80
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV		1,6*řepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV		3,2*malépřehrážky		48,000		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV		12,8*velképřehrážky		12,800		
	VV		Součet		60,800		
21	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,574	2 360,00	1 354,64
	D	998	Přesun hmot				4 604,00
22	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystřin jakéhokoliv	t	3,195	262,00	837,09
23	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	3,195	585,00	1 869,08
24	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	63,900	29,70	1 897,83

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
25	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				
26	K	062503000	Složité tereny staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	2,000	0,00	0,00
27	K	063303000	Práce ve výškách 900 m n.m. - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				
28	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
29	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

Zhotovitel:

Jakub Jurek

Datum a podpis:

Digitálně podepsal Jakub

Jurek

Datum: 2022.11.09

14:18:23 +01'00'

Objednatel:

09-11-2022

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 005ZL1 - Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa
Změnový list: 041 ZL1 - Slatinná stráž

Místo: Datum: 31.10.2022

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrušského 3 IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	005ZL1	Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II.				
	O	041	Slatinná stráž				
	ZL	041 ZL1	Slatinná stráž				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				91 001,13
1	K	Výměry	Parametry zadání výměr:		0,000	0,00	0,00
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	VV		"52" 0		0,000		
	VV		"počet malých přehrázek"				
	VV		0		0,000		
	VV		"počet velkých přehrázek"				
	VV		0		0,000		
	VV		"0" 4		4,000		
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		"591,35" 0		0,000		
	VV		"délka stavajícího rigolu"				
	VV		"521" 0		0,000		
	VV		"počet přesunů mezi pery"				
	VV		"4" 0		0,000		
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV		"20"				
	VV		0		0,000		
	D	1	Zemní práce				58 646,00
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	3,842	3 560,00	13 677,52
	VV		"jednoduchá přepážka"				
	VV		tyčovina 31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přehrážka"				
	VV		tyčovina 11*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 12*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"velká přehrážka"				
	VV		tyčovina 21*1,2		3,360		
	VV		tyčovina 22*1,2		0,482		
	VV		Mezisoučet		3,842		
	VV		Součet		3,842		
3	K	132212112R	Hloubení ryh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna	m3	3,400	520,00	1 768,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malé přehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks				
	VV		0,85*velké přehrážky		3,400		
	VV		Součet		3,400		
4	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících	m3	4,400	2 680,00	11 792,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malé přehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velké přehrážky		4,400		
	VV		Součet		4,400		
5	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a	m2	28,000	387,00	10 836,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV		0,7*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malé přehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks				
	VV		7,0*velké přehrážky		28,000		
	VV		Součet		28,000		
6	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	4,368	2 360,00	10 308,48
	VV		"ztrátě 20%"				
	VV		srubovina 3*0,1		0,000		
	VV		srubovina 2*0,1		2,800		
	VV		srubovina 1*0,1		0,000		
	VV		Součet		2,800		
	VV		3,64*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,368		
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehého vykopku nebo sypaniny strojně	m3	132,000	65,60	8 659,20
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		objem zeminy		0,000		
	VV		"velká hrázka 33m3/1ks"				
	VV		33*velké přehrážky		132,000		
	VV		Součet		132,000		
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením vykopku ve vrstvách	m3	6,800	236,00	1 604,80

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		"zasyp stávajícího rigolu"				
	VV		objem zeminy		0,000		
	VV		"zasyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03"přepážky		0,000		
	VV		"zasyp malých přehrázek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3"malepřehrážky		0,000		
	VV		"zasyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7"velképřehrážky		6,800		
	VV		Součet		6,800		
9	K	181951113	Úprava planě vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy	m2	0,000	5,00	0,00
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6"rigol		0,000		
	D	2	Zakládání				26 890,86
10	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	28,000	40,40	1 131,20
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4"malepřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0"velképřehrážky		28,000		
	VV		Součet		28,000		
11	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	32,200	42,70	1 374,94
12	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,600	2 820,00	1 692,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05"malepřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15"velképřehrážky		0,600		
	VV		Součet		0,600		
13	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých	m	51,200	421,00	21 555,20
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV		1,6"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV		3,2"malepřehrážky		0,000		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV		12,8"velképřehrážky		51,200		
	VV		Součet		51,200		
14	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,482	2 360,00	1 137,52
	D	4	Vodorovné konstrukce				
	D	998	Přesun hmot				5 464,27
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a upravy bystřin jakéhokoliv	t	3,792	262,00	993,50
16	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a upravy bystřin Příplatek k ceně za	t	3,792	585,00	2 218,32
17	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a upravy bystřin Příplatek k ceně za	t	75,840	29,70	2 252,45
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
18	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				
19	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	VV		" 1 přesun = cca 0,5hod"				
	VV		přesuny*0,5		0,000		
20	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - plošná oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				
21	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
22	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

Zhotovitel:

Jakub Jurek

Digitálně podepsal Jakub Jurek
Datum: 2022.11.09 14:18:48
+01'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

09-11-2022

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 005211 Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP II. etapa
Změnový list: 042 Z11 - Vebrový boudy

Místo: Datum: 31.10.2022
Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3 IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	005211	Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP - II.				
	O	042	Vebrový boudy				
	ZL	042 Z11	Vebrový boudy				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 036,42
1	K	Vyměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přeprátek"				
	VV		"34" 0		0,000		
	VV		"počet malých přeprátek"				
	VV		"0" 1		1,000		
	VV		"počet velkých přeprátek"				
	VV		0		0,000		
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		"213,35" 0		0,000		
	VV		"délka stavajícího rigolu"				
	VV		"344" 0		0,000		
	VV		"počet přesunů mezi pery"				
	VV		"3" 0		0,000		
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV		"20" 0		0,000		
	VV		0		0,000		
	D	1	Zemní práce				8 615,64
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	0,198	3 560,00	704,88
	VV		"jednoduchá přeprážka"				
	VV		tyčovina 31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přeprážka"				
	VV		tyčovina 11*1,2		0,168		
	VV		tyčovina 12*1,2		0,030		
	VV		Mezisoučet		0,198		
	VV		"velká přeprážka"				
	VV		tyčovina 21*1,2		0,000		
	VV		tyčovina 22*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		Součet		0,198		
3	K	132212112R	Hloubení ryh šířky do 800 mm zapážených i nezapážených, s urovnáním dna	m3	0,300	520,00	156,00
	VV		"jednoduchá přeprážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06*preprážky		0,000		
	VV		"malá přeprážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépreprážky		0,300		
	VV		"velká přeprážka 50% z 1,7m3/1ks				
	VV		0,85*velképreprážky		0,000		
	VV		Součet		0,300		
4	K	153121112	Opracování a případné pokrovení štětových stěn ze dřeva bez dodání vodičů	m3	0,150	2 680,00	402,00
	VV		"jednoduchá přeprážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*preprážky		0,000		
	VV		"malá přeprážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépreprážky		0,150		
	VV		"velká přeprážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképreprážky		0,000		
	VV		Součet		0,150		
5	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a	m2	1,400	387,00	541,80
	VV		"jednoduchá přeprážka 0,7m2/1ks"				
	VV		0,7 *preprážky		0,000		
	VV		"malá přeprážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malépreprážky		1,400		
	VV		"velká přeprážka 7,0m2/1ks				
	VV		7,0*velképreprážky		0,000		
	VV		Součet		1,400		
6	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	2,856	2 360,00	6 740,16
	VV		"ztrata 20%"				
	VV		srubovina 3*0,1		0,000		
	VV		srubovina 2*0,1		0,000		
	VV		srubovina 1*0,1		0,140		
	VV		Součet		0,140		
	VV		2,38*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,856		
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně	m3	0,000	65,60	0,00
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"velká hrážka 33m3/1ks"				
	VV		33*velképreprážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách	m3	0,300	236,00	70,80

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03"přepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přehrázek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3"malepřehrážky		0,300		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7"velkepřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,300		
9	K	181951113	Úprava plané vyrovnaním výškových rozdílů strojné v hornině třídy	m2	0,000	9,00	0,00
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6"rigol		0,000		
	D	2	Zakládání				1 684,31
10	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné.	m2	1,400	40,40	56,56
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4"malepřehrážky		1,400		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0"velkepřehrážky		0,000		
	VV		Součet		1,400		
11	M	69311175	geotextilie PP s UV stabilizací 500g/m2	m2	1,610	42,70	68,75
12	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,050	2 820,00	141,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05"malepřehrážky		0,050		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15"velkepřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,050		
13	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kůlů nebo pilot svislých	m	3,200	421,00	1 347,20
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV		1,6"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV		3,2"malepřehrážky		3,200		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV		12,8"velkepřehrážky		0,000		
	VV		Součet		3,200		
14	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,030	2 360,00	70,80
	D	4	Vodorovné konstrukce				
	D	998	Přesun hmot				2 736,47
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv	t	1,899	262,00	497,54
16	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín Příplatek k ceně za	t	1,899	585,00	1 110,92
17	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín Příplatek k ceně za	t	37,980	29,70	1 128,01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
18	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				
19	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	VV		"1 přesun = cca 0,5hod"				
	VV		přesuny*0,5		0,000		
20	K	063303000	Práce ve výškách 900 m n. m. - plošná oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				
21	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
22	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

Zhotovitel:

Jakub Jurek

Datum a podpis:

Digitálně podepsal Jakub

Jurek


Datum: 2022.11.09 14:19:16

+01'00'

Objednatel:

09 - 11 - 2022

Datum a podpis:



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 005ZL1 - Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa
Změnový list: 056 ZL1 - Slezské sedlo

Místo: Datum: 31.10.2022

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
1	S	005ZL1	Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II.				
	O	056	Slezské sedlo				
	ZL	056 ZL1	Slezské sedlo				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-784 577,05
	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	VV		"75"				
	VV		"počet malých přehrázek"				
	VV		"185" +1		1,000		
	VV		"počet velkých přehrázek"				
	VV		"46" -16		-16,000		
	VV		"objem přesunutá zeminy"				
	VV		"522,1025"				
	VV		"délka stávajícího rigolu"				
	VV		"750"				
	VV		"počet přesunů mezi péry"				
	VV		"10"				
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV		"20"				
	VV		0		0,000		
	D	1	Zemní práce				-655 037,40
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	-15,172	3 560,00	-54 012,32
	VV		"jednoduchá přepážka"				
	VV		tyčovina31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přehrážka"				
	VV		tyčovina11*1,2		0,168		
	VV		tyčovina12*1,2		0,030		
	VV		Mezisoučet		0,198		
	VV		"velká přehrážka"				
	VV		tyčovina21*1,2		-13,440		
	VV		tyčovina22*1,2		-1,930		
	VV		Mezisoučet		-15,370		
	VV		Součet		-15,172		
3	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvím jehličnatých bez	kus	-80,000	980,00	-78 400,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		-80,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním	kus	-80,000	262,00	-20 960,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		-80,000		
5	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapálených i nezapařených, s urovnáním dna	m3	-13,300	520,00	-6 916,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,300		
	VV		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks				
	VV		0,85*velképřehrážky		-13,600		
	VV		Součet		-13,300		
6	K	132312113	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapálených i nezapařených, s	m3	-13,600	690,00	-9 384,00
	VV		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	VV		0,85*velképřehrážky		-13,600		
7	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících	m3	-17,450	2 680,00	-46 766,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépřehrážky		0,150		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképřehrážky		-17,600		
8	K	1531214111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a	m2	-17,450		
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV		0,7*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malépřehrážky		1,400		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks				
	VV		7,0*velképřehrážky		-112,000		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	-13,272	2 360,00	-31 321,92
	VV		Součet		-110,600		
10	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrazdou ze ztuhléné sypaniny při	m3	-175,700	530,00	-93 121,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,300		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J. cena	Cena celkem
11	VV	K 162211201	11,0"velképřehrážky	m3	-176,000	222,00	-39 005,40
	VV		Součet		-175,700		
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a		-175,700		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks		0,300		
	VV		0,3"malepřehrážky		0,300		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"		-176,000		
12	VV	K 162211209	11,0"velképřehrážky	m3	-176,000	202,00	-70 982,80
	VV		Součet		-175,700		
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a		-351,400		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m		0,600		
	VV		2*0,3"malepřehrážky		0,600		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"		-352,000		
13	VV	K 162551108	2*11,0"velképřehrážky	m3	-352,000	128,00	-22 489,60
	VV		Součet		-351,400		
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém		-175,700		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks		0,300		
	VV		0,3"malepřehrážky		0,300		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"		-176,000		
14	VV	K 162751117	11,0"velképřehrážky	m3	-176,000	271,00	-47 614,70
	VV		Součet		-175,700		
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém		-175,700		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks		0,300		
	VV		0,3"malepřehrážky		0,300		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"		-176,000		
15	VV	K 162751119	11,0"velképřehrážky	m3	-176,000	20,50	-36 018,50
	VV		Součet		-175,700		
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém		-1 757,000		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"		3,000		
	VV		10*0,3"malepřehrážky		3,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"		-1 760,000		
16	VV	K 167151112	10*11,0"velképřehrážky	m3	-1 760,000	65,60	-34 577,76
	VV		Součet		-1 757,000		
	VV		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně		-527,100		
	VV		"objem přesunutě zeminy"		0,000		
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"malé přehrážka 0,9m3/1ks		0,900		
17	VV	K 174111101	0,9"malepřehrážky	m3	0,900	236,00	-6 348,40
	VV		"velká přehrážka 33m3/1ks"		-528,000		
	VV		33"velképřehrážky		-527,100		
	VV		Součet		-26,900		
	VV		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách		-26,900		
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"		0,000		
18	VV	K 174211201	objemzeminy	kus	0,000	148,00	-11 840,00
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"		0,000		
	VV		0,03"přepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"		0,300		
	VV		0,3"malepřehrážky		0,300		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"		-27,200		
19	VV	K 181951113	1,7"velképřehrážky	m2	-27,200	9,00	-2 476,80
	VV		Součet		-26,900		
	VV		Zásyp jam po pařezech tučně výkopkem z horniny získané při dobývání		-80,000		
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"		-80,000		
	VV		5"velképřehrážky		-275,200		
	VV		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy		-275,200		
20	VV	K 213141131	17,2"velképřehrážky	m2	-275,200	40,40	-111 612,17
	VV		"Úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"		0,000		
	VV		6"rigol		-275,200		
	VV		Součet		-275,200		
	D		2				
	D		Zakládání				
21	VV	M 69311175	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné,	m2	-174,600	42,70	-8 573,73
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"		0,000		
	VV		1,0"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"		1,400		
	VV		1,4"malepřehrážky		1,400		
	VV		"velká přehrážka 11m2/1ks		-176,000		
22	VV	K 232311111	11,0"velképřehrážky	m3	-176,000	2 820,00	-6 627,00
	VV		Součet		-174,600		
	VV		geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2		-200,790		
	VV		Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm		-2,350		
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"		0,000		
	VV		0,025"přepážky		0,000		
23	VV	K 232321111	"malá přehrážka 0,05m3/1ks"	m	-201,600	421,00	-84 873,60
	VV		0,05"malepřehrážky		0,050		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks		-2,400		
	VV		0,15"velképřehrážky		-2,350		
	VV		Součet		-201,600		
	VV		Zaražení nebo nastražení a zabírání dřevěných kůlů nebo pilot svislých		-201,600		
24	VV	M 05217118	"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"	m3	-204,800	2 360,00	-4 484,00
	VV		1,6"přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"		3,200		
	VV		3,2"malepřehrážky		3,200		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"		-204,800		
	VV		12,8"velképřehrážky		-201,600		
24	VV	D 4	Součet	m3	-1,900	2 360,00	-4 484,00
	D		4				
			tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m				
			Vodorovné konstrukce				

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	D	998	Přesun hmot				-17 927,48
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv	t	12,441	262,00	-3 259,54
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	12,441	585,00	-7 277,99
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za	t	248,820	29,70	-7 389,95
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN2	Příprava staveniště				
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				
29	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	VV		" 1 přesun = cca 0,5hod"				
	VV		přesuny*0,5		0,000		
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 m n.m. - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

Zhotovitel:

Jakub Jurek

Datum a podpis:

Digitálně podepsal Jakub
Jurek
Datum: 2022.11.09
14:19:51 +01'00'

Objednatel:

09-11-2022

Datum a podpis:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005ZL1
Stavba: Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 31.10.2022

Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-104 213,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -104 213,14	Výše daně -21 884,76
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-126 097,90

Jakub
Jurek

Digitálně
podepsal Jakub
Jurek
Datum:
2022.11.03
12:13:26 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 005ZL1

Stavba: Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Místo:

Datum:

31.10.2022

Zadavatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-104 213,14	-126 097,90	
031	Idina cesta	0,00	0,00	STA
031 ZL1	Idina cesta	0,00	0,00	Soupis
032 033 034	Hrnčířské boudy	507 621,75	614 222,32	STA
032 033 034 ZL1	Hrnčířské boudy	507 621,75	614 222,32	Soupis
035 a 046	Černý potok a Lesní Bouda	-42 865,53	-51 867,29	STA
035 a 046 ZL1	Černý potok a Lesní Bouda	-42 865,53	-51 867,29	Soupis
036 až 038	Liščí Louka	111 570,14	134 999,87	STA
036 až 038 ZL1	Liščí Louka	111 570,14	134 999,87	Soupis
041	Slatinná strán	91 001,13	110 111,37	STA
041 ZL1	Slatinná strán	91 001,13	110 111,37	Soupis
042	Vebrový boudy	13 036,42	15 774,07	STA
042 ZL1	Vebrový boudy	13 036,42	15 774,07	Soupis
056	Slezské sedlo	-784 577,05	-949 338,23	STA
056 ZL1	Slezské sedlo	-784 577,05	-949 338,23	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

031 - Idina cesta

Soupis:

031 ZL1 - Idina cesta

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

031 - Idina cesta

Soupis:

031 ZL1 - Idina cesta

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

031 - Idina cesta

Soupis:

031 ZL1 - Idina cesta

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	W		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	W	přepážky	0		0,000		
	W		"počet malých přehrážek"				
	W	malé přehrážky	0		0,000		
	W		"počet velkých přehrážek"				
	W	velké přehrážky	0		0,000		
	W		"objem přesunutá zemina"				
	W	objem zeminy	0		0,000		
	W		"délka stávajícího rigolu"				
	W	rigol	0		0,000		
	W		"počet přesunů mezi péry"				
	W	přesuny	0		0,000		
	W		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	W	dojezd	0		0,000		
	W		0		0,000		
D	1	Zemní práce					0,00
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	0,000	3 560,00	0,00
	W		"jednoduchá přepážka"				
	W		tyčovina 31*1,2		0,000		
	W		tyčovina 32*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"malá přehrážka"				
	W		tyčovina 11*1,2		0,000		
	W		tyčovina 12*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"velká přehrážka"				
	W		tyčovina 21*1,2		0,000		
	W		tyčovina 22*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		Součet		0,000		
3	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	980,00	0,00
	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velké přehrážky		0,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	262,00	0,00
	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velké přehrážky		0,000		
5	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	0,000	520,00	0,00
	W		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	W		0,06*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malé přehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	W		0,85*velké přehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132312113	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v bahnitých, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých horninách	m3	0,000	690,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	VV		0,85*velképřehrážky		0,000		
7	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a klestín nasazených nebo tabulových	m3	0,000	2 680,00	0,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty	m2	0,000	387,00	0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát)				
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV	srubovina3	0,7 *přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV	srubovina1	1,4*malépřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
	VV	srubovina2	7,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,000	2 360,00	0,00
	VV		"ztratné 20%"				
	VV	tyčovina31	srubovina3*0,1		0,000		
	VV	tyčovina21	srubovina2*0,1		0,000		
	VV	tyčovina11	srubovina1*0,1		0,000		
	VV		Součet		0,000		
	VV		0*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
10	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	0,000	530,00	0,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	222,00	0,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
12	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,000	202,00	0,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*0,3*malépřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	0,000	128,00	0,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	271,00	0,00
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	W		0,3*malépřehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	W		11,0*velképřehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	20,50	0,00
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	W		10*0,3*malépřehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	W		10*11,0*velképřehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	65,60	0,00
	W		"objem přesunuté zeminy"				
	W		objemzeminy		0,000		
	W		"malé přehrážka 0,9m3/1ks				
	W		0,9*malépřehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 33m3/1ks"				
	W		33*velképřehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	236,00	0,00
	W		"zásyp stávajícího rigolu"				
	W		objemzeminy		0,000		
	W		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	W		0,03*přepážky		0,000		
	W		"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,000		
	W		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	W		1,7*velképřehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		
18	K	174211201	Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	0,000	148,00	0,00
	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velképřehrážky		0,000		
19	K	181951113	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	0,000	9,00	0,00
	W		"velká přehrážka 17,2m2/1ks				
	W		17,2*velképřehrážky		0,000		
	W		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	W		6*rigol		0,000		
	W		Součet		0,000		
D	2		Zakládání				0,00
20	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	0,000	40,40	0,00
	W		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	W		1,0*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 1,4m2/1ks				
	W		1,4*malépřehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 11m2/1ks				
	W		11,0*velképřehrážky		0,000		
	W	geonetex	Součet		0,000		
21	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	0,000	42,70	0,00
	W		geonetex*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		0,000		
22	K	232311111	Opracování kulů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,000	2 820,00	0,00
	W		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	W		0,025*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	W		0,05*malépřehrážky		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	W		0,15*velképřehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		
23	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	0,000	421,00	0,00
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
	W		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	W	kuly3	1,6*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	W	kuly1	3,2*malépřehrážky		0,000		
	W		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	W	kuly2	12,8*velképřehrážky		0,000		
	W		Součet		0,000		
24	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,000	2 360,00	0,00
	W		"ztratné 20%"				
	W	tyčovina32	kuly3*PI*0,1*0,1/4		0,000		
	W	tyčovina12	kuly1*PI*0,1*0,1/4		0,000		
	W	tyčovina22	kuly2*PI*0,1*0,1/4		0,000		
	W		Součet		0,000		
	W		"Přepočtené koeficientem množství 1,2x"				
	W		0*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	998	Přesun hmot				0,00
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	0,000	262,00	0,00
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	0,000	585,00	0,00
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	0,000	29,70	0,00
	W		0*20 *Přepočtené koeficientem množství		0,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN2	Příprava staveniště				0,00
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
29	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	W		"1 přesun = cca 0,5hod"				
	W		přesuny*0,5		0,000		
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

032 033 034 - Hrnčířské boudy

Soupis:

032 033 034 ZL1 - Hrnčířské boudy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			507 621,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 621,75	21,00%	106 600,57
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			614 222,32
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP - II. etapa

Objekt:

032 033 034 - Hrnčířské boudy

Soupis:

032 033 034 ZL1 - Hrnčířské boudy

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

507 621,75

HSV - Práce a dodávky HSV	507 621,75
1 - Zemní práce	419 761,36
2 - Zakládání	75 862,63
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	11 997,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

032 033 034 - Hrnčířské boudy

Soupis:

032 033 034 ZL1 - Hrnčířské boudy

Misto:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

507 621,75

507 621,75

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	W		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	W	přepážky	0		0,000		
	W		"počet malých přehrážek"				
	W	malépřehrážky	3		3,000		
	W		"počet velkých přehrážek"				
	W	velképřehrážky	10		10,000		
	W		"objem přesunuté zeminy"				
	W	objemzeminy	0		0,000		
	W		"délka stávajícího rigolu"				
	W	rigol	0		0,000		
	W		"počet přesunů mezi pery"				
	W	přesuny	0		0,000		
	W		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	W	dojezd	0		0,000		
	W		0		0,000		
D	1	Zemní práce					419 761,36
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	10,200	3 560,00	36 312,00
	W		"jednoduchá přepážka"				
	W		tyčovina31*1,2		0,000		
	W		tyčovina32*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"malá přehrážka"				
	W		tyčovina11*1,2		0,504		
	W		tyčovina12*1,2		0,090		
	W		Mezisoučet		0,594		
	W		"velká přehrážka"				
	W		tyčovina21*1,2		8,400		
	W		tyčovina22*1,2		1,206		
	W		Mezisoučet		9,606		
	W		Součet		10,200		
3	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	50,000	980,00	49 000,00
	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velképřehrážky		50,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000	262,00	13 100,00
	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velképřehrážky		50,000		
5	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	9,400	520,00	4 888,00
	W		"jednoduchá přepážka 0.06m3/1ks"				
	W		0,06*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,900		
	W		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	W		0,85*velképřehrážky		8,500		
	W		Součet		9,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132312113	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v bahnitých, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých horninách	m3	8,500	690,00	5 865,00
	VV		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	VV		0,85*velképřehrážky		8,500		
7	K	153121112	Opřevazování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a kleštin nasazených nebo tabulových	m3	11,450	2 680,00	30 686,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépřehrážky		0,450		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképřehrážky		11,000		
	VV		Součet		11,450		
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty	m2	74,200	387,00	28 715,40
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát...)				
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV	srubovina3	0,7 *přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV	srubovina1	1,4*malépřehrážky		4,200		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
	VV	srubovina2	7,0*velképřehrážky		70,000		
	VV		Součet		74,200		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	8,904	2 360,00	21 013,44
	VV		"ztratné 20%"				
	VV	tyčovina31	srubovina3*0,1		0,000		
	VV	tyčovina21	srubovina2*0,1		7,000		
	VV	tyčovina11	srubovina1*0,1		0,420		
	VV		Součet		7,420		
	VV		7,42*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		8,904		
10	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	110,900	530,00	58 777,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,900		
11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,900	222,00	24 619,80
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,900		
12	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	221,800	202,00	44 803,60
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*0,3*malépřehrážky		1,800		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*11,0*velképřehrážky		220,000		
	VV		Součet		221,800		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	110,900	128,00	14 195,20
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		110,000		
	VV		Součet		110,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,900	271,00	30 053,90
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	W		0,3*malépřehrážky		0,900		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	W		11,0*velképřehrážky		110,000		
	W		Součet		110,900		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 109,000	20,50	22 734,50
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	W		10*0,3*malépřehrážky		9,000		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	W		10*11,0*velképřehrážky		1 100,000		
	W		Součet		1 109,000		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	332,700	65,60	21 825,12
	W		"objem přesunuté zeminy"				
	W		objemzeminy		0,000		
	W		"malé přehrážka 0,9m3/1ks				
	W		0,9*malépřehrážky		2,700		
	W		"velká přehrážka 33m3/1ks"				
	W		33*velképřehrážky		330,000		
	W		Součet		332,700		
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	17,900	236,00	4 224,40
	W		"zásyp stávajícího rigolu"				
	W		objemzeminy		0,000		
	W		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	W		0,03*řepážky		0,000		
	W		"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,900		
	W		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	W		1,7*velképřehrážky		17,000		
	W		Součet		17,900		
18	K	174211201	Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	50,000	148,00	7 400,00
	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velképřehrážky		50,000		
19	K	181951113	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	172,000	9,00	1 548,00
	W		"velká přehrážka 17,2m2/1ks				
	W		17,2*velképřehrážky		172,000		
	W		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	W		6*rigol		0,000		
	W		Součet		172,000		
D	2		Zakládání				75 862,63
20	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	114,200	40,40	4 613,68
	W		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	W		1,0*řepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 1,4m2/1ks				
	W		1,4*malépřehrážky		4,200		
	W		"velká přehrážka 11m2/1ks				
	W		11,0*velképřehrážky		110,000		
	W	geonetex	Součet		114,200		
21	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	131,330	42,70	5 607,79
	W		geonetex*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		131,330		
22	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	1,650	2 820,00	4 653,00
	W		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	W		0,025*řepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	W		0,05*malépřehrážky		0,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	VV		0,15*velképřehrážky		1,500		
	VV		Součet		1,650		
23	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kulů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	137,600	421,00	57 929,60
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV	kuly3	1,6*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV	kuly1	3,2*malépřehrážky		9,600		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV	kuly2	12,8*velképřehrážky		128,000		
	VV		Součet		137,600		
24	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	1,296	2 360,00	3 058,56
	VV		"ztratné 20%"				
	VV	tyčovina32	kuly3*Pl*0,1*0,1/4		0,000		
	VV	tyčovina12	kuly1*Pl*0,1*0,1/4		0,075		
	VV	tyčovina22	kuly2*Pl*0,1*0,1/4		1,005		
	VV		Součet		1,080		
	VV		"Přepočtené koeficientem množství 1,2x"				
	VV		1,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,296		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	998	Přesun hmot				11 997,76
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	8,326	262,00	2 181,41
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	8,326	585,00	4 870,71
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	166,520	29,70	4 945,64
	VV		8,326*20 'Přepočtené koeficientem množství		166,520		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN2	Příprava staveniště				0,00
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
29	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	VV		" 1 přesun = cca 0,5hod"				
	VV		přesuny*0,5		0,000		
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP - II. etapa

Objekt:

035 a 046 - Černý potok a Lesní Bouda

Soupis:

035 a 046 ZL1 - Černý potok a Lesní Bouda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			-42 865,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 865,53	21,00%	-9 001,76
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-51 867,29
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP - II. etapa

Objekt:

035 a 046 - Černý potok a Lesní Bouda

Soupis:

035 a 046 ZL1 - Černý potok a Lesní Bouda

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-42 865,53
HSV - Práce a dodávky HSV	-42 865,53
1 - Zemní práce	-25 734,56
2 - Zakládání	-15 161,12
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
998 - Přesun hmot	-1 969,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

035 a 046 - Černý potok a Lesní Bouda

Soupis:

035 a 046 ZL1 - Černý potok a Lesní Bouda

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 865,53

D HSV Práce a dodávky HSV -42 865,53

1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	W		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	W	přepážky	0		0,000		
	W		"počet malých přehrážek"				
	W	malépřehrážky	-9		-9,000		
	W		"počet velkých přehrážek"				
	W	velképřehrážky	0		0,000		
	W		"objem přesunutě zeminy"				
	W	objemzeminy	0		0,000		
	W		"délka stávajícího rigolu"				
	W	rigol	0		0,000		
	W		"počet přesunů mezi péry"				
	W	přesuny	0		0,000		
	W		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	W		0		0,000		

D 1 Zemní práce -25 734,56

2	K	112101001R	Odkomnění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	-1,783	3 560,00	-6 347,48
	W		"jednoduchá přepážka"				
	W		tyčovina31*1,2		0,000		
	W		tyčovina32*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"malá přehrážka"				
	W		tyčovina11*1,2		-1,512		
	W		tyčovina12*1,2		-0,271		
	W		Mezisoučet		-1,783		
	W		"velká přehrážka"				
	W		tyčovina21*1,2		0,000		
	W		tyčovina22*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		Součet		-1,783		

3	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkomnění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000	980,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	------

W "velká přehrážka 5ks/1ks"

W 5*velképřehrážky 0,000

4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000	262,00	0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	------

W "velká přehrážka 5ks/1ks"

W 5*velképřehrážky 0,000

5	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	-2,700	520,00	-1 404,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

W "jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"

W 0,06*přepážky 0,000

W "malá přehrážka 0,3m3/1ks"

W 0,3*malépřehrážky -2,700

W "velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"

W 0,85*velképřehrážky 0,000

W Součet -2,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132312113	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v bahních, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých horninách	m3	0,000	690,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	VV		0,85*velképřehrážky		0,000		
7	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a klestín nasazených nebo tabulových	m3	-1,350	2 680,00	-3 618,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépřehrážky		-1,350		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-1,350		
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty	m2	-12,600	387,00	-4 876,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>V ceně zahrnuty i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát)</i>				
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV	srubovina3	0,7 *přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV	srubovina1	1,4*malépřehrážky		-12,600		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
	VV	srubovina2	7,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-12,600		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	-1,512	2 360,00	-3 568,32
	VV		"ztratné 20%"				
	VV	tyčovina31	srubovina3*0,1		0,000		
	VV	tyčovina21	srubovina2*0,1		0,000		
	VV	tyčovina11	srubovina1*0,1		-1,260		
	VV		Součet		-1,260		
	VV		-1,26*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		-1,512		
10	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	-2,700	530,00	-1 431,00
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-2,700	222,00	-599,40
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
12	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	-5,400	202,00	-1 090,80
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*0,3*malépřehrážky		-5,400		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"				
	VV		2*11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-5,400		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-2,700	128,00	-345,60
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2,700	271,00	-731,70
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-27,000	20,50	-553,50
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*0,3*malépřehrážky		-27,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-27,000		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-8,100	65,60	-531,36
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"malé přehrážka 0,9m3/1ks				
	VV		0,9*malépřehrážky		-8,100		
	VV		"velká přehrážka 33m3/1ks"				
	VV		33*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-8,100		
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-2,700	236,00	-637,20
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03*přepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		-2,700		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		-2,700		
18	K	174211201	Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	0,000	148,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		0,000		
19	K	181951113	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	0,000	9,00	0,00
	VV		"velká přehrážka 17,2m2/1ks				
	VV		17,2*velképřehrážky		0,000		
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6*rigol		0,000		
	VV		Součet		0,000		
D	2		Zakládání				-15 161,12
20	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	-12,600	40,40	-509,04
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks				
	VV		1,4*malépřehrážky		-12,600		
	VV		"velká přehrážka 11m2/1ks				
	VV		11,0*velképřehrážky		0,000		
	VV	geonetex	Součet		-12,600		
21	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	-14,490	42,70	-618,72
	VV		geonetex*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-14,490		
22	K	232311111	Opracování kůlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	-0,450	2 820,00	-1 269,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05*malépřehrážky		-0,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	WV		0,15*velképřehrážky		0,000		
	WV		Součet		-0,450		
23	K	232321111	Zařazení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	-28,800	421,00	-12 124,80
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
	WV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	WV	kuly3	1,6*přepážky		0,000		
	WV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	WV	kuly1	3,2*malépřehrážky		-28,800		
	WV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	WV	kuly2	12,8*velképřehrážky		0,000		
	WV		Součet		-28,800		
24	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	-0,271	2 360,00	-639,56
	WV		"ztratné 20%"				
	WV	tyčovina32	kuly3*Pl*0,1*0,1/4		0,000		
	WV	tyčovina12	kuly1*Pl*0,1*0,1/4		-0,226		
	WV	tyčovina22	kuly2*Pl*0,1*0,1/4		0,000		
	WV		Součet		-0,226		
	WV		"Přepočtené koeficientem množství 1,2x"				
	WV		-0,226*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-0,271		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	998	Přesun hmot				-1 969,85
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	-1,367	262,00	-358,15
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	-1,367	585,00	-799,70
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	-27,340	29,70	-812,00
	WV		-1,367*20 'Přepočtené koeficientem množství		-27,340		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN2	Příprava staveniště				0,00
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
29	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
	WV		" 1 přesun = cca 0,5hod"				
	WV		přesuny*0,5		0,000		
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - pláči oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

036 až 038 - Liščí Louka

Soupis:

036 až 038 ZL1 - Liščí Louka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			111 570,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	111 570,14	21,00%	23 429,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			134 999,87
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

036 až 038 - Liščí Louka

Soupis:

036 až 038 ZL1 - Liščí Louka

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	111 570,14
HSV - Práce a dodávky HSV	111 570,14
1 - Zemní práce	57 517,08
2 - Zakládání	49 449,06
998 - Přesun hmot	4 604,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

036 až 038 - Liščí Louka

Soupis:

036 až 038 ZL1 - Liščí Louka

Misto:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 570,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					111 570,14
1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	VV		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	VV	přepážky	0+0+0		0,000		
	VV		"počet malých přehrázek"				
	VV	malépřehrážky	-(33+0+0)+31+12+5		15,000		
	VV		"počet velkých přehrázek"				
	VV	velképřehrážky	-(0+0+0)+1+0+0		1,000		
	VV		"objem přesunutě zeminy"				
	VV	objemzeminy	(0+0+0)*-0,11		0,000		
	VV		"délka stávajícího rigolu"				
	VV	rigol	0+0+0		0,000		
	VV		"počet přesunů mezi pery"				
	VV	přesuny	0+0+0		0,000		
	VV		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	VV	dojezd	0+0+0		0,000		
	VV		0		0,000		
D	1	Zemní práce					57 517,08
2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	3,933	3 560,00	14 001,48
	VV		"jednoduchá přepážka"				
	VV		tyčovina31*1,2		0,000		
	VV		tyčovina32*1,2		0,000		
	VV		Mezisoučet		0,000		
	VV		"malá přehrážka"				
	VV		tyčovina11*1,2		2,520		
	VV		tyčovina12*1,2		0,452		
	VV		Mezisoučet		2,972		
	VV		"velká přehrážka"				
	VV		tyčovina21*1,2		0,840		
	VV		tyčovina22*1,2		0,121		
	VV		Mezisoučet		0,961		
	VV		Součet		3,933		
3	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	5,350	520,00	2 782,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	VV		0,06*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		4,500		
	VV		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	VV		0,85*velképřehrážky		0,850		
	VV		Součet		5,350		
4	K	153121112	Opracování a případné okování štetových stěn ze dřeva bez dodání vodicích pilot a kleštin nasazených nebo tabulových	m3	3,350	2 680,00	8 978,00
	VV		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	VV		0,07*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*malépřehrážky		2,250		
	VV		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	VV		1,1*velképřehrážky		1,100		
	VV		Součet		3,350		
5	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabraněné vodicí piloty	m2	28,000	387,00	10 836,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
W			"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
W	srubovina3		0,7 "přepážky		0,000		
W			"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
W	srubovina1		1,4"malépřehrážky		21,000		
W			"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
W	srubovina2		7,0"velképřehrážky		7,000		
W	srubovina		Součet		28,000		
6	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	3,360	2 360,00	7 929,60
W			"ztratné 20%"				
W	tyčovina31		srubovina3*0,1		0,000		
W	tyčovina21		srubovina2*0,1		0,700		
W	tyčovina11		srubovina1*0,1		2,100		
W	tyčovina01		Součet		2,800		
W			2,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,360		
7	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	15,500	128,00	1 984,00
W			"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
W			0,3"malépřehrážky		4,500		
W			"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
W			11,0"velképřehrážky		11,000		
W			Součet		15,500		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,500	271,00	4 200,50
W			"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
W			0,3"malépřehrážky		4,500		
W			"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
W			11,0"velképřehrážky		11,000		
W			Součet		15,500		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	155,000	20,50	3 177,50
W			"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
W			10*0,3"malépřehrážky		45,000		
W			"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
W			10*11,0"velképřehrážky		110,000		
W			Součet		155,000		
10	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	33,000	65,60	2 164,80
W			"objem přesunutě zeminy"				
W			objemzeminy		0,000		
W			"velká hrázka 33m3/1ks"				
W			33"velképřehrážky		33,000		
W			Součet		33,000		
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,200	236,00	1 463,20
W			"zásyp stávajícího rigolu"				
W			objemzeminy		0,000		
W			"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
W			0,03"přepážky		0,000		
W			"zásyp malých přehrázek 0,3m3/1ks"				
W			0,3"malépřehrážky		4,500		
W			"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
W			1,7"velképřehrážky		1,700		
W			Součet		6,200		
12	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	0,000	9,00	0,00
W			"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
W			6"rigol		0,000		
D	2		Zakládání				49 449,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	28,000	40,40	1 131,20
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malépřehrážky		21,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		7,000		
	VV	geonetex	Součet		28,000		
14	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	32,200	42,70	1 374,94
	VV		geonetex "Přepočtené koeficientem množství 1,15"		28,000		
	VV		28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		32,200		
15	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	134,000	40,40	5 413,60
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*přepážky_1		127,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		7,000		
	VV	geonetex_1	Součet		134,000		
16	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	154,100	42,70	6 580,07
	VV		"jednoduchá přepážka " "Přepočtené koeficientem množství 1,15"				
	VV		geonetex_1		134,000		
	VV		134*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		154,100		
17	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	61,000	40,40	2 464,40
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*přepážky_2		54,000		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		7,000		
	VV	geonetex_2	Součet		61,000		
18	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	70,150	42,70	2 995,41
	VV		"jednoduchá přepážka " "Přepočtené koeficientem množství 1,15"				
	VV		geonetex_2		61,000		
	VV		61*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		70,150		
19	K	232311111	Opracování kúlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,900	2 820,00	2 538,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05*malépřehrážky		0,750		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks"				
	VV		0,15*velképřehrážky		0,150		
	VV		Součet		0,900		
20	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kúlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	60,800	421,00	25 596,80
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát...)				
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV	kuly3	1,6*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV	kuly1	3,2*malépřehrážky		48,000		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV	kuly2	12,8*velképřehrážky		12,800		
	VV		Součet		60,800		
21	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,574	2 360,00	1 354,64
	VV		"ztratiné 20%"				
	VV	tyčovina32	kuly3*PI*0,1*0,1/4		0,000		
	VV	tyčovina12	kuly1*PI*0,1*0,1/4		0,377		
	VV	tyčovina22	kuly2*PI*0,1*0,1/4		0,101		
	VV	tyčovina02	Součet		0,478		
	VV		tyčovina02 "Přepočtené koeficientem množství 1,2x"		0,478		
	VV		0,478*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,574		
	D	998	Přesun hmot				4 604,00
22	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	3,195	262,00	837,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	3,195	585,00	1 869,08
24	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	63,900	29,70	1 897,83
VV		3,195*20 *Přepočtené koeficientem množství			63,900		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN2	Příprava staveniště				0,00
25	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
26	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	2,000	0,00	0,00
27	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
28	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
29	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNPAP - II. etapa

Objekt:

041 - Slatinná stráž

Soupis:

041 ZL1 - Slatinná stráž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			91 001,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 001,13	21,00%	19 110,24
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			110 111,37
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

041 - Slatinná stráž

Soupis:

041 ZL1 - Slatinná stráž

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

91 001,13

HSV - Práce a dodávky HSV

91 001,13

1 - Zemní práce

58 646,00

2 - Zakládání

26 890,86

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

5 464,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP - II. etapa

Objekt:

041 - Slatinná stráž

Soupis:

041 ZL1 - Slatinná stráž

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 001,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV					91 001,13
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	W		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	W	přepážky	"52" 0		0,000		
	W		"počet malých přehrážek"				
	W	malépřehrážky	0		0,000		
	W		"počet velkých přehrážek"				
	W	velképřehrážky	"0" 4		4,000		
	W		"objem přesunutě zeminy"				
	W	objemzeminy	"581,35" 0		0,000		
	W		"délka stávajícího rigolu"				
	W	rigol	"521" 0		0,000		
	W		"počet přesunů mezi péry"				
	W	přesuny	"4" 0		0,000		
	W		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	W	dojezd	"20"				
	W		0		0,000		

D	1	Zemní práce					58 646,00
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	3,842	3 560,00	13 677,52
	W		"jednoduchá přepážka"				
	W		tyčovina31*1,2		0,000		
	W		tyčovina32*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"malá přehrážka"				
	W		tyčovina11*1,2		0,000		
	W		tyčovina12*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"velká přehrážka"				
	W		tyčovina21*1,2		3,360		
	W		tyčovina22*1,2		0,482		
	W		Mezisoučet		3,842		
	W		Součet		3,842		

3	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	3,400	520,00	1 768,00
	W		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	W		0,06*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	W		0,85*velképřehrážky		3,400		
	W		Součet		3,400		

4	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a klestín nasazených nebo tabulových	m3	4,400	2 680,00	11 792,00
	W		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	W		0,07*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	W		0,15*malépřehrážky		0,000		
	W		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	W		1,1*velképřehrážky		4,400		
	W		Součet		4,400		

5	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty	m2	28,000	387,00	10 836,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
VV			"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
VV	srubovina3		0,7 "přepážky		0,000		
VV			"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
VV	srubovina1		1,4 "malé přehrážky		0,000		
VV			"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
VV	srubovina2		7,0 "velké přehrážky		28,000		
VV			Součet		28,000		
6	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	4,368	2 360,00	10 308,48
VV			"ztrátě 20%"				
VV	tyčovina31		srubovina3*0,1		0,000		
VV	tyčovina21		srubovina2*0,1		2,800		
VV	tyčovina11		srubovina1*0,1		0,000		
VV			Součet		2,800		
VV			3,64*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		4,368		
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	132,000	65,60	8 659,20
VV			"objem přesunutě zeminy"				
VV			objemzeminy		0,000		
VV			"velká hrázka 33m3/1ks"				
VV			33 "velké přehrážky		132,000		
VV			Součet		132,000		
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,800	236,00	1 604,80
VV			"zásyp stávajícího rigolu"				
VV			objemzeminy		0,000		
VV			"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
VV			0,03 "přepážky		0,000		
VV			"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"				
VV			0,3 "malé přehrážky		0,000		
VV			"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
VV			1,7 "velké přehrážky		6,800		
VV			Součet		6,800		
9	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	0,000	9,00	0,00
VV			"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
VV			6 "rigol		0,000		
D	2		Zakládání				26 890,86
10	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	28,000	40,40	1 131,20
VV			"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
VV			1,0 "přepážky		0,000		
VV			"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
VV			1,4 "malé přehrážky		0,000		
VV			"velká přehrážka				
VV			7,0 "velké přehrážky		28,000		
VV	geonetex		Součet		28,000		
11	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	32,200	42,70	1 374,94
VV			geonetex "Přepočtené koeficientem množství 1,15"		28,000		
VV			28*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		32,200		
12	K	232311111	Opracování kúlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,600	2 820,00	1 692,00
VV			"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
VV			0,025 "přepážky		0,000		
VV			"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
VV			0,05 "malé přehrážky		0,000		
VV			"velká přehrážka 0,15m3/1ks"				
VV			0,15 "velké přehrážky		0,600		
VV			Součet		0,600		
13	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kúlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	51,200	421,00	21 555,20
P			<i>Poznámka k položce:</i> V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
VV			"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
VV	kuly3		1,6 "přepážky		0,000		
VV			"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
VV	kuly1		3,2 "malé přehrážky		0,000		
VV			"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
VV	kuly2		12,8 "velké přehrážky		51,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		51,200		
14	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,482	2 360,00	1 137,52
VV			"ztrátě 20%"				
VV			kuly3*PI*0,1*0,1/4		0,000		
VV			tyčovina12		0,000		
VV			tyčovina22		0,402		
VV			Součet		0,402		
VV			"Přepočtené koeficientem množství 1,2x"				
VV			0,402*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		0,482		
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
D 998			Přesun hmot				5 464,27
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	3,792	262,00	993,50
16	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	3,792	585,00	2 218,32
17	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	75,840	29,70	2 252,45
VV			3,792*20 "Přepočtené koeficientem množství"		75,840		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN2			Příprava staveniště				0,00
18	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
D VRN6			Územní vlivy				0,00
19	K	062503000	Složitý terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
VV			" 1 přesun = cca 0,5hod"				
VV			přesuny*0,5		0,000		
20	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
21	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				0,00
22	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

042 - Vebrový boudy

Soupis:

042 ZL1 - Vebrový boudy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH			13 036,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 036,42	21,00%	2 737,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		15 774,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

042 - Vebrový boudy

Soupis:

042 ZL1 - Vebrový boudy

Misto:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 036,42

HSV - Práce a dodávky HSV

13 036,42

1 - Zemní práce

8 615,64

2 - Zakládání

1 684,31

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

2 736,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

042 - Vebrový boudy

Soupis:

042 ZL1 - Vebrový boudy

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 036,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 036,42

1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
		VV	"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
		VV	přepážky "34" 0		0,000		
		VV	"počet malých přehrážek"				
		VV	malépřehrážky "0" 1		1,000		
		VV	"počet velkých přehrážek"				
		VV	velképřehrážky 0		0,000		
		VV	"objem přesunutě zeminy"				
		VV	objemzeminy "213,35" 0		0,000		
		VV	"délka stávajícího rigolu"				
		VV	rigol "344" 0		0,000		
		VV	"počet přesunů mezi péry"				
		VV	přesuny "3" 0		0,000		
		VV	"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
		VV	dojezd "20" 0		0,000		
		VV	0		0,000		

D 1

Zemní práce

8 615,64

2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	0,198	3 560,00	704,88
		VV	"jednoduchá přepážka"				
		VV	tyčovina31*1,2		0,000		
		VV	tyčovina32*1,2		0,000		
		VV	Mezisoučet		0,000		
		VV	"malá přehrážka"				
		VV	tyčovina11*1,2		0,168		
		VV	tyčovina12*1,2		0,030		
		VV	Mezisoučet		0,198		
		VV	"velká přehrážka"				
		VV	tyčovina21*1,2		0,000		
		VV	tyčovina22*1,2		0,000		
		VV	Mezisoučet		0,000		
		VV	Součet		0,198		

3	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	0,300	520,00	156,00
		VV	"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
		VV	0,06*přepážky		0,000		
		VV	"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
		VV	0,3*malépřehrážky		0,300		
		VV	"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
		VV	0,85*velképřehrážky		0,000		
		VV	Součet		0,300		

4	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a kleštin nasazených nebo tabulových	m3	0,150	2 680,00	402,00
		VV	"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
		VV	0,07*přepážky		0,000		
		VV	"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
		VV	0,15*malépřehrážky		0,150		
		VV	"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
		VV	1,1*velképřehrážky		0,000		
		VV	Součet		0,150		

5	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty	m2	1,400	387,00	541,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce</i> V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát)							
	P						
	VV		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	VV	srubovina3	0,7 "přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV	srubovina1	1,4*malépřehrážky		1,400		
	VV		"velká přehrážka 7,0m2/1ks				
	VV	srubovina2	7,0*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		1,400		
6	M	05217118	tyče dřevěné v kuře D 100mm dl 8m	m3	2,856	2 360,00	6 740,16
	VV		"ztratné 20%"				
	VV	tyčovina31	srubovina3*0,1		0,000		
	VV	tyčovina21	srubovina2*0,1		0,000		
	VV	tyčovina11	srubovina1*0,1		0,140		
	VV		Součet		0,140		
	VV		2,38*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		2,856		
7	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z homin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	65,60	0,00
	VV		"objem přesunutě zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"velká hrázka 33m3/1ks"				
	VV		33*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,000		
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,300	236,00	70,80
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03*přepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přehrázek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,300		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,300		
9	K	181951113	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	0,000	9,00	0,00
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6*rigol		0,000		
	D	2	Zakládání				1 684,31
10	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	1,400	40,40	56,56
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks "				
	VV		1,4*malépřehrážky		1,400		
	VV		"velká přehrážka				
	VV		7,0*velképřehrážky		0,000		
	VV	geonetex	Součet		1,400		
11	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	1,610	42,70	68,75
	VV		geonetex "Přepočtené koeficientem množství 1,15x"		1,400		
	VV		1,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,610		
12	K	232311111	Opracování kúlů ze dřeva průměru do 120 mm	m3	0,050	2 820,00	141,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				
	VV		0,05*malépřehrážky		0,050		
	VV		"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
	VV		0,15*velképřehrážky		0,000		
	VV		Součet		0,050		
13	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zabíraní dřevěných kúlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	3,200	421,00	1 347,20
<i>Poznámka k položce</i> V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát)							
	P						
	VV		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
	VV	kuly3	1,6*přepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
	VV	kuly1	3,2*malépřehrážky		3,200		
	VV		"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
	VV	kuly2	12,8*velképřehrážky		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			3,200		
14	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,030	2 360,00	70,80
VV		"ztratné 20%"					
VV		tyčovina32	kuly3*PI*0,1*0,1/4		0,000		
VV		tyčovina12	kuly1*PI*0,1*0,1/4		0,025		
VV		tyčovina22	kuly2*PI*0,1*0,1/4		0,000		
VV		Součet			0,025		
VV		"Přepočtené koeficientem množství *1,2"					
VV		0,025*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			0,030		
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00
D		998	Přesun hmot				2 736,47
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	1,899	262,00	497,54
16	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	1,899	585,00	1 110,92
17	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	37,980	29,70	1 128,01
VV		1,899*20 'Přepočtené koeficientem množství			37,980		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN2	Příprava staveniště				0,00
18	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
19	K	062503000	Složité terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
VV		" 1 přesun = cca 0,5hod"					
VV		přesuny*0,5			0,000		
20	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
21	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
22	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

056 - Slezské sedlo

Soupis:

056 ZL1 - Slezské sedlo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

31.10.2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

-784 577,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-784 577,05	21,00%	-164 761,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-949 338,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

056 - Slezské sedlo

Soupis:

056 ZL1 - Slezské sedlo

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-784 577,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-784 577,05

1 - Zemní práce

-655 037,40

2 - Zakládání

-111 612,17

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

998 - Přesun hmot

-17 927,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNP - II. etapa

Objekt:

056 - Slezské sedlo

Soupis:

056 ZL1 - Slezské sedlo

Místo:

Datum: 31.10.2022

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-784 577,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-784 577,05
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------

1	K	Výměry	Parametry zadání výměr		0,000	0,00	0,00
	W		"počet vnitřních (jednoduchých) přepážek"				
	W	přepážky	"75"				
	W		"počet malých přehrážek"				
	W	malé přehrážky	"185" +1		1,000		
	W		"počet velkých přehrážek"				
	W	velké přehrážky	"46" -16		-16,000		
	W		"objem přesunutá zemina"				
	W	objem zeminy	"522,1025"				
	W		"délka stávajícího rigolu"				
	W	rigol	"750"				
	W		"počet přesunů mezi pery"				
	W	přesuny	"10"				
	W		"dojezdová vzdálenost po komunikaci z Vrchlabí"				
	W	dojezd	"20"				
	W		0		0,000		

D	1	Zemní práce					-655 037,40
---	---	-------------	--	--	--	--	-------------

2	K	112101001R	Odkornění tyčoviny 100mm ručním škrabákem	m3	-15,172	3 560,00	-54 012,32
	W		"jednoduchá přepážka"				
	W		tyčovina 31*1,2		0,000		
	W		tyčovina 32*1,2		0,000		
	W		Mezisoučet		0,000		
	W		"malá přehrážka"				
	W		tyčovina 11*1,2		0,168		
	W		tyčovina 12*1,2		0,030		
	W		Mezisoučet		0,198		
	W		"velká přehrážka"				
	W		tyčovina 21*1,2		-13,440		
	W		tyčovina 22*1,2		-1,930		
	W		Mezisoučet		-15,370		
	W		Součet		-15,172		

3	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-80,000	980,00	-78 400,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------

	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velké přehrážky		-80,000		

4	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	-80,000	262,00	-20 960,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------

	W		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	W		5*velké přehrážky		-80,000		

5	K	132212112R	Hloubení rýh šířky do 800 mm zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných ručně nebo malou mechanizací dle ZD	m3	-13,300	520,00	-6 916,00
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

	W		"jednoduchá přepážka 0,06m3/1ks"				
	W		0,06 přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3 malé přehrážky		0,300		
	W		"velká přehrážka 50% z 1,7m3/1ks"				
	W		0,85 velké přehrážky		-13,600		
	W		Součet		-13,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132312113	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v bahnitých, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých hominách	m3	-13,600	690,00	-9 384,00
	W		"velká přehrážka 0,85m3/1ks"				
	W		0,85*velképřehrážky		-13,600		
7	K	153121112	Opracování a případné okování štětových stěn ze dřeva bez dodání vodících pilot a klestín nasazených nebo tabulových	m3	-17,450	2 680,00	-46 766,00
	W		"jednoduchá přepážka 0,07m3/1ks"				
	W		0,07*přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 0,15m3/1ks"				
	W		0,15*malépřehrážky		0,150		
	W		"velká přehrážka 1,1m3/1ks"				
	W		1,1*velképřehrážky		-17,600		
	W		Součet		-17,450		
8	K	153124111	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zabírané vodící piloty	m2	-110,600	387,00	-42 802,20
	P		Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát.)				
	W		"jednoduchá přepážka 0,7m2/1ks"				
	W	srubovina3	0,7 *přepážky		0,000		
	W		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	W	srubovina1	1,4*malépřehrážky		1,400		
	W		"velká přehrážka 7,0m2/1ks"				
	W	srubovina2	7,0*velképřehrážky		-112,000		
	W		Součet		-110,600		
9	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	-13,272	2 360,00	-31 321,92
	W		"ztratné 20%"				
	W	tyčovina31	srubovina3*0,1		0,000		
	W	tyčovina21	srubovina2*0,1		-11,200		
	W	tyčovina11	srubovina1*0,1		0,140		
	W		Součet		-11,060		
	W		"Přepočtené koeficientem množství 1,2x"				
	W		-11,06*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		-13,272		
10	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	-175,700	530,00	-93 121,00
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,300		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	W		11,0*velképřehrážky		-176,000		
	W		Součet		-175,700		
11	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdňením nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-175,700	222,00	-39 005,40
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,300		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	W		11,0*velképřehrážky		-176,000		
	W		Součet		-175,700		
12	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdňením nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	-351,400	202,00	-70 982,80
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 20m"				
	W		2*0,3*malépřehrážky		0,600		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 20m"				
	W		2*11,0*velképřehrážky		-352,000		
	W		Součet		-351,400		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-175,700	128,00	-22 489,60
	W		"malá přehrážka 0,3m3/1ks"				
	W		0,3*malépřehrážky		0,300		
	W		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	W		11,0*velképřehrážky		-176,000		
	W		Součet		-175,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-175,700	271,00	-47 614,70
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,300		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks"				
	VV		11,0*velképřehrážky		-176,000		
	VV		Součet		-175,700		
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 757,000	20,50	-36 018,50
	VV		"malá přehrážka 0,3m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*0,3*malépřehrážky		3,000		
	VV		"velká přehrážka 11,0m3/1ks na dalších 10km"				
	VV		10*11,0*velképřehrážky		-1 760,000		
	VV		Součet		-1 757,000		
16	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-527,100	65,60	-34 577,76
	VV		"objem přesunuté zeminy"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"malé přehrážka 0,9m3/1ks				
	VV		0,9*malépřehrážky		0,900		
	VV		"velká přehrážka 33m3/1ks"				
	VV		33*velképřehrážky		-528,000		
	VV		Součet		-527,100		
17	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-26,900	236,00	-6 348,40
	VV		"zásyp stávajícího rigolu"				
	VV		objemzeminy		0,000		
	VV		"zásyp jednoduchých přepážek 0,03m3/1ks"				
	VV		0,03*řepážky		0,000		
	VV		"zásyp malých přehrážek 0,3m3/1ks"				
	VV		0,3*malépřehrážky		0,300		
	VV		"zásyp velké přehrážky 1,7m3/1ks"				
	VV		1,7*velképřehrážky		-27,200		
	VV		Součet		-26,900		
18	K	174211201	Zásyp jam po pařezech ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	-80,000	148,00	-11 840,00
	VV		"velká přehrážka 5ks/1ks"				
	VV		5*velképřehrážky		-80,000		
19	K	181951113	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhuštění	m2	-275,200	9,00	-2 476,80
	VV		"velká přehrážka 17,2m2/1ks				
	VV		17,2*velképřehrážky		-275,200		
	VV		"úprava terénu v páse šířky 6m v délce zahrnovaného příkopu"				
	VV		6*rigol		0,000		
	VV		Součet		-275,200		
D 2 Zakládání							-111 612,17
20	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	-174,600	40,40	-7 053,84
	VV		"jednoduchá přepážka 1,0m2/1ks"				
	VV		1,0*řepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 1,4m2/1ks"				
	VV		1,4*malépřehrážky		1,400		
	VV		"velká přehrážka 11m2/1ks				
	VV		11,0*velképřehrážky		-176,000		
	VV	geonetex	Součet		-174,600		
21	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	-200,790	42,70	-8 573,73
	VV		geonetex "Přepočtené koeficientem množství 1,15x"		-174,600		
	VV		-174,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-200,790		
22	K	232311111	Opracování kúl ze dřeva průměru do 120 mm	m3	-2,350	2 820,00	-6 627,00
	VV		"vnitřní přepážka 0,025m3/1ks"				
	VV		0,025*řepážky		0,000		
	VV		"malá přehrážka 0,05m3/1ks"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,05*malé přehrážky		0,050		
			"velká přehrážka 0,15m3/1ks				
			0,15*velké přehrážky		-2,400		
			Součet		-2,350		
23	K	232321111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru do 120 mm, na délku od 0 do 2 m	m	-201,600	421,00	-84 873,60
			Poznámka k položce: V ceně zahrnutý i náklady na veškerý potřebný spojovací materiál (hřebíky, kramle, drát...)				
	P		"vnitřní přepážka 2*0,8m/1ks"				
			1,6*přepážky		0,000		
			"malá přehrážka 2*2*0,8m/1ks"				
			3,2*malé přehrážky		3,200		
			"velké přehrážky 2*4*1,6/1ks"				
			12,8*velké přehrážky		-204,800		
			Součet		-201,600		
24	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	-1,900	2 360,00	-4 484,00
			"ztratné 20%"				
			kuly3*PI*0,1*0,1/4		0,000		
			kuly1*PI*0,1*0,1/4		0,025		
			kuly2*PI*0,1*0,1/4		-1,608		
			Součet		-1,583		
			"Přepočtené koeficientem množství 1,2x"				
			-1,583*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-1,900		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	998	Přesun hmot				-17 927,48
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m - ruční manipulace v místě	t	-12,441	262,00	-3 259,54
26	K	998312094	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m - manipulace- přiblížení v terénu	t	-12,441	585,00	-7 277,99
27	K	998312099	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	-248,820	29,70	-7 389,95
			-12,441*20 'Přepočtené koeficientem množství		-248,820		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN2	Příprava staveniště				0,00
28	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - mokřady a zvláště chráněné druhy	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
29	K	062503000	Složitý terén staveniště - přesun techniky mezi pracovními procesy	hod	0,000	0,00	0,00
			" 1 přesun = cca 0,5hod"				
			přesuny*0,5		0,000		
30	K	063303000	Práce ve výškách 900 m.n.m - ptačí oblast	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
31	K	075303000	Ochranná pásma přírodních hodnot - zóna přírodní, klidové území	%	3,000	0,00	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
32	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	3,000	0,00	0,00