

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/001	Číslo ZBV: 083.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
 Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato Změna řeší provedení vodovodu pod komunikací VMO protlakem namísto v PDPS navrženým překopem. V PDPS byl navržen překop, který s ohledem na dopravní situaci v roce 2022, nebylo možné provést, protože kompletní uzavírka celé komunikace nebyla úřady, z důvodu dalších probíhajících staveb, uzavírek a hrozícího dopravního kolapsu, povolena. Vzhledem k tomu, že vodovod nelze provést, na rozdíl od kanalizace, v polovičním profilu za částečné uzavírky a kompletní uzavírka by trvala minimálně 7 dní, přičemž varianta provedení provizorních objízdných komunikací by byla časově náročnější a finančně nákladnější, bylo zvoleno řešení provedení vodovodu pod komunikací VMO protlakem. Výše uvedené práce spojené s provedením protlaku pod komunikací na VMO jsou nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-107 759,86	989 259,43	881 499,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>12-10-2022</u> podpis
Supervize	datum <u>10.10.2022</u> podpis
Správce stavby	datum <u>31-10-2022</u> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.	
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>31-10-2022</u> podpis
Zhotovitel	datum <u>11.10.22</u> podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo par

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 083.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11343R.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
3	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
5	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	17511R.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
12	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
13	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
14	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
15	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
16	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
17	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
26	899309.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
30	919115.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM											
Nové položky													
101	14116R.	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM											
Celkem								5 987 214,84	-107 759,86	989 259,43	6 868 714,38	881 499,57	14,72



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 083.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

11.10.22

Za Objednatele:

Datum:

31-10-2022