

PŘÍLOHA Č. 1 ke smlouvě o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE

Akce: MŠ Sovička, Česká Lípa - výměna 2 ks jídelních výtahů

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je výměna 2 ks původních jídelních výtahů s ručním pohonem z roku 1967 za nové elektricky poháněné výtahy v budově MŠ Sovička, Ant. Sovy čp. 1740, vč. zpracování projektové dokumentace pro provedení výměny výtahů, demontáže stávajících výtahů, dodávky a montáže nových výtahů, veškerých stavebních prací nutných pro osazení výtahů, zhotovení přívodu NN od stávajícího rozvaděče ke strojovně výtahu, zhotovení provozní dokumentace výtahů, zajištění všech předepsaných zkoušek a revizí.

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

V dvoupodlažní budově mateřské školy Sovička, ul. Ant. Sovy čp. 1740, Česká Lípa uvedené do provozu v roce 1967 jsou umístěny 2 původní jídelní výtahy s ručním pohonem. Objekt je postaven jako železobetonový prozdívaný skelet. Výtahy jsou umístěny ve zděné výtahové šachtě světlých rozměrů (šířka x hloubka x výška) 900 x 600 x 6300 mm. Výtahy mají 2 stanice, výtahová klec je průchozí vnitřních rozměrů 540 x 480 x 590 mm s jednou policí, šachtové dveře jsou v 1. NP na opačné straně šachty než v 2. NP. Rozměr šachtových dveří v 1. NP 800 x 700 mm – výška parapetu 750 mm, v 2. NP 660 x 600 mm – výška parapetu 950 mm.

3. SOUČÁSTI ZAKÁZKY

3.1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zhotovitel zpracuje jednostupňovou projektovou dokumentaci výměny výtahů ve stupni realizační dokumentace stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré součásti nutné pro výrobu a montáž výtahů, zajištění stavební připravenosti pro montáž, návrh elektroinstalace apod. Součástí projektové dokumentace bude i posouzení statiky výtahové šachty pro osazení nových výtahů.

Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 4 písemných vyhotoveních a v jednom digitálním ve formátu *.pdf.

3.2. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VÝTAHŮ

Zhotovitel provede kompletní demontáž stávajících výtahů a jejich likvidaci v souladu s odst. 3.7 této přílohy č. 1.

3.3. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

V rámci stavební připravenosti zajistí zhotovitel veškeré stavební práce spojené s demontáží stávajících výtahů, úpravami výtahových šachet pro osazení nových výtahů (např. vybourání a zazdění případných montážních otvorů ve výtahové šachtě, vybourání původních šachtových dveří a úprava velikosti otvorů pro osazení nových dveří apod.), zednické začištění po montáži nových výtahů (např. začištění stěn po instalaci šachtových dveří apod.). Dále zhotovitel zajistí přívod elektřiny pro napojení výtahů a vlastní napojení technologie výtahů. Napojení elektro provede zhotovitel ze

stávajícího rozvaděče NN umístěného v 2. NP u hlavního (levého) schodiště, kde jsou připraveny 2 jističe 3/16A.

3.4. DODÁVKA A MONTÁŽ VÝTAHŮ

Zhotovitel dodá 2 ks jídelních elektricky poháněných výtahů dle specifikace uvedené čl. 4 této přílohy č. 1 a zajistí jejich montáž do výtahových šachet, napojení na rozvod NN budovy MŠ a zprovoznění.

3.5. PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Zhotovitel vypracuje kompletní provozní dokumentaci výtahů vyžadovanou pro provoz platnou legislativou a technickými předpisy a normami. Součástí provozní dokumentace budou veškeré atesty, manuály, prohlášení o shodě na dodané zařízení a materiály a dále plán provozní údržby zařízení, harmonogram předepsaných provozních prohlídek, zkoušek a revizí dodaného zařízení.

3.6. ZKOUŠKY A REVIZE

Zhotovitel zajistí provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí dle legislativy a technických předpisů a norem platných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla a které jsou nutné k uvedení dodaného zařízení do provozu.

3.7. LIKVIDACE ODPADŮ

V rámci zakázky zajistí zhotovitel odvoz a likvidaci všech odpadů vzniklých v rámci plnění předmětu díla v souladu s platnou legislativou, především s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3.8. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Zhotovitel zajistí zpracování projektové dokumentace skutečného provedení výtahů. Tuto následně předá objednateli ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel dále zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat průběh opravy a části díla před jejich zakrytím.

4. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ VÝTAHŮ

Objednatel požaduje dodání 2 ks výtahů o následujících parametrech:

Nosnost výtahu: nepřekročí 100 kg, minimálně však bude 60 kg

Pohon: elektrický 3f – 400 V

Klec: provedení nerez, v polovině výšky klece bude umístěna v celém půdorysu nerezová police, kterou bude možné vyjmout

Šachtové dveře: svislé posuvné dveře provedení nerez. Před dveřmi bude vytažena nerezová parapetní deska hloubky min. 350 mm v celé šíři dveří.

Panel ovládání: provedení nerez, 3 tlačítka – zvonek, odeslání výtahu do sousední stanice, přivolání výtahu.