



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



MDOB008FD03

Ministerstvo životního prostředí

S M L O U V A O D Í L O

Modernizace Sběrného dvoru Dobříš

číslo smlouvy objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš PSČ 263 01

IČ: 00242098; DIČ: CZ00242098

Zastoupené starostou města Mgr. Stanislavem Vackem

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 19-521732389/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje

ve věcech organizačních – Ing. Markéta Samcová, referentka odboru místního rozvoje

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

IČ: 27742741; DIČ: CZ27742741

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 2747

Zastoupený jednatelem: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

Bankovní spojení: UniCreditBank


Číslo účtu: 2112129692/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Mikulecký

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Název stavby - akce:

„Modernizace Sběrného dvoru Dobříš“



I.


Prohlášení účastníků

1. Objednatel je vlastníkem dotčených pozemků parc. č. st. 950/1, 950/2 a 952/2 v k. ú. Dobříš.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky jsou dodávky vybavení pro navýšení kapacity Sběrného dvoru a související stavební práce týkající se stávajícího areálu Sběrného dvoru Dobříš dle projektové dokumentace: Modernizace Sběrného dvoru Dobříš, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Zbírál, Borotice 48, 262 15 Borotice.
2. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
3. Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla části stavby se rozumí zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla. Tam kde změny nebudou, bude uvedeno „beze změn“. Technická zpráva a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude předána v 1x digitální podobě v dwg a v šesti tištěných vyhotoveních a bude v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Dobříše č. 1/2014, o vedení technické mapy města Dobříše.
4. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci



díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.
8. Zhotovení podrobného časového harmonogramu prací - členěného po dnech a to v digitální a tištěné formě s odevzdáním 15 dnů od podpisu smlouvy.
9. Dodávka vybavení bude včetně instalace, zaškolení obsluhy, funkčních zkoušek a zkušebního provozu v délce 1 měsíc.
10. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.
11. Pasportizace okolních objektů – fotodokumentace a popis případných poruch objektů. (např. při rekonstrukcích komunikací apod.)

III.

Doba plnění

Zahájení prací na díle:	01.06.2017
Dokončení stavby:	29.08.2017
Vyklizení staveniště:	03.09.2017


Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly a uzlové body jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy odstoupit.

IV.


Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:



Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	8 378 097,18 ,-Kč
DPH v zákonné výši 21%	1 759 400,41 ,-Kč
Celková cena včetně DPH	10 137 497,59 ,-Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny jsou **položkové rozpočty** na jednotlivé stavební objekty. **Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.** Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s.
5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla



apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:


Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací.
- pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

V.

Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura“) bude vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatel. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tzn. s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 10 dnů od konce kalendářního měsíce k odsouhlasení technickému dozoru objednatele. Každá dílčí část (tj. jednotlivé objekty) budou fakturovány samostatně).
3. Dodávka vybavení Sběrného dvora pro třídění odpadů bude proplacena po dodání vybavení, instalaci a zaškolení obsluhy. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tzn. s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady.
4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.




6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - Logo EU a název poskytovatele dotace
7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30-ti kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací
12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
13. Dodavatel je dle paragrafu 2 e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace dokladů pro tuto dodávku je 10 let.




VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla, mimo vyloučené části v zadávací dokumentaci, může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.




10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD/DVD při předání stavby.
13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).
16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.



VII. Stavební deník

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího - pana Ing. Jana Mikuleckého povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet Jaroslav Kredba, tel.: 724 004 138, j.kredba@kpcm.cz, ve spolupráci s autorským dozorem ing.arch. Jan Zbiral, 603 150 808, jan.zbiral@gmail.com.
2. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
3. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
4. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.



10. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
11. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

VIII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) 7 sedm dní před termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí, územní rozhodnutí a stavební povolení.
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele


1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.



2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění Díla, zejména co do rozsahu a termínu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.
4. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednatelem event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů před zahájením díla. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží objednateli.
7. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.
8. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.
9. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.
10. Zhotovitel je povinen v požadované lhůtě odstranit nedostatky díla a průvodní technické dokumentace vykázané příslušným stavebním úřadem a ostatními účastníky (DOSS) při kolaudačním řízení.

X. Staveniště


1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.



3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XII., a to až do vyklizení staveniště.
9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XI. Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 Občanského zákoníku, a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.




4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., návod na používání a údržbu předmětu díla, atd. Bez této dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XII. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
9. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své náklady veškeré vady zjištěné ve stavebním řízení pokud jsou původem z jeho viny.

XII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.
2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:
 - Za prodlení s termínem ukončení stavebních prací dle čl. III. smlouvy, a to 15.000,- Kč za každý den prodlení.
 - Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.




- Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění havárie, a to 10.000,- Kč za každý den prodlení.
 - Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 10.000,- Kč za každý den prodlení.
 - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 10.000,- Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 10 kalendářních dnů.
 - Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, a to 10.000,- Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
 - Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 15.000,- Kč za každý den prodlení.
 - Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího koordinátora BOZP, autorského dozoru a na činnost externího TDI, vzniklé v období od překročení smluvního termínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. průvodní technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty dokončení díla ze strany zhotovitele.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
 4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
 5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny Díla dle čl. IV. této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
 6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.

XIII.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.)
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení reklamace objednatelům, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky.




3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

XIV.

Jiná ujednání

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,




- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
 6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
 8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
 9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XV.

Bankovní garance za provedení předmětu díla

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendářních dnů **po podpisu smlouvy** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **500 000 Kč** platnou po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné a včasné plnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas dokončit dílo a jeho jednotlivé části a povinnost řádně a včas odstranit vady zjištěné při předání a převzetí díla, kvality a termínů odstranění vad zjištěných při přebírání objednatel doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve



prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena bankou působící v ČR, a to na první výzvu, jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy oprávněného (objednatele).

3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby z bankovní záruky byly uspokojeny veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem z této smlouvy či s touto smlouvou související, a to zejména pohledávky na náhradu způsobené újmou, smluvních pokut, na náhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nebo jakékoliv částky, které podle mínění objednatele odpovídají náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.

XVI.


Bankovní garance za záruční podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout při předání a převzetí díla objednatel dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši 500 000 Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu smlouvy a dodržení záručních podmínek, kvality a termínů odstranění vad zjištěných v záruční době doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena bankou působící v rámci ČR, a to na první výzvu jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatele).
3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši smluvní pokuty jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod, nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.

XVII.

Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc nebo nepříznivé klimatické podmínky, jsou



považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVIII.

Ustanovení o doručování


Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

- Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
- Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, v pracovní den nejbližší následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen, jsou-li odeslány prostřednictvím datové schránky, v den otevření.
- Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
- Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou se řešit u příslušného soudu. Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.
2. Smlouvou neupravené vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nuliční či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to pod sankcí neplatnosti.



6. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení a k němu předložené nabídky, která je nezbytnou součástí této smlouvy.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 19 stranách s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv
10. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
11. Pro případ, že oba smluvní strany mají za povinnost dle uvedeného zákona smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XX.

Seznam příloh



Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)
- harmonogram průběhu prací
- platební kalendář

Tuto smlouvu / Tento dodatek
schválila Rada města Dobříše
na jednání dne 11.4.2017
usnesení č. 1018/107/KM

V Dobříši, dne 10.5.2017 5

Objednatel



V Litomyšli dne 9.5.2017

Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SBDDPS

Stavba: Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

KSO:

Místo: Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Poznámka:

1) Cenová sestava ÚRS 2016/I.

2) Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

CC-CZ:

Datum:

16.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

277 42 741

CZ277 42 741

Cena bez DPH

8 378 097,18

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

8 378 097,18

0,00

Výše daně

1 759 400,41

0,00

Cena s DPH

V

CZK

10 137 497,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: SBDDPS

Stavba: Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Místo: Dobříš

Datum: 16.02.2017

Zadavatel: Město Dobříš
Uchazeč: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant: Ing. arch. Jan Zbiral

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SBDDPS01	Sběrný dvůr Dobříš - SO 01 - Demolice	247 630,25	299 632,60	STA
SBDDPS02	Sběrný dvůr Dobříš - SO 02 - Opěrné zdi	427 808,66	517 648,48	STA
SBDDPS03	Sběrný dvůr Dobříš - SO 03 - Oplocení	602 618,26	729 168,09	STA
SBDDPS04	Sběrný dvůr Dobříš - SO 04 - Zpevněné plochy	2 373 935,70	2 872 462,20	STA
SBDDPS05	Sběrný dvůr Dobříš - SO 05 - Vybavení sběrného dvora	4 327 146,31	5 235 847,04	STA
SBDDPS06	Sběrný dvůr Dobříš - SO 06 - VRN	398 958,00	482 739,18	STA

Stavba:

Stavba. Spětný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt: ... - Dobříš - SO 01 - Demolice

CC-77
Datum:

16.02.2017

فَإِذَا

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

٢٠

၁၆၁

۲۰

1000

projektant:

Ing. arch. Jan Zbírál

poznámka:

číslo účtu: ÚRS 2016/1.

1) Cenová sestava URS ZU16/1.
/ výrobky slouží pouze pro lepší definici účelů, /
747 630,25

1) Cenová sestava UKS zložená z výrobků sloužící pouze pro lepší udržitelnost výrobek. / výrobky sloužící jiný model / výrobek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

2) Konkrétní označení výtvarných děl, technických vlastností a záručních podmínek za jang.

výše daně

52 002,35

Sazba daně

21,00%

Základ daně

247 630,25 0,00

0,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS01 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 01 - Demolice

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litoměř, a.s.

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Materiál [CZK]

0,00

Montáž [CZK]

247 630,25

Cena celkem [CZK]

247 630,25

Kód dílu - Popis

Naklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS01 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 01 - Demolice

Místo:

Dobříš

Datum:

16.02.2017

Zadavatel:

Město Dobříš

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

247 630,25

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|-----------|-----------|
| 1 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 5,760 | | | 441,32 | 2 542,02 |
| Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | | | | | | | | | |
| 2 | K | 132301109 | Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 5,760 | | | 41,12 | 236,87 |
| Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5,760 | | | 95,24 | 548,58 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | | | | | |
| 4 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 34,560 | | | 11,42 | 394,75 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | | | |
| 20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) | t | 11,520 | | | 65,27 | 751,90 |
| Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) | | | | | | | | | |
| 5 | K | 272313511 | Základové klenby z betonu tř. C 12/15 | m3 | 2,560 | | | 2 285,57 | 5 851,06 |
| Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenným neprokládaného tř. C 12/15 | | | | | | | | | |
| 6 | K | 279113124 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 | m2 | 8,000 | | | 827,26 | 6 618,06 |
| Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | | | | | | | | | |
| 7 | K | 279361321 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 373 | t | 0,086 | | | 23 388,22 | 2 011,39 |
| Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 11 373 (EZ) | | | | | | | | | |
| 8 | K | 311113134 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 16,000 | | | 873,03 | 13 968,49 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Nadkladové zdi z tvármic ztraceného bednění hladkých, včetně vyplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdva přes 250 do 300 mm | | | | | | |
| 9 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,171 | | 23 388,22 | 3 999,36 | |
| PP | | | Výztuž nadkladových zdí nosných světlých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500 | | | | | | |
| 10 | K | 564762111 | Podklad z vibrovaného šterku V5 tl 200 mm | m2 | 60,000 | | 267,60 | 16 056,28 | |
| PP | | | Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku V5 s rozprostřením, vibčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | | | | | | |
| 11 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 219,000 | | 283,70 | 62 131,29 | |
| PP | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | | | | | | |
| 12 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 219,000 | | 214,00 | 46 865,29 | |
| PP | | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. tl po zhutnění tl. 40 mm | | | | | | |
| 14 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 9,000 | | 1 630,29 | 14 672,61 | |
| PP | | | Bourání základů z betonu prostého | | | | | | |
| 15 | K | 965082923 | Odstranění násypu pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 51,000 | | 236,20 | 12 148,21 | |
| PP | | | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | | | | | | |
| 16 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 108,340 | | 129,20 | 13 997,39 | |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | | | | | | |
| 17 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 108,340 | | 94,95 | 10 287,03 | |
| PP | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | | | |
| 18 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 084,400 | | 5,09 | 5 523,87 | |
| PP | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | | | |
| 19 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně) | t | 108,340 | | 195,81 | 21 213,87 | |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového | | | | | | |
| 13 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | t | 74,160 | | 105,34 | 7 811,91 | |
| PP | | | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS02 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 02 - Opěrné zdi

KSO:

Dobříš

Místo:

16.02.2017

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Dobříš

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Cenová sestava ÚRS 2016/I.

2) Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

Matenál

Montáž

16 922,52

410 886,14

Cena bez DPH

427 808,66

DPH základní

snížená

Základ daně

427 808,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

89 839,82

0,00

Cena s DPH

V CZK

517 648,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS02 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 02 - Opěrné zdi

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

16 922,52

410 886,14

427 808,66

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS02 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 02 - Opěrné zdi

Místo:

Dobříš

Datum: 16.02.2017

Zadavatel:

Město Dobříš

Projektant: Ing. arch. Jan Zbíral

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

427 808,66

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 41,780 | | 441,32 | 18 438,45 | |
| PP | | | | | | | | | |
| Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | | | | | | | | | |
| 19 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 19,200 | | 441,32 | 8 473,39 | |
| PP | | | | | | | | | |
| Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | | | | | | | | | |
| 2 | K | 132301109 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 41,780 | | 41,12 | 1 718,16 | |
| PP | | | | | | | | | |
| Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4 | | | | | | | | | |
| 20 | K | 132301109 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 19,200 | | 41,12 | 789,58 | |
| PP | | | | | | | | | |
| Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9,280 | | 95,24 | 885,82 | |
| PP | | | | | | | | | |
| odvoz do 10 km - 40 % | | | | | | | | | |
| 21 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,680 | | 95,24 | 731,44 | |
| PP | | | | | | | | | |
| odvoz do 10 km - 40 % | | | | | | | | | |
| 4 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 55,680 | | 11,42 | 635,99 | |
| PP | | | | | | | | | |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | | | |
| 22 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 46,080 | | 11,42 | 526,33 | |
| PP | | | | | | | | | |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | | | |
| 34 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) | t | 18,560 | | 65,27 | 1 211,40 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8,640 | 66,78 | | 576,99 | |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách | | | | | | |
| 12 | K | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním | m3 | 32,500 | 55,22 | | 1 794,75 | |
| | PP | | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích | | | | | | |
| 5 | K | 182301124 | Rozprostření ornice pl. do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 250 mm | m2 | 348,180 | 78,83 | | 27 447,57 | |
| | PP | | Rozprostření a urovnění ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | | | | | | |
| 13 | K | 212752212 | Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože | m | 116,060 | 125,74 | | 14 593,41 | |
| | PP | | Tratvod z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm | | | | | | |
| 18 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m | m2 | 140,430 | 22,96 | | 3 223,64 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m | | | | | | |
| 7 | K | 272313511 | Základové klenby z betonu tř. C 12/15 | m3 | 18,570 | 2 285,57 | | 42 443,01 | |
| | PP | | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenným neprokládaného tř. C 12/15 | | | | | | |
| 8 | K | 279113124 | Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 | m2 | 58,030 | 827,26 | | 48 005,72 | |
| | PP | | Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 12/15, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm | | | | | | |
| 9 | K | 279361321 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebra z betonářské oceli 11 373 (EZ) | t | 0,612 | 23 388,22 | | 14 313,59 | |
| | PP | | Nosná zeď tl. do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | | | | | | |
| 10 | K | 311113134 | Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm | m2 | 116,060 | 873,03 | | 101 323,92 | |
| | PP | | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | | | | | | |
| 11 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,224 | 23 388,22 | | 28 627,18 | |
| | PP | | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500 | | | | | | |
| 14 | K | 451541111 | Lože a zásyp potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě | m3 | 45,260 | 710,17 | | 32 142,16 | |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-43 mm | | | | | | |
| 23 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 1,920 | 839,52 | | 1 611,88 | |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | | | | | | |
| 24 | K | 451595111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku | m3 | 8,640 | 357,58 | | 3 089,53 | |
| | PP | | Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku | | | | | | |
| 15 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 174,090 | 12,67 | | 2 240,77 | |
| | PP | | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu AIP nebo tkaniny na ploše svislé S | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K | 711161307 | izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m | m2 | 191,500 | 58,54 | | 11 210,90 | |
| PP | | | | | | | | | |
| 17 | K | 711161381 | izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m | m | 116,060 | 61,77 | | 7 168,76 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| 26 | M | 286112640 | trubka KGEK s hrdlem 150X4, 7X5M SN8KOEK, PVC | kus | 7,000 | 476,47 | | 3 335,27 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| 32 | K | 871313121 | Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife, ČSN EN 13476 trubka KGEK s hrdlem, SN8 150x4, 7x5 m | m | 33,000 | 61,33 | | 2 023,97 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| 6 | K | RXX001 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m3 | 87,050 | 271,96 | | 23 673,77 | |
| PP | | | | | | | | | |
| 29 | M | 693112430 | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m2 | 154,000 | 15,23 | | 2 345,35 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| 30 | M | 283231210 | Geotextilie geotextilie netkané MOKRUTEX HQ PP (polypropylen) použití: při výstavbě silnic, dálnic, železnic, mostů základání spodních staveb a do střešních pláští materiál: POP střih odolnost vůči alkálím, kyselinám a mikroorganismům max. síře 600 cm 300g/m2 | m2 | 210,650 | 23,93 | | 5 041,30 | CS ÚRS 2016 01 |
| W | | | | | | | | | |
| 31 | M | 283230880 | 140*1,1 Přepočtené koeficientem množství fólie multifunkční profilovaná (napov) z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Profil fólie je tvořen žebrovanými nopy hvězdového tvaru, pevnost v tlaku 400 kN/m2, 1,5 x 20 m | kus | 60,000 | 103,34 | | 6 200,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |
| 33 | K | 894812063 | Fólie z polyethylenu a jednoduché výrobky z nich fólie multifunkční profilované (napov) Guttabela STAR, protivlhkostní a drenážní fólie vysokohustotní s patentovaným tvarem noplů 1,5 x 20 m | kus | 2,000 | 5 953,03 | | 11 966,06 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS03 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 03 - Oplocení

KSO:

Místo: Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Poznámka:

- 1) Cenová sestava ÚRS 2016/I.
- 2) Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

Materiál

Montáž

Cena bez DPH

156 535,71
446 082,55
602 618,26

DPH základní

snížená

Základ daně
602 618,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 549,83
0,00

Cena s DPH

V CZK

729 168,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS03 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 03 - Oplocení

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbiral

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

156 535,71

446 082,55

602 618,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS03 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 03 - Oplocení

Místo:

Dobříš

Datum: 16.02.2017

Zadavatel:

Město Dobříš

Projektant: Ing. arch. Jan Zbíral

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

602 618,26

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | K | 120901121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 8,360 | | 4 515,28 | 38 583,71 | |
| Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného | | | | | | | | | |
| 2 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 42,540 | | 441,32 | 18 773,86 | |
| Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 42,540 | | 41,12 | 1 749,42 | |
| Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | | | | | | | | | |
| 5 | K | 132301109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 | m3 | 6,500 | | 145,14 | 943,39 | |
| Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 | | | | | | | | | |
| 4 | K | 133302011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 6,500 | | 1 000,45 | 6 502,94 | |
| Hloubení zapážených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 | | | | | | | | | |
| 6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 57,400 | | 95,24 | 5 466,74 | |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrudí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | | | | | | |
| 7 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 344,400 | | 11,42 | 3 933,79 | |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrudí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | | | | | | |
| 28 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové) | t | 93,080 | | 65,27 | 6 071,63 | CS ÚRS 20 |
| Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 272313511 | Základové klenby z betonu tř. C 12/15 | m3 | 18,910 | | 2 285,57 | 43 220,10 | |
| | PP | | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | | | | | | |
| 10 | K | 272313611 | Základové klenby z betonu tř. C 16/20 | m3 | 6,500 | | 2 373,46 | 15 427,52 | |
| | PP | | Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | | | | | | |
| 11 | K | 279113124 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 | m2 | 59,080 | | 327,26 | 48 874,34 | |
| | PP | | Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | | | | | | |
| 12 | K | 279361321 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 373 | t | 0,208 | | 23 388,22 | 4 864,75 | |
| | PP | | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 11 373 (EZ) | | | | | | |
| 13 | K | 311113134 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 118,160 | | 873,03 | 103 157,28 | |
| | PP | | Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | | | | | | |
| 14 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,416 | | 23 388,22 | 9 729,50 | |
| | PP | | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500 | | | | | | |
| 24 | K | 338111113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním | kus | 106,000 | | 413,37 | 43 817,55 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek | | | | | | |
| 26 | K | 76712112 | Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované | m2 | 354,000 | | 80,50 | 28 496,64 | |
| | PP | | Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním | | | | | | |
| 16 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 48,000 | | 54,39 | 2 610,78 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | | | | | | |
| 17 | M | SPCM | 3D průmyslové pletivo FeZn 2500/1730 | ks | 56,000 | | 670,10 | 37 525,58 | |
| | PP | | 3D průmyslové pletivo FeZn 2500/1730 | | | | | | |
| 18 | M | SPCM.1 | sloupky pozink 40/40/2400 | ks | 57,000 | | 397,06 | 22 632,18 | |
| | PP | | sloupky pozink 40/40/2400 | | | | | | |
| 19 | M | SPCM.2 | spojuvací prostředky | s | 1,000 | | 12 509,98 | 12 509,98 | |
| | PP | | spojuvací prostředky | | | | | | |
| 20 | M | SPCM.3 | podkopová deska 2500/300/50 | ks | 56,000 | | 697,30 | 39 048,53 | |
| | PP | | podkopová deska 2500/300/50 | | | | | | |
| 21 | M | SPCM.4 | 3D průmyslové pletivo FeZn 2500/1030 | ks | 48,000 | | 418,81 | 20 102,99 | |
| | PP | | 3D průmyslové pletivo FeZn 2500/1030 | | | | | | |
| 22 | M | SPCM.5 | sloupky pozink 40/40/1500 | ks | 49,000 | | 249,11 | 12 205,47 | |
| | PP | | sloupky pozink 40/40/1500 | | | | | | |
| 23 | M | SPCM.2.1 | spojuvací prostředky | s | 1,000 | | 12 509,98 | 12 509,98 | |
| | PP | | spojuvací prostředky | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS04 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 04 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Poznámka:

1) Cenová sestava ÚPS 2016/1.

2) Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

16.02.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

277 42 741

CZ277 42 741

IČ:

DIČ:

20 984,13

2 352 951,57

2 373 935,70

Základ daně

2 373 935,70

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

498 526,50

0,00

2 872 462,20

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBD DPS04 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 04 - Zpevněné plochy

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbírál

Materiál [CZK]

20 984,13

Montáž [CZK]

2 352 951,57

Cena celkem [CZK]

2 373 935,70

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDPS04 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 04 - Zpevněné plochy

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 373 935,70

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|----|---------|--|--------|-----------|----------------|
| 47 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) | t | 275,080 | | 65,27 | 17 954,32 | CS ÚRS 2016 01 |
| Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) | | | | | | | | | |
| 45 | K | 997006512 | Vodorovná doprava vyřezovaného asfaltu s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 99,840 | | 76,15 | 7 602,66 | CS ÚRS 2016 01 |
| Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | | | | | | | | | |
| 46 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění vyřezovaného asfaltu na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 998,400 | | 6,53 | 6 516,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | | | | | | | | | |
| 1 | K | 113154124 | Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 390,000 | | 97,47 | 38 012,92 | |
| Frézování živčí podkladu 100 mm | | | | | | | | | |
| 2 | K | 1131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 85,000 | | 254,10 | 21 598,28 | |
| Hloubené výkopový 500 mm | | | | | | | | | |
| 3 | K | 1131301109 | Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | 85,000 | | 31,95 | 2 715,83 | |
| Příplatek lepvost | | | | | | | | | |
| 4 | K | 1132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 13,540 | | 441,32 | 5 975,51 | |
| Hloubení rýh do 600 mm hor IV | | | | | | | | | |
| 5 | K | 1132301109 | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 13,540 | | 41,12 | 556,82 | |
| Příplatek lepvost | | | | | | | | | |
| 6 | K | 1162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 137,540 | | 95,24 | 13 099,23 | |
| odvoz do 10 km | | | | | | | | | |
| 7 | K | 1162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 825,240 | | 11,42 | 9 426,02 | |
| Příplatek další km - 6 x | | | | | | | | | |
| 41 | K | 210800137 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYL6 5x4 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 50,000 | | 30,46 | 1 522,95 | |
| montáž kabelu | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 272313511 | Základové klenby z betonu tř. C 12/15 | m3 | 6,020 | | 2 285,37 | 13 759,12 | |
| | PP | | beton základů B 15 | | | | | | |
| 10 | K | 279113124 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 12/15 | m2 | 18,800 | | 827,26 | 15 552,43 | |
| | PP | | základové zdi ztr. bed. 300 mm | | | | | | |
| 11 | K | 279361321 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 373 | t | 0,199 | | 23 386,22 | 4 654,25 | |
| | PP | | výztuž základů | | | | | | |
| 12 | K | 311113134 | Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 37,600 | | 873,03 | 32 825,95 | |
| | PP | | nadržkl. zdi 300 mm ztrac bed | | | | | | |
| 13 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,397 | | 23 386,22 | 9 285,12 | |
| | PP | | výztuž nadzákladových zdí | | | | | | |
| 15 | K | 564762111 | Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm | m2 | 880,000 | | 267,60 | 235 492,14 | |
| | PP | | podklad šterk 2 x 200 mm | | | | | | |
| 16 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 3 530,000 | | 283,70 | 1 001 476,86 | |
| | PP | | asfaltový beton podkladní 60 mm | | | | | | |
| 17 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 3 530,000 | | 214,00 | 755 408,48 | |
| | PP | | asfalt beton vrstva obrusná 40 mm | | | | | | |
| 18 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže | kus | 6,000 | | 2 719,56 | 16 317,36 | |
| | PP | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže | | | | | | |
| 19 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm | m | 620,000 | | 26,11 | 16 186,82 | |
| | PP | | vodorovné značení | | | | | | |
| 21 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 11,160 | | 1 630,29 | 18 194,03 | |
| | PP | | bourání základů beton prostý | | | | | | |
| 22 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 26,780 | | 129,20 | 3 459,94 | |
| | PP | | vnitrostaveništní doprava suti | | | | | | |
| 23 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 26,780 | | 94,95 | 2 542,80 | |
| | PP | | odvoz suti na skládku 1 km | | | | | | |
| 24 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 267,800 | | 5,09 | 1 364,16 | |
| | PP | | příplatek další km - 10 km | | | | | | |
| 25 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 26,780 | | 195,81 | 5 243,75 | CS ÚRS 2016 01 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | | | | | | |
| 26 | M | RXX001 | rozvaděč 24 M | ks | 1,000 | | 1 876,50 | 1 876,50 | |
| | PP | | rozvaděč 24 M | | | | | | |
| 27 | M | 358224540 | jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 500/3 | kus | 2,000 | | 951,85 | 1 903,69 | CS ÚRS |
| | PP | | Jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 3pólové - charakteristika D LPN (LSN) 500-3 | | | | | | |
| 28 | M | 358224940 | jistič 3+Npólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/3+N | kus | 2,000 | | 1 207,46 | 2 414,97 | CS ÚRS |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Jističe do 630 A JISTICE DO 63A 3+N pólové - charakteristika D LPN (LSN)-16D-3N | | | 1 338,02 | | 1 338,02 | CS ÚRS 2016 01 |
| 29 | M | 358224950 | Jistič 3+Npólový-charakteristika D LPN (LSN) 20D/3+N | kus | 1,000 | | | 432,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Jističe do 630 A JISTICE DO 63A 3+N pólové - charakteristika D LPN (LSN) 20D/3+N | | | 432,95 | | | |
| 30 | M | 358222150 | Jistič 1+Npólový-charakteristika D LPN (LSN) 20D/1+N | kus | 1,000 | | | 841,98 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Jističe do 630 A JISTICE DO 63A 1+N pólové - charakteristika D LPN (LSN) 20D/1+N | | | 420,99 | | | |
| 31 | M | 358222140 | Jistič 1+Npólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/1+N | kus | 1,000 | | | 420,99 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Jističe do 630 A JISTICE DO 63A 1+N pólové - charakteristika D LPN (LSN) 16D/1+N | | | 420,99 | | | |
| 32 | M | 358222120 | Jistič 1+Npólový-charakteristika D LPN (LSN) 10D/1+N | kus | 1,000 | | | 1 419,61 | |
| PP | | | Jističe do 630 A JISTICE DO 63A 1+N pólové - charakteristika D LPN (LSN) 10D/1+N | | | 1 419,61 | | | |
| 33 | M | RXX002 | proudový chránič 3F | ks | 4,000 | | | 538,47 | |
| PP | | | proudový chránič 3F | | | | | | |
| 34 | M | RXX003 | zásuvka 32A/380V | m | 50,000 | | | 63,09 | |
| PP | | | zásuvka 32A/380V | | | | | | |
| 35 | M | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ² | ks | 5,000 | | | 92,47 | |
| PP | | | Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6 | | | | | | |
| 36 | M | RXX004 | spojka kabelu | m | 50,000 | | | 52,22 | |
| PP | | | spojka kabelu | | | | | | |
| 37 | M | RXX005 | troubka ohebná pod omítku vč. dod. | ks | 8,000 | | | 143,59 | |
| PP | | | troubka ohebná pod omítku vč. dod. | | | | | | |
| 38 | M | RXX006 | ukončení kabelů | ks | 4,000 | | | 201,25 | |
| PP | | | ukončení kabelů | | | | | | |
| 39 | M | RXX007 | zásuvka nástěnná | t | 85,800 | | | 182,75 | |
| PP | | | zásuvka nástěnná | | | | | | |
| 8 | K | 997221845 | poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové) | t | 55,430 | | | 152,50 | |
| PP | | | poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů | | | | | | |
| 14 | K | 998011001 | přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | s | 1,000 | | | 4 079,34 | |
| PP | | | přesun hmot | | | | | | |
| 42 | K | RXX009 | montáž rozvaděče | t | 1 152,000 | | | 54,39 | |
| PP | | | montáž rozvaděče na stěnu | | | | | | |
| 20 | K | 998223011 | přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | ks | 1,000 | | | 440,57 | |
| PP | | | přesun hmot | | | | | | |
| 40 | K | RXX008 | montáž rozvaděče na stěnu | s | 1,000 | | | 1 631,74 | |
| PP | | | montáž rozvaděče na stěnu | | | | | | |
| 43 | K | RXX010 | revize el. zařízení | s | 1,000 | | | 3 263,47 | |
| PP | | | revize el. zařízení | | | | | | |
| 44 | K | RXX011 | stavební přípomoci | s | 1,000 | | | | |
| PP | | | stavební přípomoci | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS05 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 05 - Vybavení sběrného dvora

KSO: Dobříš

Dobříš

Zadavatel:
Město Dobruška

Město Dobruška

Uchazeč:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:
Ing. arch. Jan Zbíral

Ing. arch. Jan Zbíral

Poznámka:

- 1) Cenová sestava ÚRS 2016/1.
- 2) Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

Material
Montáž

Montáž

Cena bez DPH

| | |
|--------------|--------------|
| DPH základní | Základ daně |
| snížená | 4 327 146,31 |
| | 0,00 |

| | | |
|------------|--------|--------|
| Sazba daně | 21,00% | 15,00% |
|------------|--------|--------|

Výše daně
908 700,73
0,00

Cena s DPH

Y CZK

5 235 847,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS05 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 05 - Vybavení sběrného dvora

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbírál

Materiál [CZK]

4 327 146,31

Montáž [CZK]

0,00

Cena celkem [CZK]

4 327 146,31

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS05 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 05 - Vybavení sběrného dvora

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbírál

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | |
| 1 | M | PXX001 | Kontejner k lisu - velkoobjemový odpad | ks | 2,000 | 139 676,60 | | 279 353,20 | |
| 2 | M | PXX002 | Stacionární lis pro velkoobjemový odpad | ks | 2,000 | 611 357,09 | | 1 222 714,18 | |
| 3 | M | PXX003 | Kontejner k lisu - tříděný odpad | ks | 2,000 | 128 907,14 | | 257 814,29 | |
| 4 | M | PXX004 | Stacionární lis pro tříděný odpad | ks | 2,000 | 277 395,12 | | 554 790,24 | |
| 5 | M | PXX005 | Obslužná plošina se zábradlím k lisům | ks | 4,000 | 16 317,36 | | 65 269,44 | |
| 6 | M | PXX006 | Zábradlí - lis pro velkoobjemový odpad | ks | 2,000 | 16 317,36 | | 32 634,72 | |
| 7 | M | PXX007 | Hliníkové víko - lis pro tříděný odpad | ks | 2,000 | 13 053,89 | | 26 107,78 | |
| 8 | M | PXX008 | Nájezdová dráha k lisům pro kontejnery 2m | ks | 4,000 | 2 719,56 | | 10 878,24 | |
| 9 | M | PXX009 | Kontejner pro bio odpad | ks | 2,000 | 31 546,90 | | 63 093,79 | |
| 10 | M | PXX010 | Kontejner - vysoký | ks | 6,000 | 35 898,19 | | 215 389,15 | |
| 11 | M | PXX011 | Kontejner - nízký | ks | 6,000 | 28 283,42 | | 169 700,54 | |
| 12 | M | PXX012 | Kontejnery 1100l | ks | 10,000 | 7 614,77 | | 76 147,68 | |
| 13 | M | PXX013 | Sudy pro nebezpečný odpad | ks | 30,000 | 870,26 | | 26 107,78 | |
| 14 | M | PXX014 | Kontejner velkoobjemový s mechanickou rukou vč. drapáku a rotátoru - bio odpad | ks | 1,000 | 902 893,92 | | 902 893,92 | |
| 15 | M | PXX015 | Kontejner s bočním vyklápecem a lisem uzavřený - separovaný odpad | ks | 1,000 | 424 251,36 | | 424 251,36 | |
| | | | | | | | | 4 327 146,31 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS06 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 06 - VRN

CC-CZ:

16.02.2017

Datum:

KSO:

Dobříš

Místo:

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

Poznámka:

- 1) Cenová sestava ÚRS 2016/L.
- 2) Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.

0,00
398 958,00

Material
Montáž

Cena bez DPH

398 958,00

Výše daně
83 781,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
398 958,00
0,00

DPH základní
snížená

482 739,18

V CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS06 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 06 - VRN

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbírál

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

| | | |
|------|------------|------------|
| 0,00 | 398 958,00 | 398 958,00 |
| 0,00 | 398 958,00 | 398 958,00 |
| 0,00 | 398 958,00 | 398 958,00 |

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr, Dobříš - Rozpočet DPS

Objekt:

SBDDPS06 - Sběrný dvůr Dobříš - SO 06 - VRN

Místo:

Dobříš

Zadavatel:

Město Dobříš

Uchazeč:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum:

16.02.2017

Projektant:

Ing. arch. Jan Zbíral

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 398 958,00 | | | | | | | | | |

Náklady soupisu celkem

398 958,00

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|--|--|-------|--|--|------------|--|---------------------------|
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | 398 958,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | | | | 159 583,00 CS ÚRS 2016 01 |
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - 2%SN | | 1,000 | | | 159 583,00 | | |
| PP | | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | | | | | | | |
| 3 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava - 2% SN | | 1,000 | | | 79 792,00 | | 79 792,00 CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | | | | | | | |
| 2 | K | 070001000 | Provozní vlivy - 1% SN | | 1,000 | | | 159 583,00 | | 159 583,00 CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | | | | | | | |

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Modernizace Sběrného dvoru Dobříš

| ROK | MĚSÍC | Cena bez DPH | 2017 | | | |
|---------------------------------|-------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | | Červen | Červenec | Srpen | |
| SO 01 - Demolice | | 247 630,25 Kč | | | | |
| SO 02 - Opěrné zdi | | 427 808,66 Kč | | | | |
| SO 03 - Oplocení | | 602 618,26 Kč | | | | |
| SO 04 - Zpevněné plochy | | 2 373 935,70 Kč | | | | |
| SO 05 - Vybavení sběrného dvora | | 4 327 146,31 Kč | | | | |
| SO 06 - VRN | | 398 958,00 Kč | | | | |
| finanční plnění celkem | | 8 378 097,18 Kč | 288 397,67 Kč | 1 040 174,15 Kč | 7 049 525,36 Kč | |

Dílčí termíny:

Termín zahájení: 1.6.2017

Termín ukončení: 29.8.2017

V Litomýšli dne 9.5. 2017