

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešního pláště

Objekt:

PZ2200177 - oprava střešního pláště

KSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				80 710,06
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	80 710,06	21,00%	16 949,11	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		97 659,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava střešního pláště

Objekt:

PZ2200177 - oprava střešního pláště

Místo:

Vyškov

Datum:

9. 10. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 710,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 801,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

491,15

997 - Přesun suť

1 183,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 062,11

998 - Přesun hmot

65,21

PSV - Práce a dodávky PSV

77 908,42

712 - Povlakové krytiny

41 404,74

764 - Konstrukce klempířské

36 503,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava střešního pláště

Objekt:

PZ2200177 - oprava střešního pláště

Místo:

Vyškov

Datum:

9. 10. 2022

Zadavatel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 710,06	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 801,64	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				491,15	
1	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			491,15	
		PP	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %					
2	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2			0,00	
		PP	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
D		997	Přesun sutě				1 183,17	
3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			36,13	
		PP	Nakládání suti a vybouraných hmot					
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			284,14	
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			30,53	
		PP	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			87,57	
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			3,83	
		PP	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
8	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			740,97	
		PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 062,11	
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			1 062,11	
		PP	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
		VV	11*1,5					
		VV	Součet					
D		996	Přesun hmot				65,21	
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			65,21	
		PP	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				77 908,42	
D		712	Povlakové krytiny				41 404,74	
11	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2			1 241,05	
		PP	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním					
		VV	"atka"(6,7+6,7+10,7)*0,8					
		VV	Součet					
12	K	712400841	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2			2 734,26	
		PP	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním					
		VV	6,7*10,7					
		VV	Součet					
13	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			1 272,30	
		PP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým					
		VV	10,7*6,4+(6,7+10,7+6,7)*0,9					
		VV	Součet					
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			1 569,80	
		PP	lak penetrační asfaltový					
		VV	90,17*0,00032*Přepočtené koeficientem množství					
		VV	Součet					
15	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše	m2			11 025,09	
		PP	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přilavením v plné ploše					
		VV	10,7*6,4+(6,7+10,7+6,7)*0,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		90,170			
16	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným bídlíčným posypem na horním povrchu	m2			21 964,44	
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným bídlíčným posypem na horním povrchu					
	WV		90,17*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství					
	WV		Součet					
17	K	712499098	Příplatek k povlakové krytině střech přes 10° do 30° za sklon střechy přes 30 do 60°	m2			401,27	
	PP		Příplatek k povlakové krytině střech přes 10° do 30° za sklon střechy přes 30 do 60°					
	WV		"atika"(6,7+6,7+10,7)*0,9					
	WV		Součet					
18	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t			708,91	
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m					
19	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t			487,62	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace					
	D	764	Konstrukce klempířské				36 503,68	
20	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m			585,75	
	PP		Demontáž podkladního plechu do suti					
21	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			5 504,66	
	PP		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
	WV		2*6,7+11,1					
	WV		Součet					
22	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			1 097,35	
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti					
23	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			307,24	
	PP		Demontáž svodu do suti					
24	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rs 200 mm	m			1 913,97	
	PP		Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rs 200 mm					
25	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rs 330 mm	m			16 616,15	
	PP		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rs 330 mm					
26	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rs do 400 mm	kus			524,60	
	PP		Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rs do 400 mm					
27	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm	m			6 253,28	
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm					
28	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m			3 306,40	
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm					
29	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t			249,44	
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
30	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t			144,84	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace					