

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220428
Stavba: Stavební úpravy MŠ Pohádka

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město N. Bor

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
R. Voce

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			228 660,75
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			228 660,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	228 660,75	48 018,76
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	276 679,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220428

Stavba: Stavební úpravy MŠ Pohádka

Místo: **Nový Bor**

Datum:

Zadavatel: Město N. Bor

Projektant:

R. Voce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		228 660,75	276 679,51
20220428- daa	Venkovní kanalizace - OC	228 660,75	276 679,51
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		228 660,75	276 679,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Pohádka

Objekt:

20220428-daa - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Nový Bor

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město N. Bor

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

R. Voce

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	228 660,75
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	228 660,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 660,75	21,00%	48 018,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **276 679,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Pohádka

Objekt:

20220428-daa - Venkovní kanalizace

Místo:

Nový Bor

Datum:

Zadavatel:

Město N. Bor

Projektant:

R. Voce

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	228 660,75
HSV - Práce a dodávky HSV	220 660,75
1 - Zemní práce	136 246,00
8 - Trubní vedení	71 250,00
997 - Přesun sutě	8 505,00
998 - Přesun hmot	4 659,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	228 660,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy MŠ Pohádka

Objekt:

20220428-daa - Venkovní kanalizace

Místo:

Nový Bor

Datum:

Zadavatel:

Město N. Bor

Projektant: R. Voce

Zhotovitel:

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 660,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

220 660,75

D 1

Zemní práce

136 246,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	30,000		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,000		
3	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	4,000		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,000		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000		
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	18,000		
7	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	18,000		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,000		
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	34,000		
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000		
11	M	58154R001	<i>písek křemičitý sušený frakce 0,1</i>	t	36,000		
12	K	18141R0001	Upravení terénu do původního stavu - chodníky, dlažby	m2	100,000		
13	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	150,000		

D 8

Trubní vedení

71 250,00

14	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	50,000		
15	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	50,000		
16	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000		
17	M	28341110	<i>lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP</i>	kus	3,000		
18	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000		
19	M	28617173	<i>koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200</i>	kus	8,000		
20	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000		
21	M	28611508	<i>redukce kanalizační PVC 200/160</i>	kus	8,000		
22	M	28612222	<i>odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16</i>	kus	8,000		
23	K	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	2,000		
24	K	894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	2,000		
25	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,000	3 500,00	7 000,00

D 997

Přesun sutě

8 505,00

26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,000		
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90,000		
29	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	9,000		
	D	998	Přesun hmot				4 659,75
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,278		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 000,00
31	K	012002000	Geodetické práce, vytyčení	...	1,000		