

OBJEDNÁVKA č.6V221121

Vystaveno dne: 10.11.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/286/MRA/22

Požadavek č. 6VP221056

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

Hornosušská stavební s.r.o.
Chrost 986/11,
735 35 Horní Suchá
IČO: 01573870
DIČ: CZ01573870

Cena bez DPH: 210 400 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Nákupní**

Č.pop./orient.: **425/3**

Byt. č.: **13**

Typ bytu: **0+1**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 15.12.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 11. 11. 2022

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 286 /MRA/22
Obchodní firma:	hornosušská stavební s.r.o.
IČ:	1573870
Cena:	210400
Nutno vyplnit!!!	

**Odevzdat do 12:00
hodin dle termínu,
volat 2 pracovní dny
předem k domluvení
přesného času předání
díla technikovi MRA**

Termín: 15-12-2022

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Nákupní 425/3		
Byt číslo	13		Havířov- Šumbark
Velikost bytu	0+1		Patro : 3
Stavy	Teplá užitková voda:	67	
	Studená voda:	436	
	Jistič:	dle bodu 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u bytového technika	

	požadované provedení prací	jednotka	množství	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
3	elektrický sporák	kusy	1	Sklokeramická deska, 380V! Výkon zvolit tak aby bylo dostačující jištění. Zhotovit zásuvku se samostatným jističem v BR včetně sporákového vypínače (nacenit v rámci GO)	6500

11	Generální oprava elektroinstalace bytu včetně projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po generální opravě, revize včetně revizní zprávy elektroinstalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení elektroinstalace pro byt, revize elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor a jiné). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na toaletě) vždy v chrániče NUTNO!</u>	0+1	1	Dodání požárního hlásiče-detektoru kouře s normou EN 14604 na strop v předsíni, ranžirování rozvaděče, výměna hlavního jističe (zjistit rezervaci na ČEZU) a výměny přívodního vedení 5x6mm² , světelné okruhy budou minimálně dva a jištěny chráničo jističemi (10A). Revizní zpráva bude zvlášť pro byt a zvlášť pro odběrné místo! POZN: zohlednit centrální vzduchotechniku-ventilátory, mřížky v koupelně, na toaletě, digestoř včetně zpětné klapky v kuchyni!	33000
18	osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky - výměna	kusy	1	dodat	1500
25	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m2	99	Celý byt stěny a strop - včetně začištění a případné srovnání nerovností po škrábání	6200
28	omítky štukové - řádné vyrovnání podkladu, penetrace včetně lepidla (panelové stěny)	m2	99	Celý byt - stěny a strop - štukové nebo sádrové omítky včetně lepidla (po dohodě s bytovým technikem). POZNÁMKA: odstranění původních omítek.	22000
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlínka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	20	Celý byt	1000
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m2	5	celý byt- lokálně	200
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	200

37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	4	Ústřední topení včetně přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí odvětrávacích ventilů a měřičů tepla - celý byt	1600
40	mřížka vzduchotechniky - výměna	kusy	2	koupelna, toaleta	800
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	32	Celý byt- do jednodílné roviny	14100
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	28,5	Obývací pokoj, předsín - (PVC pásy budou šíři 1,5-2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně!	15000
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	3,5	Koupelna, toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nice použít dlažbu s protiskluzem R10!	4200
64	Výměna zárubně (+nátěr) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč. úpravy stavebního otvoru - zárubně plně vyzdít!!!	kusy	1	Vstup - 80 levé	2500

65	Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!	kusy	2	Obývací pokoj/předsín- 80 levé (posunout zárubně ke stěně vlevo tak aby prostor mezi koncem kuchyňské linky a zárubní byl min. 60cm pro automatickou pračku. Koupelna- 60 levé. POZNÁMKA: do pokojů použít přechodové lišty.	4400
70	Seřízení plastových oken	kusy	4	včetně promazání	600
74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soubor	1	Generální oprava odpadu-celý byt od stoupačky. POZNÁMKA: umyvadlo a vanovou baterii naproti vstupu na stěnu s WC	3500
75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soubor	1	Generální oprava vody-celý byt od vodoměrů-pro kuchyňskou linku-na studenou vodu kombinovaný rohový ventil, umyvadlo, sprchovou NIKU, toaletu-rohový ventil na zadní stěnu. POZNÁMKA: umyvadlo, vanovou baterii dle bodu 74!	4000
76	Zhotovení přívodu vody s pračkovým ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů včetně pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soubor	1	Kuchyňská linka pod dřezem. Nezapomenout přívod elektriky pro zásuvku pračku a vlastní jistič pro pračku v bytové rozvodnici toto zahrnout v nacenění generální opravy elektro Instalace!	3000

88	nové obklady u kuchyňské linky a sporáku	m2	4,5	dodat včetně ukončovacích lišt, vedle a za sporákem dolů, nahoru ke sřížce nad digestoř včetně boku, v celé délce stěny až po zárubeň a na konci kuchyňské linky dolů k podlaze. POZNÁMKA: vedle sporáku na 1m od zadní stěny!	4000
92	Stěny koupelna, toaleta - řádně nalepit obklad + srovnání podkladu + hydroizolace	m2	18	Koupelna, toaleta- celé až po strop! Do všech vnitřních rohů silikon!!!	18400
103	Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna	kusy	1	40 cm - úzkoprofilové	2500
104	Výměna klozet kombi včetně sedáku včetně manžety, přívodní hadičky pancéřované, rohový ventil výměna, řádné ukotvení včetně podbetonování	kusy	1	Toaleta	3500
108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádrokartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklád nádrži toalety	soubor	1	včetně krytu rozvodů, dvířka (dvoukřídlé)! zhotovit ve výšce tak, ať je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu , zadní stěnu provést tak, ať se dá rozmontovat v případě potřeby práce v instalační šachtici!! Včetně dolišťování ke stěnám a stropu!	3500
109	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	kusy	1	Kuchyň	4500
110	Demontáž a zpětná montáž baterie (+přetěsnění)	kusy	2	Vanová, umyvadlová	500

120	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	0+1	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!	2500
135	elektrický sušák na ručníky	kusy	1	Žebříkové topení, rozměr minimálně 1000x500 mm, minimálně 200W, bílé, včetně elektro rozvodu a zásuvky- zahrnout v nacenění generální opravy elektřiny Umístění v koupelně na stěnu vlevo cca. 90-100cm od podlahy!	8000
147	jiné	soubor	1	demontáž kabelů v bytě	200
148	Sprchový kout	soubor	1	Koupelna- vytvoření podesty včetně hrazení(Rantlu) výšky maximálně 5cm pro sprchový kout-0,7x1,2 včetně sespádování do odtokového kanálku - 1,5%(1,5cm na 1bm), dodání sprchového odtokového kanálku - 60-65cm - s nerezovou mřížkou (co nejlíže stěny), hydroizolace podlahy, těsnící pásy do všech vnitřních rohů sprchové NIKY, na levé straně zhotovit konstrukci z UD a CD profilů - 3m2 pro předstěnu z důvodu rozvodu vody a odpadu pro umyvadlo , demontáž van,	8000

149	Sprchové dveře posuvné	soubor	1	Dodat včetně montáže - třídlílné s pevnou částí vlevo, bezpečnostní sklo, vstupní otvor minimálně 55-60cm	8500
155	jiné	soubor	1	Bytové jádro(koupelna, toaleta, kuchyň)-16m2- demo původního, nově vyzdít, zdivo YTONG 7,5-10cm včetně perlinky a lepidlo z obou stran. Vyzdít v místě původních příček (bytové jádro) tak, ať je průchod z koupelny na toaletu minimálně 60 cm a srchová NIKA 120 cm. Hrubé srovnání zdí 8m2, zhotovení stropní SDK konstrukce 3m2. V případě potřeby volat bytového technika pro upřesnění!	15000
156	jiné	soubor	1	Vnitřní rozvody vody a odpadu - vysekání rýh, otvorů a prostupů včetně zednického zapravení - 4bm + 1m2	1500
157	jiné	soubor	1	Obývací pokoj, předsín- demontáž stávající PVC krytiny (29m2). Koupelna, toaleta- demontáž stávající dlažby včetně hrubého srovnání podkladu (3m2). Předsín- demontáž vestavěné skříně. Demontáž stávajících obkladů u kuchyňské linky (1m2).	5000

158	jiné	soubor	1	Obývací pokoj- výměna těsnění v pravém a levém křídle okna. U všech konstrukčních prvků které zůstávají je nutno zajistit aby při demontáži a zpětné montáži nedošlo k jejich poškození. A po celkové rekonstrukci bytu vyčistit, seřídít a zajistit funkčnost těchto prvků.	500
-----	------	--------	---	--	-----

cena celkem bez DPH

210400

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci včetně materiálu a poplatku za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE elektro instalace (ne generální opravy - to je již v rámci ceny generální opravy započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování elektro měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize elektro instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých elektro šroubových spojů včetně vyčištění elektro instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Včetně důkladné kontroly elektro instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání bytové rozvodnice při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstrukce, vodou ředitelné barvy bílé. Dále kovové konstrukce, venkovní parapety, zábradlí, ústřední topení - syntetické barvy (například zárubně Industrol hněd čokoládová či bílá, popřípadě na ústřední topení barvy vhodné na ústřední topení) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál včetně práce). Písemně na volne.byty@mra.cz. Po případném schválení dodatečných prací vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"		
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	210400	
Cena celkových méně prací bez DPH, "Protokol o předání stavby"		
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, přiložený "Schvalovací protokol"		
Celková cena díla bez DPH		
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" dle přílohy převzal za MRA:	Datum a podpis	
Jméno:		

Protokol o předání stavby – č.v.z.

Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....