



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18

Odbor hospodářské správy a investic

Bechyňská 639

199 00 Praha 9-Letňany

IČO: 00231321 DIČ: CZ00231321

MC18X00GQ9YZ



Objednávka **O-2022/04/0312**

Vyřizuje:	██████████	Jindřich Kratochvíl
Tel.:	██████████	Odlehlá 326/60
E-mail:	████████████████████	19000 Praha
Datum:	7. 11. 2022	IČ: 47598182

Objednávka - přívod el.energie ke konvektomatu v ŠJ Fryčovická 462

Objednáváme u Vás zajištění přívodu el.energie k novému konvektomatu v ŠJ Fryčovická 462, Praha 9 - Letňany a to na základě Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.


Cena bez DPH: 227 100,- Kč

Celková hodnota objednávky včetně DPH činí **274 791,00 Kč**

Objednávka je vystavena v souvislosti s výkonem veřejné správy, která nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.



Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



Rozpis prací, použitého materiálu a dodaného zařízení	Množství	Cena celkem bez daně	Sazba	DPH	Cena celkem s daní
práce prováděné po provozní době (pracovní doba kuchyně) v odpoledních hodinách + soboty + neděle					
kabel CYKY 5x10 KA	70m	18 900,00	21%	3 969,00	22 869,00
vodič CY 10 zžl.	70m	4 550,00	21%	955,50	5 505,50
drátěný žlab - systém	4m	2 800,00	21%	588,00	3 388,00
parapetní žlab	50m	18 500,00	21%	3 885,00	22 385,00
jistič 50A 3F	1x	1 900,00	21%	399,00	2 299,00
jistič 25A 3f	1X	900,00	21%	189,00	1 089,00
proudový chránič 3F 63A 0,03 mA	1x	4 800,00	21%	1 008,00	5 808,00
proudový chránič 3F 63A 0,03 mA	1x	4 800,00	21%	1 008,00	5 808,00
pojistkový kontakt + pojistková patrona 50 A	5x	900,00	21%	189,00	1 089,00
chránička korugovaná	20m	1 600,00	21%	336,00	1 936,00
montážní materiál		4 000,00	21%	840,00	4 840,00
spotřební materiál		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
montáž parapetního žlabu	60m	17 500,00	21%	3 675,00	21 175,00
montáž kabeláže v parapetním žlabu	60m	7 500,00	21%	1 575,00	9 075,00
montáž drátěného žlabu, montáž kabeláže v drátěném žlabu		15 600,00	21%	3 276,00	18 876,00
montáž prvku samočinného odpojení od zdroje, montáž vedení v rozváděčích		14 000,00	21%	2 940,00	16 940,00
montáž zvýšené ochrany proudovými chrániči, montáž vedení v rozváděčích		14 800,00	21%	3 108,00	17 908,00
zapojení kompletní nové elektroinstalace v přístrojích, rozváděčích		28 000,00	21%	5 880,00	33 880,00
demontáž a montáž podhledů		900,00	21%	189,00	1 089,00
montáž zdívek, nosné zdívo		3 600,00	21%	756,00	4 356,00
průraz stropem, železobeton		9 000,00	21%	1 890,00	10 890,00
zkoušky, kontroly, měření		4 000,00	21%	840,00	4 840,00
vypracování zprávy o provedené prohlídce, kontrole a měření		5 250,00	21%	1 102,50	6 352,50
doprava materiálu, cestovní náklady		2 900,00	21%	609,00	3 509,00
vypínač vačkový napovrch, krabice pro stroj plastová 400W 80A + montážní práce		4 900,00	21%	1 029,00	5 929,00
				-	-

Řešení možností navýšení kapacity přívodu pro konvektomat příkon 3x50A				-	-
Prověření navýšení hlavního jištění				-	-
Monitorování stávajícího stavu, uložení křížení a souběhu hlavního napájecího kabelu vedoucího od hlavního jističe vedlejší budovou školy k hlavnímu rozváděči				-	-
Zjištění stavu jištění a kabeláže neměřené části u paty budovy školy a jídelny za účasti spolupracující firmy s PRE ENERGO s.r.o.				-	-
Měření na přívodu skutečného příkonu v reálném čase při reálném provozu na jednotlivých fázích po dobu 6 hodin				-	-
Měření na přívodu skutečného příkonu při zapnutí všech spotřebičů se soudobostí 1				-	-
Značení trasy				-	-
Technický náskres				-	-
Prověření průrazů zdívem				-	-
Prověření uložení kabelu				-	-
Prověření jištění				-	-
Výběr a stavba elektrického zařízení dle předpisů				-	-
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ČSN 33 2000-5-54 ed. 2				-	-
				-	-
Návrh trasy dle předpisů				-	-
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 duben 2010 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3				-	-
				-	-
Vnitřní elektrické rozvody dle předpisů				-	-
ČSN 33 2130 ed.				-	-
				-	-
Impedance smyčky dle předpisů				-	-
ČSN 33 2000-4-41 ed.3				-	-
				-	-
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti dle předpisů				-	-
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 ČSN 33 2000-4-46 ed. 3		33 500,00	21%	7 035,00	40 535,00
Cena celkem		227 100,00		47 691,00	274 791,00

