



KUJIP01KKBH5

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1

ID: 157 002

uzavřené dne 27. 9. 2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

**„Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní
zpevněné plochy“**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564602276; +420 564602419
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	OSP, spol. s r.o.
se sídlem:	Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zastoupený:	Ing. Vlastimilem Kocandou
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Vlastimil Kocanda
zástupce pro věci technické:	Zdeněk Čemerka
osoba pověřená vedením stavby:	Luboš Sobotka
tel./email:	515 322 341, info@osp-mk.cz
IČO:	440 26 421
DIČ:	CZ44026421
bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu:	188612593/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, C3612

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2022 je změna ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	14.924.639,12 Kč
DPH 15%	2.238.695,87 Kč
Cena celkem s DPH:	17.163.334,99 Kč
Slovy: Sedmnáctmilionůstošedesáttřítřístatřicetčtyřikorun a devadesátdevěthaléřů	
<u>Rekapitulace ceny:</u>	
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	14.488.482,12 Kč
Cena díla celkem s DPH:	16.661.754,44 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena méněprací bez DPH	
Cena víceprací bez DPH:	436.157,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha: položkový rozpočet – změnový list

Moravský Krumlov

Jihlava

Za zhotovitele


Vlastimil Kocanda
Digitálně podepsal
Vlastimil Kocanda
Datum: 2022.11.02
07:34:49 +01'00'

Za objednatele

Mgr. Karel Janoušek
Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2022.11.07
12:30:16 +01'00'



Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel





Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY k dodatku č. 1

název stavby: „Náměšť nad Oslavou - domov pro seniory - terasa, výtah, zpevněné plochy“

Změna č.: 1		SoD ze dne: 27.9.2022	
zhotovitel: OSP, spol. s r.o.		objednatel: Kraj Vysočina	
Popis změny:			
I. Předmět změny			
Předmětem změnového listu je odůvodnění změny ceny díla			
1. Doplnění prací nad rámec smluvního rozpočtu či projektové dokumentace, konkrétně přeložka plynového potrubí			
II. Změna ceny díla			
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu.			
Vícepráce – přeložka plynovodu		436.157,-Kč bez DPH	
Celková částka, o kterou bude navýšena smluvní cena		436.157,- Kč bez DPH	
SoD cena		14.488.482,12 Kč bez DPH	
Celková cena SoD + dodatek č. 1		14.924.639,12 Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla			
Termín dokončení díla : nemění se			
IV. Potvrzení změny			
Za objednatele :		Za zhotovitele:	
datum: 20.10.2022		datum: 20.10.2022	
jméno, příjmení, podpis: Ing. Eva Delínová Kraj Vysočina		jméno, příjmení, podpis: Ing. Vlastimil Kocanda Jednatel společnosti OSP, spol. s r.o.	
			
jméno, příjmení, podpis: Ing. Jiří Němec TDI		jméno, příjmení, podpis: Luboš Sobotka Hlavní stavbyvedoucí	
			

<i>jméno, příjmení, podpis:</i> Ing. Věra Bařinová Ředitelka DS Domov pro seniory Náměstí nad Oslavou, příspěvková organizace Husova 974, 675 71 Náměstí nad Oslavou IČ: 71184520, tel.: 568 620 750-1 	<i>jméno, příjmení, podpis:</i> Vendula Robotková Příprava staveb  ODS, spol. s r. o. Okružní 394 671 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44364971, IČO: 14026473 Telefon: 513 322 341, 513 322 667 
<i>jméno, příjmení, podpis:</i> Ing. Arch. Ivo Švábenský Autorský dozor 	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/IS/03
Stavba: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU-přeložka plynovodu

KSO: 827 5
Místo:

CO-CZ: 8. 10. 2022
Datum:

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IC:
DIČ:

Uchazeč:
OSP, spol. s r.o.

IC: 44026421
DIČ: CZ44026421

Projektant:
IS-ARCH s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.D. Wicherková, Ing.A. Hejmalová

IC:
DIČ:

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			436 157,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0,00	0,00
DPH snížená	15.00%	436 157,00	65 423,55

Cena s DPH	v	CZK	501 580,55
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/IS/03

Stavba: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU-přeložka plynovodu

Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: OSP, spol. s r.o.

Datum: 8. 10. 2022
Projektant: IS-ARCH s.r.o.
Zpracovatel: Ing.D. Wicherková, Ing.A. Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		436 157,00	501 580,55	
2022/IS/03-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	387 356,00	445 459,40	STA
2022/IS/03-143	D.1.4.3-Přeložka plynu	387 356,00	445 459,40	Soupis
2022/IS/03-VON	Vedlejší a ostatní náklady	48 801,00	56 121,15	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - přeložka plynovodu
 Objekt: 2022/IS/03-14 - D.1.4-Technika prostředí stavby
 Soupis: 2022/IS/03-143 - D.1.4.3-Přeložka plynu

HSV
 Místo: 827 5

OSM-CZ
 Datum: 8. 10. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

IC
 DIC

Licenciář: OSP, spol. s r.o.

IC: 44026421
 DIC: CZ44026421

Projektant: IS-ARCH s.r.o.

IC
 DIC

Zpracovatel: Ing.D.Wicherková, Ing.A.Hejmalová

IC
 DIC

Popis práce

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH Brno v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplnkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případně výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMÉR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH 387 356,00

DPH základní součena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	387 356,00	15,00%	58 103,40

Cena s DPH v CZK 445 459,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - přeložka plynovodu
 Objekt: 2022/IS/03-14 - D.1.4-Technika prostředí stavby
 Soupis: 2022/IS/03-143 - D.1.4.3-Přeložka plynu

Místo: Kraj Vysočina
 Zadavatel: OSP, spol. s r.o.

Datum: 8. 10. 2022
 Projektant: IS-ARCH s.r.o.
 Zpracovatel: Ing.D.Wicherková, Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 387 356,00

HSV - Práce a dodávky HSV 281 199,75

1 - Zemní práce 161 212,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 660,00

5 - Komunikace pozemní 31 703,70

8 - Trubní vedení 3 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 164,00

997 - Přesun sutě 1 086,19

998 - Přesun hmot 55 453,86

M - Práce a dodávky M 106 156,25

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 17 550,00

23-M - Montáže potrubí 88 606,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - přeložka plynovodu
 Objekt: 2022/IS/03-14 - D.1.4-Technika prostředí stavby
 Soupis: 2022/IS/03-143 - D.1.4.3-Přeložka plynu

Místo: Kraj Vysočina
 Zadavatel: OSP, spol. s r.o.

Datum: 8. 10. 2022
 Projektant: IS-ARCH s.r.o.
 Zpracovatel: Ing.D.Wicherková, Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 356,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
				281 199,75				
				181 212,00				
1	K	1131060-01	SETRÁNÉ rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovka a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kaméniva (pro zpětné použití)	m2	25,200	160,00	4 032,00	vlastní
			"pro zpětné použití cca 90% plochy"					
			"v trase nové přípojky" 1,0*18*0,9		16,200			
			"plocha před plynoměrem" 10*0,9		9,000			
			Mezisoučet		25,200			
2	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovka a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kaméniva	m2	2,800	149,00	417,20	CS ÚRS 2022 01
			"předpoklad petkované dlažby cca 10% plochy"					
			"v trase nové přípojky" 1,0*18*0,1		1,800			
			"plocha před plynoměrem" 10*0,1		1,000			
			Mezisoučet		2,800			
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,500	768,00	31 104,00	CS ÚRS 2022 01
			"pro DMT2 stav. přípojky" 1,5*0,6*45		40,500			
			Mezisoučet		40,500			
4	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	58,500	625,00	36 562,50	CS ÚRS 2022 01
			"pro novou přípojku" 1,5*0,6*65		58,500			
			Mezisoučet		58,500			
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	128,200	45,00	5 769,00	2022/IS/01-03 SO03 pol.č. 4
			"na meziskladku pro zpětný zásep" 64,1		64,100			
			Zpět 64,1		64,100			
			Mezisoučet		128,200			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,900	298,00	10 400,20	2022/IS/01-02 SO02 pol.č. 3
			"zemina z výkopu" 40,5+58,5		99,000			
			"odpočet zásepů" -64,1		-64,100			
			Mezisoučet		34,900			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatých 1 000 m	m3	174,500	23,00	4 013,50	2022/IS/01-02 SO02 pol.č. 4
			"zemina z výkopu" 40,5+58,5		99,000			
			"odpočet zásepů" -64,1		-64,100			
			Mezisoučet		34,900			
			34,9*2 "Přepočtené koeficientem množství"		174,500			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání nauléhleho výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	64,100	154,00	9 871,40	2022/IS/01-02 SO02 pol.č. 5
			"pro zásep z meziskladky" 64,1		64,100			
			Mezisoučet		64,100			
9	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	64,100	140,00	8 974,00	2022/IS/01-03 SO03 pol.č. 8
			"na meziskladku pro zásep" 64,1		64,100			
			Mezisoučet		64,100			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,820	350,00	21 987,00	2022/IS/01-03 SO03 pol.č. 9
			"zemina na odvoz vs. přepočtu na tuny" 34,9*1,8		62,820			
			Mezisoučet		62,820			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	64,100	21,00	1 346,10	2022/IS/01-03 SO03 pol.č. 10
			"pro zásep na meziskladku" 64,1		64,100			
			Mezisoučet		64,100			
12	K	174151103	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním a šířkami stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zásezech	m3	64,100	127,00	8 140,70	CS ÚRS 2022 01
			"pro stav. přípojky" 1,5*0,6*45		40,500			
			Mezisoučet		40,500			
			"pro novou přípojku" 1,5*0,6*65		58,500			
			Mezisoučet		99,000			
			"odpočet"		-15,400			
			"pov. ploch vs. podkladu" -0,55*20		-3,900			
			"lože" -3,9		-15,600			
			"obrys" -15,6		-34,900			
			Mezisoučet		64,100			
13	K	175111101	Obrysání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	15,600	554,00	8 642,40	CS ÚRS 2022 01
			"obrys plyn. potrubí" 0,4*0,6*65		15,600			
			Mezisoučet		15,600			
14	M	58152310	plsek slévárenský prony ST 56	t	31,200	960,00	29 952,00	CS ÚRS 2022 01
			15,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"		31,200			
D 4			Vodorovné konstrukce					
				4 680,00				
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drabné objekty v otepleném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	3,900	1 200,00	4 680,00	CS ÚRS 2022 01
			"lože pro plyn. potrubí" 0,1*0,6*65		3,900			
			Mezisoučet		3,900			
D 5			Komunikace pozemní					
				31 703,70				
16	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrku do 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění II, 150 mm	m2	28,000	220,00	6 160,00	CS ÚRS 2022 01
			"pro podklad pod komunikaci" 28,0*1,0*0,15		28,000			
			Mezisoučet		28,000			
17	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění II, 300 mm	m2	28,000	550,00	15 400,00	CS ÚRS 2022 01
			"pro podklad pod komunikaci" 28,0*1,0*0,3		28,000			
			Mezisoučet		28,000			
18	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kaméniva tloušťky nebo drceného II, do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II, 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	28,000	325,00	9 100,00	CS ÚRS 2022 01
			"pro zpětné použití cca 90% plochy (10% dlažby nové)"					
			"v trase nové přípojky" 1,0*18		18,000			
			"plocha před plynoměrem" 10		10,000			
			Mezisoučet		28,000			
19	M	59245020	dlažba tvar obdélníků betonové 200x100x80mm přírodní	m2	2,940	355,00	1 043,70	2022/IS/01-03 SO03 pol.č. 38
			"cca 10% dlažby nové (90% použita stávající)" 2,94*0,1		2,940			
			Mezisoučet		2,940			
			2,8*1,06 "Přepočtené koeficientem množství"		2,940			
D 8			Trubní vedení					
				3 900,00				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	1899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	65,000	25,00	1 625,00	CS ÚRS 2022 01
			nová přípojka 65		65,000			
			Mezisoučet		65,000			
21	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	65,000	35,00	2 275,00	CS ÚRS 2022 01
			nová přípojka 65		65,000			
			Mezisoučet		65,000			
D 9							3 164,00	
22	K	852802121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah dřevěných nebo chodníků zametením	m2	28,000	5,00	140,00	CS ÚRS 2022 01
			2D		28,000			
			Mezisoučet		28,000			
23	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překopch inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	25,200	120,00	3 024,00	CS ÚRS 2022 01
			90% plochy 2D 0-9		25,200			
			Mezisoučet		25,200			
D 997							1 086,19	
24	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 8 m	t	0,826	600,00	495,80	2022/IS/01-03 SO03 přil. č. 62
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,826	225,00	185,85	2022/IS/01-03 SO03 přil. č. 63
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	11,584	10,00	115,84	2022/IS/01-03 SO03 přil. č. 63
			0,826*14 Přepočtené koeficientem množství		11,584			
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zajištěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,826	350,00	289,10	2022/IS/01-03 SO03 přil. č. 65
D 998							55 453,86	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	72,018	450,00	32 408,10	CS ÚRS 2022 01
29	K	998276124	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Přilátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	72,018	320,00	23 045,76	CS ÚRS 2022 01
D M							106 156,25	
D 22-M							17 550,00	
30	K	2201820-01	Zařízení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE vč. dodávky chráničky-D+M	m	13,000	1 350,00	17 550,00	vlastní
			pro plyn 13		13,000			
			Mezisoučet		13,000			
D 23-M							88 606,25	
31	K	230-01	Odpojení stáv. potrubí PE DN83 a propojení DN 63 elektro tvarovkami (2ks)-DODÁVKA PLYNÁREN (není součástí soupisu prací)	ks	0,000	0,00	0,00	vlastní
32	K	230086143	Demontáž plastového potrubí dn přes 110 do 225 mm	m	45,000	250,00	11 250,00	CS ÚRS 2022 01
			stav. plyn. přípojka 45		45,000			
			Mezisoučet		45,000			
33	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	65,000	45,00	2 925,00	CS ÚRS 2022 01
			přípojka plynu 65		65,000			
			Mezisoučet		65,000			
35	K	230200007	Montáž plynovodních přípojek svážením DN 2 1/2" (65)	m	65,000	550,00	35 750,00	CS ÚRS 2022 01
			nová přípojka 65		65,000			
			Mezisoučet		65,000			
36	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	66,250	325,00	21 812,50	CS ÚRS 2022 01
			65*1,05 Přepočtené koeficientem množství		66,250			
37	K	230230017	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	65,000	100,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
			přípojka plynu 65		65,000			
			Mezisoučet		65,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DŮM OV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - přeložka plynovodu

Objekt:

2022/IS/03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

827 5

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

OSP, spol. s r.o.

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou IS-ARCH Bmo v říjnu 2022. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotvení a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorkůků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zařazena v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

CO-GE

Datum:

8. 10. 2022

IC

DIČ:

IC

44026421

DIČ

CZ44026421

IC

DIČ

IC

DIČ

Cena bez DPH

48 801,00

DPH základu:

snížená

Základ daně

0 00

Sazba daně

21 00%

Výše daně

0 00

48 801 00

15 00%

7 320 15

Cena s DPH

v CZK

56 121,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DŮM OV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - přeložka plynovodu

Objekt:

2022/IS/03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

OSP, spol. s r.o.

Datum:

8. 10. 2022

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

48 801,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 801,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

VRN3 - Zařízení staveníště

6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

1,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DŮM OV PRO SENIORY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU - přeložka plynovodu

Objekt:

2022/IS/03-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

OSP, spol. s r.o.

Datum:

8. 10. 2022

Projektant:

IS-ARCH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 801,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							48 801,00	
o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
Geodetické práce								
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
Geodetické práce								
Dokumentace skutečného provedení stavby								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01

