

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrušky zastávka - přístřešek čekárny - cedule stanice směru

KSO:

Místo: Hrušky

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 676,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 676,54	21,00%	15 892,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 568,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrušky zastávka - přístřešek čekárny - cedule stanice směru

Místo: Hrušky

Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 676,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrušky zastávka - přístřešek čekárny - cedule stanice směru

Místo: Hrušky

Datum: 24. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3				CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých					
VV			(0,55*0,55*0,8)*2*2					
D	2		Zakládání					
2	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3				CS ÚRS 2022 01
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
VV			(0,5*0,5*0,8)*2*2					
3	M	40412033	patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory)	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory)					
4	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Bednění základů patek zřízení					
VV			(0,5*0,8*4)*2*2					
5	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2				CS ÚRS 2022 01
PP			Bednění základů patek odstranění					
VV			(0,5*0,8*4)*2*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus				CS ÚRS 2022 01
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou					
7	M	nabídka 1	Panel Hrušky zastávka	kus				
PP			Panel Hrušky zastávka					
VV			"rozměr panelu 2900mm*600mm, panel zastávka na stávající stojny"1					
VV			"rozměr panelu 2900mm*600mm, panel zastávka na límec přístřešku"1					
VV			Součet					
8	M	nábídka2	Panel Hrušky - směrová cedule	kus				
PP			Panel Hrušky - směrová cedule					
VV			"rozměr panelu 1360mm*395mm, panel směrový"2					
9	M	14011036	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm	m				CS ÚRS 2022 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm					
VV			2,869*2*2					
10	M	nabídka3	konzole pro uchycení cedule na límec přístřešku	kus				
PP			konzole					
VV			"FEzn konzole pro vynesení panelu před límec stříšky"2					
D	997		Přesun sutě					
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
VV			((0,4*1,5)+0,082)*2					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			1,364*5					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot					
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
VV			1,871+0,064					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
	W		"instalace panelu Hrušky zastávka - kotvení na stávající stojny"2*3		████			
	W		"instalace panelu Hrušky zastávka - na konzole pro vynesení panelu před límeč stříšky"2*3		████			
	W		"instalace směrových panelů na stojny"2*5		████			
	W		Součet		████			
18	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik					
	W		"Grafické zpracování a příprava dle norem SŽ" 2		████			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████	
19	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					