

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200189
Stavba: žst Tišnov TO oprava ÚT

KSO:
Místo: Tišnov

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				123 975,33
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	123 975,33	26 034,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	150 010,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200189

Stavba: žst Tišnov TO oprava ÚT

Místo: **Tišnov**

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 975,33	150 010,15
SO01	žst tišnov TO ...	123 975,33	150 010,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Tišnov TO oprava ÚT

Objekt:

SO01 - žst tišnov TO ...

KSO:

Místo: Tišnov

CC-CZ:

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 975,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 975,33	21,00%	26 034,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 010,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Tišnov TO oprava ÚT

Objekt:

SO01 - žst tišnov TO ...

Místo: Tišnov

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	123 975,33
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
734 - Ústřední vytápění - armatury	██████████
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Tišnov TO oprava ÚT

Objekt:

SO01 - žst tišnov TO ...

Místo: Tišnov

Datum: 18. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

123 975,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	VV		odečtena váha těles tělesa byla zpět montována					
	VV		1,833-1,776					
	VV		Součet					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,057*20					
	VV		Součet					
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	734		Ústřední vytápění - armatury					
5	K	734200812	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
	VV		ventil + šroubení					
	VV		22+22					
	VV		Součet					
6	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2					
	VV		ventil+ šroubení					
	VV		10+10					
	VV		Součet					
7	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2					
	VV		10					
	VV		Součet					
8	K	734221546	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/4	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/4					
	VV		18					
	VV		Součet					
9	K	734221547	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1					
	VV		4					
	VV		Součet					
10	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK					
	VV		32					
	VV		Součet					
11	K	734261714	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1					
12	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		10					
	VV		Součet					
13	K	734261718	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/4	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/4					
	VV		18					
	VV		Součet					
14	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
15	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
16	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž otopného tělesa ocelového článkového					
	VV		(35*20)*0,24					
	VV		Součet					
17	K	735129140	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových					
18	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Napuštění vody do otopných těles					
	VV		opětovné napuštění proplach systému					
	VV		2*168					
	VV		Součet					
19	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vypuštění vody z otopných těles					
	VV		336					
	VV		Součet					
20	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		zpětná montáž těles					
	VV		1,780					
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
21	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér					
	VV		úprava přípojek k tělesům (délka a rozteč), provedení tlakové zkoušky po výměně armatur odvzdušnění top.systému					
	VV		2*16					
	VV		Součet					
22	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	VV		zjištění závady, zaměření potřebného materiálu a rozsahu prací					
	VV		1*8					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
23	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					