

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Terezińska, 200 928, kat. 13

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: r. Kunžak, k.ú Matějovec

Zpracoval:

Datum: 7.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Docávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							25 488,00	30 288,19	55 776,19		47,582
1 Zemní práce							0,00	15 176,56	15 176,56		0,000
5	221	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	125,000	31,40	0,00	3 925,00	3 925,00	0,00000	0,000
1	001	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,450	237,00	0,00	4 372,65	4 372,65	0,00000	0,000
2	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	1 000,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00000	0,000
					"odtok vody" 6*2*0,4*0,6	2,880					
4	001	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	21,330	87,90	0,00	1 874,91	1 874,91	0,00000	0,000
3	001	181951113	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění strojně	m2	120,000	17,70	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00000	0,000
5 Komunikace pozemní							25 488,00	7 167,00	32 655,00		47,582
10	221	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	75,000	273,00	15 450,00	5 025,00	20 475,00	0,38626	28,970
					"doplnění kameniva lesního skladu" 30*2,5	75,000					
6	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	105,000	116,00	10 038,00	2 142,00	12 180,00	0,17726	18,612
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 385,50	4 385,50		0,000
7	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000	52,00	0,00	520,00	520,00	0,00000	0,000
8	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	75,000	27,60	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00000	0,000
11	221	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	35,000	51,30	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	3 559,13	3 559,13		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Terezińska, 200 928, kat. 13

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo: r. Kunžak, k.ú Matějovec

Zpracoval:

Datum: 7.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,582	74,80	0,00	3 559,13	3 559,13	0,00000	0,000

Celkem

25 488,00

30 288,19

55 776,19

47,582

