

# SMLOUVA O DÍLO č. 558/2022

## DODATEK č. 2

uzavřena mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56  
se sídlem: Vejprnická 56, Plzeň, 318 00  
IČO: 69456330  
DIČ: CZ69456330  
zastoupený: Ing. Jaroslav Černý, ředitel  
bankovní spojení: 4841910277/0100  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk  
IČO: 263 42 812  
DIČ: CZ263 42 812  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 14184 uvedená u KS v Plzni  
zastoupený: Josefem Skalou, jednatel spol.  
bankovní spojení: KB, a.s.  
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jiří Presl – obor pozemní stavby, Tomáš Duzbaba –  
obor dopravní stavby  
dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce 18.3. SOD 558/2022 ze dne 17.8.2022 a dodatku č. 1 ze dne 5.9.2022 se tato smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:

### 1. ČAS PLNĚNÍ

1.1. Z důvodu změny projektu se termín dokončení realizace díla prodlužuje do 30.11.2022

## 2. CENA DÍLA

### 2.1. Cena díla se mění:

<b>Vícepráce</b>	<b>Cena (Kč)</b>
Vícepráce bez DPH	11.421,39
DPH (21 %)	2.398,49
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>13.819,88</b>

Celková cena díla:

<b>Předmět díla</b>	<b>Cena (Kč)</b>
Cena dle SoD 558/2022	1.741.000,00
Vícepráce dle dodatku č.2	11.421,39
Cena celkem bez DPH	1.752.421,39
DPH (21 %)	368.008,49
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2.120.429,88</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek č.2 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.
- 3.2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení shora uvedené SOD 558/2022 ze dne 17.8.2022, dodatkem č.1 ze dne 5.9.2022 a tímto dodatkem č.2 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

v Plzni dne 27.10.2022

V Nepomuku dne 27.10.2022



Ing. Jaroslav Černý - ředitel  
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň,  
Vejprnická 56  
Vejprnická 56, Plzeň, 318 00

za objednatele



Josef Skala – jednatel spol.  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

za zhotovitele

střední odborné učiliště  
elektrotechnické,  
Plzeň, Vejprnická 56  
Ředitelství  
-1-

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PLZ  
Stavba: SOUE Plzeň - více a méně práce

KSO:  
Místo: Plzeň

CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel:  
SOUE, Plzeň

IČ: 694 56 330  
DIČ:

Zhotovitel:  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812  
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Důbrava 724 359 777

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 421,39</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>11 421,39</b>	<b>2 398,49</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>13 819,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PLZ

**Stavba:** SOUE Plzeň - více a méně práce

Místo: Plzeň

Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: SOUE, Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 421,39</b>	<b>13 819,88</b>
01	Vybourání betonu	2 844,42	3 441,75
02	Rýha pro osvětlení	14 987,20	18 134,51
03	Vrstva šterkodrtě 5-7 cm	32 219,00	38 984,99
04	Zkoušky hutnění	9 200,00	11 132,00
05	Žlabovky	-2 632,00	-3 184,72
06	Prořez dlažby (ztratné)	60 367,56	73 044,75
07	Vrstva šterkodrtě 20 cm	118 297,96	143 140,53
08	Rozšíření asfaltové plochy	46 374,02	56 112,56
09	Odpočet svítidla	-12 500,00	-15 125,00
10	Odpočet zeleň	-257 736,77	-311 861,49

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	SILNICE NEPOMUK s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 27. 10. 2022
Název akce: <b>„Parkoviště pro autobusy a nástupní plochy pro HZS – SOUE, Vejprnická 56, Plzeň, II. vyhlášení“</b>		
<p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>1) V průběhu realizace akce <b>„<u>Parkoviště pro autobusy a nástupní plochy pro HZS – SOUE, Vejprnická 56, Plzeň, II. vyhlášení</u>“</b> byly při postupu stavebních prací postupně odkrývány jednotlivé podkladní vrstvy. Následně byla zjištěna nevyhovující únosnost jednotlivých vrstev pro zajištění potřebné kvality a únosnosti požadované pro parkoviště autobusů a nástupních ploch pro vozidla HZS. Proto bylo přistoupeno ke změnám v původně navrhovaných podkladních konstrukcích. V areálu SOUE Vejprnická 56 zároveň probíhá více investičních akcí, které bylo nutné vzájemně koordinovat. V některých případech se původní požadavky v jednotlivých akcích prolínaly, protože příslušné projektové dokumentace byly zpracovány v různých časových etapách a nemohly tak být vzájemně koordinovány. Bylo tak nutné přistoupit k úpravám, které si vyžádaly zásah do původního oceněného výkazu výměr, který byl výsledkem zadání veřejné zakázky.</p> <p>2) Změny byly provedeny u následujících položek:</p> <p><u>Objekt 01 – Vybourání betonu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po odkrytí vrchních vrstev byly zjištěny betonové konstrukce, které pravděpodobně nebyly vybourány při úpravách sloupů veřejného osvětlení. Bylo nutné přistoupit k odstranění betonových konstrukcí, včetně přesunu sutě a poplatku za uložení stavebního odpadu.</li> <li>• Vícepráce 2 844,42 Kč (bez DPH)</li> </ul> <p><u>Objekt 02 – Rýha pro osvětlení</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V projektové dokumentaci původně uvažované rozmístění sloupů veřejného osvětlení mělo navazovat na kabelové rozvody již dříve uložené v podkladních vrstvách. Po odkrytí vrchních vrstev nebyly některé původně uvažované kabely zjištěny a bylo nutné zajistit nové kabelové propojení včetně příslušných zemních prací.</li> <li>• Vícepráce 14 987,20 Kč (bez DPH)</li> </ul> <p><u>Objekt 03 – Vrstva štěrkodeřtě 5-7 cm.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po položení vrstev navržených v projektové dokumentaci nebylo následnou zkouškou hutnění zjištěno dosažení únosnosti požadované pro potřebnou únosnost. Skladba vrstev proto byla posílena o vrstvu frakce 5 – 7 cm.</li> <li>• Vícepráce 32 219,00 Kč (bez DPH)</li> </ul>		

#### Objekt 04 – Zkoušky hutnění

- Počet zkoušek hutnění byl stanoven v projektové dokumentaci a v příslušném výkazu výměr. Vzhledem k úpravám konstrukčních vrstev bylo nutné zajistit větší počet zkoušek hutnění. Oproti předpokladů tak byly požadovány další 4 zkoušky hutnění.
- Vícepráce 9 200,00 Kč (bez DPH)

#### Objekt 05 - Žlabovky

- Po zhodnocení skutečného stavu a možností napojení tzv. „žlabovek“ došlo ke snížení počtu měrných jednotek oproti oceněnému výkazu výměr o 4 m „žlabovek“.
- Méněpráce 2 632,00 Kč (bez DPH)

#### Objekt 06 – Prořez dlažby (ztratné)

- Projektová dokumentace uvažovala prořez zasakovacích roštů v rozsahu 1%. Vzhledem k návrhu projektanta, kde plocha pro parkoviště autobusů je značně nepravidelného tvaru je prořez zasakovacích roštů podstatně vyšší oproti předpokladům. Prořez (ztratné) tak byl oceněn na 20%, ti znamená navýšení o 19% původního rozsahu.
- Vícepráce 60 367,56 Kč (bez DPH)

#### Objekt 07 – Vrstva štěrkodrtě 20 cm.

- Po položení vrstev navržených v projektové dokumentaci nebylo následnou zkouškou hutnění zjištěno dosažení únosnosti požadované pro potřebnou únosnost. Skladba vrstev proto byla posílena o další vrstvu 20 cm.
- Vícepráce 118 297,96 Kč (bez DPH)

#### Objekt 08 – Rozšíření asfaltové plochy.

- Koordinace s další investiční akcí – realizací Atletického tunelu, si vyžádala změnu původního rozsahu a navázání na stávající plochy v areálu. Došlo tak k vybourání přídlažby, položení nových konstrukčních vrstev, včetně asfaltového betonu, osazení silničních obrubníků a související přesun hmot.
- Vícepráce 46 374,02 Kč (bez DPH)

#### Objekt 09 – Odpočet svítidla

- Je připravována jiná investiční akce, která bude řešit celkový rozsah a způsob osvětlení v areálu s cílem zajištění úspor za energie. Proti předpokladům v projektové dokumentaci tak nebude osazeno jedno svítidlo venkovní výbojkové.
- Méněpráce 12 500,00 Kč (bez DPH)

### Objekt 10 – Odpočet zeleň

- Projektová dokumentace řešila osazení části ploch vzrostlou zelení. Protože na investiční akci byly určeny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje, které není možné navyšovat a zároveň bylo nutné zajistit financování nutných víceprací, bylo dohodnuto, že původně uvažované osazení vzrostlou zelení nebude realizováno.
- Méněpráce 257 736,77 Kč (bez DPH)

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 272 868,77 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 284 290,16 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 11 421,39 Kč

- 3) Zadavatel zadával veřejnou zakázku formou výzvy k podání nabídky, na kterou se nevztahují postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka byla zařazena do III. skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek.
- 4) Zadavatel přesto posoudil změnu závazku dle ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, a to dle ustanovení § 222. Dle odstavce 6), §222 se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnoty změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce
- 5) Posouzení hodnoty změny veřejné zakázky (částky v hodnotách bez DPH):
- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Hodnota původní veřejné zakázky | 1 741 000,00 Kč |
| Změnový list – vícepráce        | 284 290,16 Kč   |
| Změnový list – méněpráce        | 272 868,77 Kč   |
| Součet hodnoty změn             | 557 158,93 Kč   |
| % podíl hodnoty cenových změn   | 32%             |
- 6) Podíl hodnoty cenových změn obsažených ve Změnovém listu č. 1 z hodnoty původní veřejné zakázky činí 32%. Dle §222, odst. 6), Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, se tak změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje za podstatnou změnu. Lze tak uzavřít Dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo.

Počet připojených listů specifikací: 22 (položkový rozpočet stavby)

Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH:

1 741 000,00 Kč

Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH:

**1 752 421,39 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis objednatele:  
Střední odborné učiliště elektrotechnické,  
Plzeň, Vejprnická 56  
Ing. Jaroslav Černý, ředitel

Střední odborné učiliště  
elektrotechnické,  
Plzeň, Vejprnická 56  
Ředitelství  
-1-

Podpis zhotovitele:  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.  
Tomáš Duzbaba, výrobní ředitel

Technický dozor stavebníka:  
Marsmol s.r.o.  
Ing. Milan Froněk

Krajský úřad Plzeňského kraje  
Odbor investic a majetku  
Oddělení investic  
Ing. Roman Dohnal

Datum: 27. 10. 2022

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby (22 listů)



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PLZ  
Stavba: SOUE Plzeň - více a méně práce

KSO:  
Místo: Plzeň

CC-CZ:  
Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel:  
SOUE, Plzeň

IČ: 694 56 330  
DIČ:

Zhotovitel:  
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

IČ: 263 42 812  
DIČ: CZ 263 42 812

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Důbrava 724 359 777

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **11 421,39**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 421,39	2 398,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **13 819,88**

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PLZ

Stavba: SOUE Plzeň - více a méně práce

Místo: Plzeň

Datum: 26. 10. 2022

Zadavatel: SOUE, Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Zpracovatel:

Důbrava 724 359 777

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 421,39</b>	<b>13 819,88</b>
01	Vybourání betonu	2 844,42	3 441,75
02	Rýha pro osvětlení	14 987,20	18 134,51
03	Vrstva štěrkodrtě 5-7 cm	32 219,00	38 984,99
04	Zkoušky hutnění	9 200,00	11 132,00
05	Žlabovky	-2 632,00	-3 184,72
06	Prořez dlažby (ztratiné)	60 367,56	73 044,75
07	Vrstva štěrkodrtě 20 cm	118 297,96	143 140,53
08	Rozšíření asfaltové plochy	46 374,02	56 112,56
09	Odpočet svítidla	-12 500,00	-15 125,00
10	Odpočet zeleň	-257 736,77	-311 861,49

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	SILNICE NEPOMUK s.r.o.	
Objednatel:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	Datum: 27. 10. 2022
Název akce: <b>„Parkoviště pro autobusy a nástupní plochy pro HZS – SOUE, Vejprnická 56, Plzeň, II. vyhlášení“</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>1) V průběhu realizace akce <b>„<u>Parkoviště pro autobusy a nástupní plochy pro HZS – SOUE, Vejprnická 56, Plzeň, II. vyhlášení</u>“</b> byly při postupu stavebních prací postupně odkrývány jednotlivé podkladní vrstvy. Následně byla zjištěna nevyhovující únosnost jednotlivých vrstev pro zajištění potřebné kvality a únosnosti požadované pro parkoviště autobusů a nástupních ploch pro vozidla HZS. Proto bylo přistoupeno ke změnám v původně navrhovaných podkladních konstrukcích. V areálu SOUE Vejprnická 56 zároveň probíhá více investičních akcí, které bylo nutné vzájemně koordinovat. V některých případech se původní požadavky v jednotlivých akcích prolínaly, protože příslušné projektové dokumentace byly zpracovány v různých časových etapách a nemohly tak být vzájemně koordinovány. Bylo tak nutné přistoupit k úpravám, které si vyžádaly zásah do původního oceněného výkazu výměr, který byl výsledkem zadání veřejné zakázky.</p> <p>2) Změny byly provedeny u následujících položek:</p> <p><b><u>Objekt 01 – Vybourání betonu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po odkrytí vrchních vrstev byly zjištěny betonové konstrukce, které pravděpodobně nebyly vybourány při úpravách sloupů veřejného osvětlení. Bylo nutné přistoupit k odstranění betonových konstrukcí, včetně přesunu sutě a poplatku za uložení stavebního odpadu.</li> <li>Vícepráce 2 844,42 Kč (bez DPH)</li> </ul> <p><b><u>Objekt 02 – Rýha pro osvětlení</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V projektové dokumentaci původně uvažované rozmístění sloupů veřejného osvětlení mělo navazovat na kabelové rozvody již dříve uložené v podkladních vrstvách. Po odkrytí vrchních vrstev nebyly některé původně uvažované kabely zjištěny a bylo nutné zajistit nové kabelové propojení včetně příslušných zemních prací.</li> <li>Vícepráce 14 987,20 Kč (bez DPH)</li> </ul> <p><b><u>Objekt 03 – Vrstva štěrkodrtě 5-7 cm.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Po položení vrstev navržených v projektové dokumentaci nebylo následnou zkouškou hutnění zjištěno dosažení únosnosti požadované pro potřebnou únosnost. Skladba vrstev proto byla posílena o vrstvu frakce 5 – 7 cm.</li> <li>Vícepráce 32 219,00 Kč (bez DPH)</li> </ul>		

#### Objekt 04 – Zkoušky hutnění

- Počet zkoušek hutnění byl stanoven v projektové dokumentaci a v příslušném výkazu výměr. Vzhledem k úpravám konstrukčních vrstev bylo nutné zajistit větší počet zkoušek hutnění. Oproti předpokladů tak byly požadovány další 4 zkoušky hutnění.
- Vícepráce 9 200,00 Kč (bez DPH)

#### Objekt 05 - Žlabovky

- Po zhodnocení skutečného stavu a možností napojení tzv. „žlabovek“ došlo ke snížení počtu měrných jednotek oproti oceněnému výkazu výměr o 4 m „žlabovek“.
- Méněpráce 2 632,00 Kč (bez DPH)

#### Objekt 06 – Prořez dlažby (ztratné)

- Projektová dokumentace uvažovala prořez zasakovacích roštů v rozsahu 1%. Vzhledem k návrhu projektanta, kde plocha pro parkoviště autobusů je značně nepravidelného tvaru je prořez zasakovacích roštů podstatně vyšší oproti předpokladům. Prořez (ztratné) tak byl oceněn na 20%, ti znamená navýšení o 19% původního rozsahu.
- Vícepráce 60 367,56 Kč (bez DPH)

#### Objekt 07 – Vrstva štěrkodrtě 20 cm.

- Po položení vrstev navržených v projektové dokumentaci nebylo následnou zkouškou hutnění zjištěno dosažení únosnosti požadované pro potřebnou únosnost. Skladba vrstev proto byla posílena o další vrstvu 20 cm.
- Vícepráce 118 297,96 Kč (bez DPH)

#### Objekt 08 – Rozšíření asfaltové plochy.

- Koordinace s další investiční akcí – realizací Atletického tunelu, si vyžádala změnu původního rozsahu a navázání na stávající plochy v areálu. Došlo tak k vybourání přídlažby, položení nových konstrukčních vrstev, včetně asfaltového betonu, osazení silničních obrubníků a související přesun hmot.
- Vícepráce 46 374,02 Kč (bez DPH)

#### Objekt 09 – Odpočet svítidla

- Je připravována jiná investiční akce, která bude řešit celkový rozsah a způsob osvětlení v areálu s cílem zajištění úspor za energie. Proti předpokladům v projektové dokumentaci tak nebude osazeno jedno svítidlo venkovní výbojkové.
- Méněpráce 12 500,00 Kč (bez DPH)

### Objekt 10 – Odpočet zeleň

- Projektová dokumentace řešila osazení části ploch vzrostlou zelení. Protože na investiční akci byly určeny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje, které není možné navyšovat a zároveň bylo nutné zajistit financování nutných víceprací, bylo dohodnuto, že původně uvažované osazení vzrostlou zelení nebude realizováno.
- Méněpráce 257 736,77 Kč (bez DPH)

Celková hodnota změn ve Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:

Hodnota méněprací (bez DPH)	- 272 868,77 Kč
Hodnota víceprací (bez DPH)	+ 284 290,16 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	+ 11 421,39 Kč

- 3) Zadavatel zadával veřejnou zakázku formou výzvy k podání nabídky, na kterou se nevztahují postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka byla zařazena do III. skupiny Směrnice RPK č. 2/2022, o zadávání veřejných zakázek.
- 4) Zadavatel přesto posoudil změnu závazku dle ustanovení Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, a to dle ustanovení § 222. Dle odstavce 6), §222 se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - c) hodnoty změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce
- 5) Posouzení hodnoty změny veřejné zakázky (částky v hodnotách bez DPH):
- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Hodnota původní veřejné zakázky | 1 741 000,00 Kč |
| Změnový list – vícepráce        | 284 290,16 Kč   |
| Změnový list – méněpráce        | 272 868,77 Kč   |
| Součet hodnoty změn             | 557 158,93 Kč   |
| % podíl hodnoty cenových změn   | 32%             |
- 6) Podíl hodnoty cenových změn obsažených ve Změnovém listu č. 1 z hodnoty původní veřejné zakázky činí 32%. Dle §222, odst. 6), Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, se tak změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje za podstatnou změnu. Lze tak uzavřít Dodatek č. 1 k původní smlouvě o dílo.

Počet připojených listů specifikací: 22 (položkový rozpočet stavby)



Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH:

1 741 000,00 Kč

Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH:

**1 752 421,39 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<p>Podpis objednatele: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Ing. Jaroslav Černý, ředitel</p>  <p>Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Ředitelství -1-</p>	<p>Podpis zhotovitele: SILNICE NEPOMUK s.r.o. Tomáš Duzbaba, výrobní ředitel</p>
<p>Technický dozor stavebníka: Marsmol s.r.o. Ing. Milan Froněk</p> 	<p>Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor investic a majetku Oddělení investic Ing. Roman Dohnal</p>
<p>Datum: 27. 10. 2022</p>	

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby (22 listů)