

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Karviná-izolace a odvodnění

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

2093260

DIČ:

CZ02093260

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

628 415,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

628 415,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Karviná-izolace a odvodnění

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

628 415,38

HSV - Práce a dodávky HSV

548 605,78

1 - Zemní práce	445 749,63
2 - Zakládání	25 535,75
5 - Komunikace pozemní	10 495,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 704,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 100,00
997 - Přesun sutě	28 454,40
998 - Přesun hmot	8 567,00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 309,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 719,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 590,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OSZ Karviná-izolace a odvodnění

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

628 415,38

D HSV Práce a dodávky HSV

548 605,78

D 1 Zemní práce

445 749,63

1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	15,000	95,00	1 425,00
2	K	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	52,800	730,00	38 544,00
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,120	169,00	3 569,28
4	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	1,840	1 770,00	3 256,80
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	86,000	840,00	72 240,00
6	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	86,000	380,00	32 680,00
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	44,050	700,00	30 835,00
8	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	44,050	700,00	30 835,00
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	83,695	700,00	58 586,50
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,050	700,00	30 835,00
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	36,800	1 195,00	43 976,00
12	M	58721003	struska UHK frakce 16/32	t	66,902	775,00	51 849,05
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,000	1 390,00	22 240,00
14	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	8,800	1 310,00	11 528,00
15	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	24,000	200,00	4 800,00
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000	45,00	1 080,00
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,600	450,00	270,00
18	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000	300,00	7 200,00

D 2 Zakládání

25 535,75

19	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	115,000	100,00	11 500,00
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	132,250	87,00	11 505,75
21	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	23,000	110,00	2 530,00

D 5 Komunikace pozemní

10 495,00

22	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	15,000	600,00	9 000,00
23	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	5,000	299,00	1 495,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 704,00

24	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	48,000	469,00	22 512,00
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	48,000	4,00	192,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 100,00

26	K	967041112	Přisekání betonu	m2	7,200	500,00	3 600,00
27	K	969021112	Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100	m	8,000	250,00	2 000,00
28	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	10,000	150,00	1 500,00

D 997 Přesun sutě

28 454,40

29	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,892	790,00	7 024,68
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,892	790,00	7 024,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,488	45,00	5 601,96
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,892	990,00	8 803,08
D 998 Přesun hmot							8 567,00
33	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	85,670	100,00	8 567,00
D PSV Práce a dodávky PSV							51 309,60
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							46 719,60
34	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	48,000	19,00	912,00
35	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,024	150 000,00	3 600,00
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	96,000	110,00	10 560,00
37	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	115,200	219,00	25 228,80
38	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	48,000	58,00	2 784,00
39	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	24,000	119,00	2 856,00
40	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,708	1 000,00	708,00
41	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,708	100,00	70,80
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							4 590,00
42	K	721171907	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160	kus	2,000	155,00	310,00
43	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	111,00	222,00
44	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	147,00	294,00
45	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	4,000	119,00	476,00
46	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	10,000	155,00	1 550,00
47	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000	780,00	1 560,00
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	14,000	7,00	98,00
49	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,040	1 000,00	40,00
50	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040	1 000,00	40,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00
51	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - zaměření stávajících sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							13 500,00
52	K	034002000	Zabezpečení staveniště - oplocení staveniště	m	30,000	450,00	13 500,00
D VRN4 Inženýrská činnost							5 000,00
53	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00
54	K	072002000	Silniční provoz - dopravní značení komunikace	...kpl	1,000	5 000,00	5 000,00