

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Karviná - výměna okapů a svodů

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

2093260

DIČ:

CZ02093260

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

216 157,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 157,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Karviná - výměna okapů a svodů

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 157,87

HSV - Práce a dodávky HSV	70 455,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 000,00
997 - Přesun sutě	4 455,05
PSV - Práce a dodávky PSV	135 702,82
764 - Konstrukce klempířské	98 002,82
765 - Krytina skládaná	37 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OSZ Karviná - výměna okapů a svodů

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

216 157,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV				70 455,05
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 000,00
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	30,000	2 200,00	66 000,00
D		997	Přesun sutě				4 455,05
2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	0,383	1 891,00	724,25
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,383	1 891,00	724,25
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,362	490,00	2 627,38
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,383	990,00	379,17
D		PSV	Práce a dodávky PSV				135 702,82
D		764	Konstrukce klempířské				98 002,82
6	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	20,000	400,00	8 000,00
7	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	20,000	400,00	8 000,00
8	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	30,000	400,00	12 000,00
9	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000	1 340,00	26 800,00
10	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,000	1 390,00	27 800,00
11	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	770,00	1 540,00
12	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	30,000	441,00	13 230,00
13	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,159	1 990,00	316,41
14	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,159	1 990,00	316,41
D		765	Krytina skládaná				37 700,00
15	K	765131811.1	Demontáž krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	10,000	450,00	4 500,00
16	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže krytiny za sklon přes 30°	m2	10,000	30,00	300,00
17	K	765151003.1	Montáž krytiny na bednění sklonu přes 30°	m2	10,000	1 110,00	11 100,00
18	K	765151021.1	Montáž krytiny okapová hrana	m	20,000	1 090,00	21 800,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				5 000,00
20	K	072002000	Silniční provoz - dopravní značení komunikace	...kpl	1,000	5 000,00	5 000,00