

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Karvná-sanace vlhkého zdiva

KSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Okresní státní zastupitelství Karviná

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

2093260

DIČ:

CZ02093260

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 739,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 739,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OSZ Karvná-sanace vlhkého zdiva

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel: Okresní státní zastupitelství Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 739,26
HSV - Práce a dodávky HSV	73 251,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 476,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 326,00
997 - Přesun sutě	10 110,86
998 - Přesun hmot	1 338,40
PSV - Práce a dodávky PSV	32 488,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 488,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OSZ Karvná-sanace vlhkého zdiva

Místo: Karviná

Datum:

Zadavatel: Okresní státní zastupitelství Karviná

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 739,26

D		HSV	Práce a dodávky HSV				73 251,26	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 476,00	
1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	48,000	800,00	38 400,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	98,000	39,00	3 822,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	46,000	49,00	2 254,00	CS ÚRS 2020 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 326,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	98,000	55,00	5 390,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	98,000	40,00	3 920,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	48,000	77,00	3 696,00	CS ÚRS 2020 01
D		997	Přesun sutě				10 110,86	
8	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	3,637	700,00	2 545,90	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,637	700,00	2 545,90	CS ÚRS 2020 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,918	45,00	2 291,31	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,637	750,00	2 727,75	CS ÚRS 2020 01
D		998	Přesun hmot				1 338,40	
12	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,673	700,00	1 171,10	CS ÚRS 2020 01
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,673	100,00	167,30	CS ÚRS 2020 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 488,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				32 488,00	
14	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,000	24,00	5 952,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,000	10,00	2 480,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,000	97,00	24 056,00	CS ÚRS 2020 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
17	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01