

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 3	
		Datum změny: 8. 11. 2022	
Název veř. zakázky: Chmelnický rybník (obnova) rek. + OaÚ			
Zhotovitel: POPR spol. s r.o., IČ 465 09 283			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ východní Čechy, IČ 421 96 451			
Název akce (majetku): Chmelnický rybník	Charakter akce: I N <del>IP</del> NP	Číslo objektů: SO 01 - Hráz SO 04 - Zdrž SO 05 - Zemník	Stavební díly: Zemní práce, Vodorovné kce, Ostatní kce, práce a bourání,
<b>Popis změny:</b> SO 01 1. Geotextilie (patní drén hráze) – dodávka + montáž 2. Odtěžení hráze 250 m3 3. Odvezení a uložení do zemníku 250 m3 SO 04 4. Vodorovné přemístění výkopku ze zdrže do zemníku SO 05 5. Odtěžení zemníku 250 m3 6. Odvezení a uložení k hrázi 250 m3			
<b>Zdůvodnění změny:</b> SO 01 1. Obsaženo v PD – položka chybí v rozpočtu ( SoD ) 2. Po odstranění vrchní vrstvy původní hráze rybníka bylo geologem na stavbě objednateli sděleno, že se zde nachází zemina nevhodná pro podloží výstavby nové hráze ( organický materiál větve, pařezy + velké kameny ...) – tento fakt byl zjištěn až po odkrytí vrchní vrstvy a nemohl být předpokládán. Na základě této skutečnosti bylo nutno zeminu vytěžit, převézt a uložit do zemníku. 3. Viz. bod 2. SO 04 4. Položka chybí v rozpočtu ( SoD ) SO 05 5. Nevhodná zemina z hráze (viz. SO 01 bod 2.) byla nahrazena zeminou vhodnou, odsouhlasenou geologem, vytěženou ze zemníku. Tato zemina byla vytěžena, převezena a se zhutněním uložena do hráze. 6. Viz. Bod 5.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [REDACTED]		Datum: 9.11.2022	[REDACTED]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 11. 11. 2022
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:	Bilance:

			+ 294 964,29 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 170 412,74 N: + 124 551,55	
Konečná celková cena akce po změně			7 610 027,12 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7 610 027,12 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 10.11.2022 [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 10.11.2022 [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]		Datum: 10.11.2022 [REDACTED]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Rozpočet více / méně prací			
Poznámka:			

# ROZPOČET

Stavba: Chmelnický rybník (obnova) rek. + OaÚ

Objekt: Vícepráce

Část: SO 01 - Hráz

Objednatel: Lesy ČR, OŘ východní Čechy

Datum: 9.11.2022

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 102 887,74**

**1 Zemní práce 78 675,00**

1	122351406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	250,000	118,73	29 682,50
2	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	250,000	78,23	19 557,50
3	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m <sup>3</sup>	250,000	117,74	29 435,00

**4 Vodorovné konstrukce 24 212,74**

4	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m <sup>2</sup>	288,000	47,09	13 561,92
5	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	316,800	33,62	10 650,82

**Celkem 102 887,74**

# ROZPOČET

Stavba: Chmelnický rybník (obnova) rek. + OaÚ

Objekt: Vícepráce

Část: SO 05 - Zemník

Objednatel: Lesy ČR, OŘ východní Čechy

Datum: 9.11.2022

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 67 525,00**

**1 Zemní práce 67 525,00**

1	122351406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	250,000	118,73	29 682,50
2	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	250,000	78,23	19 557,50
3	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	250,000	73,14	18 285,00

**Celkem 67 525,00**

# ROZPOČET

Stavba: Chmelnický rybník (obnova) rek. + OaÚ

Objekt: Vícepráce

Část: SO 04 - Zdrž

Objednatel: Lesy ČR, OŘ východní Čechy

Datum: 10.11.2022

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 124 551,55**

**1 Zemní práce 124 551,55**

1	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 592,120	78,23	124 551,55
---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

**Celkem 124 551,55**