

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 02.11.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
109	Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice	2 088 004,15	0,00	438 480,87	2 526 485,02	1 339 491,62	725 657,39	22855,14	0,00	0,00
1	technologická část	1 656 215,10	0,00	347 805,17	2 004 020,27	1 337 490,83	318 724,27	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	96 169,55	0,00	20 195,61	116 365,16	2 000,79	94 168,76	0,00	0,00	0,00
3	VRN	335 619,50	0,00	70 480,10	406 099,60	0,00	312 764,36	22855,14	0,00	0,00
Celkem		2088004,15	0,00	438480,87	2526485,02	1339491,62	725657,39	22855,14	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							254 615,89	64 108,38	318 724,27		0,000
1	759	7593320120	Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,16A (CV719029009)	kus	4,000	99,99	399,96	0,00	399,96	0,000	0,000
2	759	7593320147	Prvky Pojistka zástrčková 0,16A (CV719039009)	kus	4,000	143,55	574,20	0,00	574,20	0,000	0,000
3	759	7593320105	Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 2A (CV719029003)	kus	8,000	107,91	863,28	0,00	863,28	0,000	0,000
4	759	7593320132	Prvky Pojistka zástrčková 2A (CV719039003)	kus	8,000	127,71	1 021,68	0,00	1 021,68	0,000	0,000
5	759	7593311200	Konstrukční díly Zásuvka ESP ocínovaná (CV711015024)	kus	46,000	791,01	36 386,46	0,00	36 386,46	0,000	0,000
6	759	7596910020	Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 4 na stěnu (CV540329004)	kus	1,000	36 531,00	36 531,00	0,00	36 531,00	0,000	0,000
7	759	7590610020	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková (CV720409002)	kus	4,000	205,92	823,68	0,00	823,68	0,000	0,000
8	759	7590610180	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupolohové vratné (CV720769001)	kus	1,000	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,000	0,000
9	759	7590610210	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupolohové nevratné (CV720779001)	kus	1,000	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,000	0,000
10	759	7593310455	Konstrukční díly Panel volné vazby (CV803639002)	kus	6,000	7 276,50	43 659,00	0,00	43 659,00	0,000	0,000
11	759	7594300312	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 42TE do stojanu s otvory pro 8 relé	kus	1,000	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,000	0,000
12	759	7590610450	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Počítadlo do kolejové desky 24V	kus	4,000	633,60	2 534,40	0,00	2 534,40	0,000	0,000
13	759	7590610180	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko dvoupolohové vratné (CV720769001)	kus	3,000	1 217,70	3 653,10	0,00	3 653,10	0,000	0,000
14	759	7590610230	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Tlačítko třípolohové vratné (CV720789001)	kus	4,000	1 593,90	6 375,60	0,00	6 375,60	0,000	0,000
15	759	7590610020	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková (CV720409002)	kus	10,000	205,92	2 059,20	0,00	2 059,20	0,000	0,000
16	759	7590610380	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko zelené (HM0321720400011)	kus	2,000	25,74	51,48	0,00	51,48	0,000	0,000
17	759	7590610410	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko žluté (HM0321720400014)	kus	1,000	27,72	27,72	0,00	27,72	0,000	0,000
18	759	7590610370	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko rudé (HM0321720400010)	kus	4,000	25,74	102,96	0,00	102,96	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	759	7590610400	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Stínítko čiré (HM0321720400013)	kus	9,000	25,74	231,66	0,00	231,66	0,000	0,000
20	759	7590610050	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Buňka světelná dvoužárov. červená clona+iz.vložka (CV720459005)	kus	5,000	231,66	1 158,30	0,00	1 158,30	0,000	0,000
21	759	7590610050	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Buňka světelná dvoužárov. červená clona+iz.vložka (CV720459005)	kus	5,000	231,66	1 158,30	0,00	1 158,30	0,000	0,000
22	759	7593320420	Prvky Jednotka časová CJP (CV755139002)	kus	1,000	7 108,20	7 108,20	0,00	7 108,20	0,000	0,000
23	759	7593320426	Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004)	kus	2,000	10 296,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0,000	0,000
24	759	7593320407	Prvky Kazeta časové jednotky - nízká (CV755135009)	kus	2,000	9 405,00	18 810,00	0,00	18 810,00	0,000	0,000
25	759	7594300018	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	kus	3,000	8 484,30	25 452,90	0,00	25 452,90	0,000	0,000
26	759	7593310070	Konstrukční díly Deska pro součástky (CV725715003M)	kus	15,000	252,45	3 786,75	0,00	3 786,75	0,000	0,000
27	759	7593320543	Prvky Jednotka časová jednoduchá (HM0404129990512)	kus	1,000	5 029,20	5 029,20	0,00	5 029,20	0,000	0,000
28	759	7593330470	Výměnné díly Filtr časové jednotky (HM0404229990227)	kus	1,000	990,00	990,00	0,00	990,00	0,000	0,000
29	R	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	30,200	123,75	0,00	3 737,25	3 737,25	0,000	0,000
30	R	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	30,200	346,50	0,00	10 464,30	10 464,30	0,000	0,000
31	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	17,760	1 821,60	0,00	32 351,62	32 351,62	0,000	0,000
32	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	56,325	299,97	0,00	16 895,81	16 895,81	0,000	0,000
33	759	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	140,000	46,93	6 570,20	0,00	6 570,20	0,000	0,000
34	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	9,000	64,05	576,45	0,00	576,45	0,000	0,000
35	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 019,60	2 019,60	0,00	2 019,60	0,000	0,000
36	759	7590140160	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. (CV736709002)	kus	1,000	11 682,00	11 682,00	0,00	11 682,00	0,000	0,000
37	759	7590520439	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,6 TCEKPFLEY 5 x 4 x 0,6	m	151,000	40,59	6 129,09	0,00	6 129,09	0,000	0,000
38	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	12,000	68,31	819,72	0,00	819,72	0,000	0,000
39	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	230,000	3,37	775,10	0,00	775,10	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
 Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	R	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	15,000	43,96	0,00	659,40	659,40	0,000	0,000

OST

Ostatní

12 882,03

1 324 608,80

1 337 490,83

0,000

41	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	884,07	0,00	3 536,28	3 536,28	0,000	0,000
42	R	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	3,000	3 445,20	0,00	10 335,60	10 335,60	0,000	0,000
43	R	7590305010	Montáž pomocného stavědla	kus	1,000	3 217,50	0,00	3 217,50	3 217,50	0,000	0,000
44	R	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN	m	151,000	40,00	0,00	6 040,00	6 040,00	0,000	0,000
45	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	149,000	22,47	0,00	3 348,03	3 348,03	0,000	0,000
46	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	5 504,40	0,00	5 504,40	5 504,40	0,000	0,000
47	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	4,000	949,41	0,00	3 797,64	3 797,64	0,000	0,000
48	R	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p	kus	4,000	1 277,10	0,00	5 108,40	5 108,40	0,000	0,000
49	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	3,000	494,01	1 482,03	0,00	1 482,03	0,000	0,000
50	759	7590720435	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	2,000	5 700,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,000	0,000
51	R	7590525716	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 30p	kus	1,000	2 663,10	0,00	2 663,10	2 663,10	0,000	0,000
52	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	12,000	17,23	0,00	206,76	206,76	0,000	0,000
53	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	26,000	18,12	0,00	471,12	471,12	0,000	0,000
54	R	7590555166	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0	kus	6,000	1 405,80	0,00	8 434,80	8 434,80	0,000	0,000
55	R	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	18,000	1 445,40	0,00	26 017,20	26 017,20	0,000	0,000
56	R	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	55,000	111,87	0,00	6 152,85	6 152,85	0,000	0,000
57	R	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	31,000	184,14	0,00	5 708,34	5 708,34	0,000	0,000
58	R	7590615130	Úpravy desky kolejové	kus	8,000	923,67	0,00	7 389,36	7 389,36	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
59	R	7590617040	Demontáž tlačítka nebo světelné buňky z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	12,000	419,76	0,00	5 037,12	5 037,12	0,000	0,000
60	R	7590617070	Demontáž označovacího štítku z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	11,000	53,86	0,00	592,46	592,46	0,000	0,000
61	R	7590713009	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 2 svítilnami	kus	2,000	7 959,60	0,00	15 919,20	15 919,20	0,000	0,000
62	R	7590713013	Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 5 svítilnami	kus	1,000	10 593,00	0,00	10 593,00	10 593,00	0,000	0,000
63	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	2,000	8 494,20	0,00	16 988,40	16 988,40	0,000	0,000
64	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	12 573,00	0,00	12 573,00	12 573,00	0,000	0,000
65	R	7590717044	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti	kus	1,000	13 860,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,000	0,000
66	R	7590915022	Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním	kus	1,000	9 167,40	0,00	9 167,40	9 167,40	0,000	0,000
67	R	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elektromotorický přestavnik s plastovou ohrádkou	kus	1,000	3 969,90	0,00	3 969,90	3 969,90	0,000	0,000
68	R	7591305010	Montáž zámku výměnového jednoduchého	kus	2,000	1 663,20	0,00	3 326,40	3 326,40	0,000	0,000
69	R	7591305014	Montáž zámku výměnového kontrolního	kus	1,000	1 811,70	0,00	1 811,70	1 811,70	0,000	0,000
70	R	7591305120	Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového	kus	3,000	1 831,50	0,00	5 494,50	5 494,50	0,000	0,000
71	R	7591305160	Přetypování zámku	kus	6,000	285,12	0,00	1 710,72	1 710,72	0,000	0,000
72	R	7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	2,000	664,29	0,00	1 328,58	1 328,58	0,000	0,000
73	R	7591307014	Demontáž zámku výměnového kontrolního	kus	1,000	723,69	0,00	723,69	723,69	0,000	0,000
74	R	7591307120	Demontáž zámku elektromagnetického venkovního	kus	1,000	731,61	0,00	731,61	731,61	0,000	0,000
75	R	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	3,000	4 098,60	0,00	12 295,80	12 295,80	0,000	0,000
76	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	3 248,000	134,64	0,00	437 310,72	437 310,72	0,000	0,000
77	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě {odpojení vodiče a jeho vytažení}	kus	894,000	118,80	0,00	106 207,20	106 207,20	0,000	0,000
78	R	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	85,000	176,22	0,00	14 978,70	14 978,70	0,000	0,000
79	R	7593335170	Montáž univerzální časovací jednotky	kus	1,000	652,41	0,00	652,41	652,41	0,000	0,000
80	R	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	35,000	53,06	0,00	1 857,10	1 857,10	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
81	R	7593337170	Demontáž universální časovací jednotky	kus	1,000	196,02	0,00	196,02	196,02	0,000	0,000
82	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	230,000	48,61	0,00	11 180,30	11 180,30	0,000	0,000
83	R	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	12,000	62,17	0,00	746,04	746,04	0,000	0,000
84	R	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	3,000	6 167,70	0,00	18 503,10	18 503,10	0,000	0,000
85	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	94,000	66,53	0,00	6 253,82	6 253,82	0,000	0,000
86	R	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici	kus	6,000	2 108,70	0,00	12 652,20	12 652,20	0,000	0,000
87	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	3,000	6 504,30	0,00	19 512,90	19 512,90	0,000	0,000
88	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	3,000	1 613,70	0,00	4 841,10	4 841,10	0,000	0,000
89	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	3,000	4 039,20	0,00	12 117,60	12 117,60	0,000	0,000
90	R	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	3,000	266,31	0,00	798,93	798,93	0,000	0,000
91	R	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky	kus	1,000	19 305,00	0,00	19 305,00	19 305,00	0,000	0,000
92	R	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku	kus	2,000	777,15	0,00	1 554,30	1 554,30	0,000	0,000
93	R	7598095165	Přezkoušení a regulace obvodů řadiče pomocného stavědla	kus	5,000	1 980,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,000	0,000
94	R	7598095395	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 50 výhybek	kus	50,000	3 504,60	0,00	175 230,00	175 230,00	0,000	0,000
95	R	7598095465	Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 50 výhybek	kus	50,000	3 158,10	0,00	157 905,00	157 905,00	0,000	0,000
96	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000
97	R	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	2,000	5 049,00	0,00	10 098,00	10 098,00	0,000	0,000
98	R	7598095622	Vyhotovení revizní zprávy SZZ reléové do 30 přestavníků	kus	1,000	27 324,00	0,00	27 324,00	27 324,00	0,000	0,000
99	R	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	50,000	983,07	0,00	49 153,50	49 153,50	0,000	0,000

Celkem

267 497,92 1 388 717,18 1 656 215,10

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							3 882,32	14 818,17	18 700,49		6,833	
Práce a dodávky HSV												
17	R	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	30,200	422,73	1 885,99	10 880,46	12 766,45	0,089	2,694	
1							0,00	3 753,47	3 753,47		0,000	
Zemní práce												
1	R	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	30,200	115,83	0,00	3 498,07	3 498,07	0,000	0,000	
2	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,000	25,54	0,00	255,40	255,40	0,000	0,000	
2							1 996,33	184,24	2 180,57		4,138	
Zakládání												
3	R	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	0,900	1 316,70	1 000,79	184,24	1 185,03	1,931	1,738	
16	583	58344155	šterkodrť frakce 0/22	t	2,400	414,81	995,54	0,00	995,54	1,000	2,400	
PSV							6 973,20	9 231,69	16 204,89		0,084	
Práce a dodávky PSV												
783							6 973,20	9 231,69	16 204,89		0,084	
Dokončovací práce - nátěry												
4	R	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	39,000	19,90	8,19	767,91	776,10	0,000	0,000	
5	R	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	39,000	50,79	2,73	1 978,08	1 980,81	0,002	0,059	
6	R	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	39,000	132,66	2 154,75	3 018,99	5 173,74	0,000	0,008	
7	R	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	39,000	199,98	4 330,56	3 468,66	7 799,22	0,000	0,016	
8	R	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	39,000	12,18	476,97	-1,95	475,02	0,000	0,002	
M							0,00	59 263,38	59 263,38		0,000	
Práce a dodávky M												
46-M							0,00	59 263,38	59 263,38		0,000	
Zemní práce při extr.mont.pracích												

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz
Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“
 Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	67,000	251,46	0,00	16 847,82	16 847,82	0,000	0,000
10	R	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	22,000	301,95	0,00	6 642,90	6 642,90	0,000	0,000
11	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	89,000	401,94	0,00	35 772,66	35 772,66	0,000	0,000

OST

Ostatní

2 000,79

0,00

2 000,79

0,012

12	311	31111011	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,320	3 613,50	1 156,32	0,00	1 156,32	0,017	0,005
13	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,260	1 663,20	432,43	0,00	432,43	0,004	0,001
14	585	58562241	směs suchá lepicí a stěrková disperzní	kg	4,000	60,59	242,36	0,00	242,36	0,001	0,004
15	111	11163166	závlivka asfaltová elastická pro mostní závěry	kg	2,000	84,84	169,68	0,00	169,68	0,001	0,002

Celkem

12 856,31

83 313,24

96 169,55

6,929

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úprava SZZ žst. Praha Čakovice pro jízdy na vlečku městské části Praha Čakovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 2. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	22 855,14	22 855,14		0,000	
Ostatní												
3	XDp	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	10,000	1 702,80	0,00	17 028,00	17 028,00	0,000	0,000	
4	XDp	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	2,000	1 890,90	0,00	3 781,80	3 781,80	0,000	0,000	
5	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	621,72	0,00	1 243,44	1 243,44	0,000	0,000	
6	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,000	400,95	0,00	801,90	801,90	0,000	0,000	
VRN							0,00	312 764,36	312 764,36		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
7	VON	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%	17 523,846	7,43	0,00	130 114,56	130 114,56	0,000	0,000	
8	VON	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	17 523,846	0,99	0,00	17 348,61	17 348,61	0,000	0,000	
9	VON	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	17 523,846	2,18	0,00	38 166,94	38 166,94	0,000	0,000	
10	VON	031101011	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%	17 523,846	3,07	0,00	53 780,68	53 780,68	0,000	0,000	
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	14 818,904	4,95	0,00	73 353,57	73 353,57	0,000	0,000	
Celkem							0,00	335 619,50	335 619,50		0,000	