

Změnový list č.1

Stavba: oprava zpevněných ploch v zahradnictví méně práce
Objekt: SO 01

Objednatel: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace
Zhotovitel: SETIKA Group, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: Robin Mrtvý
Datum: 7.11.2022

Základy a zvláštní zakládání

-23 405.00

	R		Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4	m2	15.100	-1 550.00				-23 405.00	
--	---	--	---	----	--------	-----------	--	--	--	------------	--

*s výplní betonem, bez výztuže,
včetně distančních prvků*

Komunikace

-4 463.50

	R		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	6.100	-395.00				-2 409.50	
--	---	--	---	----	-------	---------	--	--	--	-----------	--

*komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm,
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m*

	R		dlažba betonová čtverce; povrch hladký; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	kus	26.000	-79.00				-2 054.00	
--	---	--	---	-----	--------	--------	--	--	--	-----------	--

Izolace proti vodě

-15 401.18

	R		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	30.200	-110.00				-3 322.00	
	R		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	30.200	-67.00				-2 023.40	
	R		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	30.200	-125.00				-3 775.00	
	R		pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	34.730	-180.00				-6 251.40	
	R		Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0.192	-153.00				-29.38	

*50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště
půdorysné plochy objektu*

Montáže

-96 000.00

	R		Dodávka akumulací betonové nádrže o objemu 20 m3 včetně poklopu	ks	2.000	-48 000.00				-96 000.00	
--	---	--	---	----	-------	------------	--	--	--	------------	--

Vedlejší náklady

-500.00

	R		Vytyčení inženýrských sítí	Sub or	1.000	-500.00				-500.00	
--	---	--	----------------------------	-----------	-------	---------	--	--	--	---------	--

Celkem

-139 769.68