

Statutární město Brno, městská část Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno

D o d a t e k č. 3

ke smlouvě č. 0719100088 ze dne 25. 10. 2019,

uzavřený mezi

Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,
zastoupeným Mgr. Josefem Haluzou, starostou městské části Brno-jih

IČ: 4499278507

bankovní spojení: [REDAKCE]
(jako objednatelem)

a

FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno

zastoupená Ivanou Marschalovou

IČ: 28297849

DIČ: CZ 28297849

bankovní spojení: [REDAKCE]
(jako zhotovitelem)

I.

Obě smluvní strany souhlasí se změnou Přílohy č.1 a Přílohy č.2 smlouvy.

Příloha č.1 se mění následovně: rozsah údržby chodníků se doplňuje o:

- 28 m nově vybudovaného chodníku u MŠ Záhumenice,
- 55 m chodníku k domům Lomená 15, 17, 19,
- 535 m nově vybudovaného chodníku na ul. Osamělá. Chodník na ul. Osamělá se začne udržovat až po ukončení přejímacího řízení ze strany zhotovitele, předpoklad je od měsíce listopadu 2022.

Příloha č.2: situační výkres pasportu údržby chodníků se doplňuje o:

- 28 m nově vybudovaného chodníku u MŠ Záhumenice, 55 m chodníku k domům Lomená 15, 17, 19 a 535 m nově vybudovaného chodníku na ul. Osamělá.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 0719100088 ze dne 25. 10. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 a příloha č. 2.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech kopiích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, a že je uzavírán podle jejich pravé a svobodné vůle a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0719100088 ze dne 25. 10. 2019, byl projednán a schválen na 111. schůzi RMČ Brno-jih dne 2. 11. 2022.

V Brně dne 11. 11. 2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Mgr. Josef Haluza
starosta MČ Brno – jih



Ivana Marschalová
jednatelka



PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O KOMPLEXNÍ ÚDRŽBĚ CHODNÍKŮ NA ÚZEMÍ MČ BRNO-JIH

Rozsah, způsob, četnosti a doby či období provádění prací zahrnutých do komplexní údržby zeleně a údržbě chodníků.

Předmětem plnění je správní území MČ Brno-jih v rozsahu **30 397 bm** dle přílohy č. 2 plochy chodníků k údržbě, zájmové plochy jsou vyznačeny oranžovou barvou.

1. Zimní údržba chodníků

Zimní údržba bude prováděna vždy v období od 1. 11. do 31. 3. Zhotovitel zajistí úkony zimní údržby v případě potřeby i mimo období od 1. 11. do 31. 3. Tyto služby zajistí zhotovitel bez zbytečných odkladů.

Zhotovitel zajistí držení zimní pohotovosti v období od 1.11 do 31.3, což znamená připravenost personální i technickou k okamžitému zásahu v případě nastalé závady ve schůdnosti chodníků. Zhotovitel bude po toto období samostatně monitorovat klimatické podmínky, stav a schůdnost chodníků a na případné závady bude neprodleně reagovat. Zhotovitel zajistí úkony spočívající v držení zimní pohotovosti v případě potřeby i mimo období od 1. 11. do 31. 3.

Zmírnění závad ve schůdnosti chodníků znamená odhrnutí nebo odmetení sněhu, oškrabání zmrazků, posyp inertním zdrsňujícím materiálem např. hraněná drť 2-4 mm příp. ve směsi se solí, a to vše v minimální šíři 1,5 m. Chemické posypové materiály se smějí používat pouze mimo plochy zeleně a v místech, kde nejsou uloženy inženýrské sítě. Zmírňování závad ve schůdnosti musí být zahájeno do 2 hodin od počátku tvorby náledí nebo ušlapané vrstvy sněhu nebo od okamžiku kdy sněhová pokrývka dosáhne 3 cm a musí být dokončeny nejpozději do 8 hodin od zahájení zásahu. Při trvalém sněžení bude zmírnění závad dokončeno do 8 hodin od skončení trvalého sněžení.

Nastane-li závada ve schůdnosti budou prioritně ošetřeny chodníky podél ZÁKOS (základní kom. systém), plochy kolem ZŠ a MŠ.

Při každém zahájení zmírňování vad ve schůdnosti chodníků nahlásí zhotovitel odpovědnému pracovníkovi objednatele mailem nebo SMS zprávou výjezd k zásahu.

Četnost provádění: dle potřeby

1.1. Zimní údržba chodníků – odklizení spadaného listí

V období od 1. 11. do 31. 12. bude provedeno čištění a odklizení spadaného listí, biologického odpadu vč. dalšího znečištění jako je štěrk, prach, nedopalky apod. ze všech ploch předmětu plnění, čištění ploch chodníků bude dokončeno pomocí zametacího komunálního stroje. Po ukončení dokončeného zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací.

Četnost provádění: 2 x:

- od 1.11. do 30. 11., od 10.12. do 31.12.

2. Úklid chodníků po zimě

Odstranění posypových materiálů, biologického odpadu, komunálních odpadů i jiného znečištění ze všech ploch chodníků v průměrné šíři 2,5 m v době od 1. 3. do 31. 3., pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak. Ruční předčištění bude dokončeno pomocí zametacího komunálního stroje. Po dokončení zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací. Součástí úklidu chodníků po zimě bude případné vyspravení ploch veřejné zeleně, které byly v důsledku činnosti zhotovitele - provádění zimní údržby poškozeny.

Četnost provádění: 1 x ročně

3. Letní údržba chodníků

Letní údržba chodníků bude zhotovitelem prováděna samostatně v období od 1. 4. do 31. 10. Letní údržba chodníků zahrnuje ruční čištění a čištění pomocí zametacího komunálního stroje na všech plochách od nedopalků, naplavenin, písku, šterku, biologického a ostatního znečištění v průměrné šíři 2,5 m, ruční dočištění nepřístupných míst a likvidaci prorůstajícího plevelu. Po dokončení zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací.

Četnost provádění: 3 x za letní období

- květen, červenec, září (vždy s termínem do konce daného měsíce)

Likvidace plevelu prorůstajícího na zpevněných plochách a chodnicích bude prováděna samostatně v celém rozsahu chodníků a v průměrné šíři 2,5 m dle přílohy č. 2 smlouvy prostředky neobsahující glyfosát. Po dokončení zásahu vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací

Četnost provádění: 3 x celková likvidace plevelu v období od 1. 4. do 31. 8.

- duben, červen, srpen (vždy s termínem do konce daného měsíce)

Zhotovitel v rámci předmětu plnění rovněž zajistí odstraňování havarijních situací na plochách chodníků vzniklých zejména při silném větru, vichřici, námraze apod. (odklizení ulomených větví, odstranění nalomených větví atd.). Tyto práce zhotovitel zajistí na základě předaného soupisu prací od objednatele a to v nejkratším možném termínu – nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení.

