

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava osvětlení haly VB žst. Prostějov

Objekt:

1 - Oprava osvětlení

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

893 597,00

D	4	SN					
271	K	7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových	kus	36,00		
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: LED stropních</i>				
272	K	7493174010	Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných	kus	36,00		
273	M	7493100670	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejí) na ŽDC. Svítidlo opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální ...	kus	37,00		
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Poznámka k položce: tepelná ochrana svítidla (LED modulu i předřadníku); chlazení zajištěno pasivními chladiči; tělo (horní, dolní kryt, příruba...) svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu pasivního chlazení, el. předřadník musí zajišťovat konstantní světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo určeno pro osvětlení otevřených nástupišť.</i>				
152	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	300,00		
274	K	7491252020	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí	kus	40,00		
42	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	300,00		
45	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	kus	120,00		
275	M	7491201560	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-12, acidur, IP67 4P	kus	40,00		
276	M	7491100020	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1416/1 pr.16 320N MONOFLEX	m	80,00		
277	M	7491100340	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 1250N PVC černá	m	220,00		
278	K	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	80,00		
279	K	7491152021	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých plastových bezhalogenových (HF) uložených pevně průměru do 50 mm	m	220,00		
283	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
284	K	7499251025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,00		
285	K	7499252020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
286	K	7499252025	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,00		
287	K	7499254020	Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor (orientační měření)	m ²	10,00		
343	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		
345	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,00		
346	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	10,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
347	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,00)
322	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	2,00)
349	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	4,00)
Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.							
142	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00)
325	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,00)
288	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00)
326	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	1,00)
289	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,40)
D 5 VRN							
3	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	0,05)
11	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	2,00)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3150509

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fcf63457-5ca9-4da0-8d00-dfe6f2277f32

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2022 09:24:06



e3370a32-4395-43fd-9a62-4c1b0ec2e6ce