

SMLOUVA O DÍLO

č. 429...../OSH/2022

(schválena RM na jednání dne 03. 10. 2022 usn. č. 0952/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132
Česká spořitelna, a. s.
27-521689309/0800

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461
(dále jen „zhotovitel“)

Staler spol. s r.o.

Dubno 62, 261 01 Příbram
Martin Roušal, jednatel
01498240
CZ01498240
ČSOB
281031486/0300

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Martin Roušal, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Mgr. Ondřej Klečka, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele prostřednictvím TDS kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Martin Roušal, jednatel, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „BUS záliv – náměstí 17. listopadu“

Předmětem díla jsou stavební práce na úpravě autobusového zálivu v Příbrami – na náměstí 17. listopadu. Předmět díla je blíže specifikován v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 této smlouvy.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického

a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací

do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací

dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.) **nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací**

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.4. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby sjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 702 632,02 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku č. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to

s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.15. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.16. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.17. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě.

6.18. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.19. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převjímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s § 1765 OZ tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“) přesto, že předtím vyvine dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností na plnění jejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno

plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou dotčeny.

12.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Technická specifikace

V Příbrami dne:

- 1 -11- 2022

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



Staler spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62
602 605 612
info@staler.cz
www.staler.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/06 Příbram - oprava BUS zálivu**

Objekt: **2 BUS záliv - nám. 17. listopadu**

Rozpočet: **2 Rozpočet**

Objednatel: **Město Příbram IČO: 00243132**
Tyršova 108 DIČ:
26101 Příbram I

Zhotovitel: **Staler spol. s r.o. IČO: 01498240**
26101 Dubno 62 DIČ: CZ01498240

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	671 349,83
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	61 000,00
Ostatní náklady	63 000,00
Celkem	795 349,83


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	795 349,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 795 349,83 CZK

v _____ dne _____


Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno 62



Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			62 250,00	8
5	Komunikace	HSV			347 660,00	44
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 000,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			107 980,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 900,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 191,30	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			125 368,53	16
VN	Vedlejší náklady	VN			61 000,00	8
ON	Ostatní náklady	ON			63 000,00	8
Cena celkem					795 349,83	100

Položkový rozpočet

S: 2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O: 2	BUS záliv - nám. 17. listopadu
R: 2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1							62 250,00
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek	m2	80,00000	100,00	8 000,00	Kalkul
		80		80,00000			
2	113107330R00	Odstranění podkladu, kam.těžené tl. do 30 cm	m2	101,00000	160,00	16 160,00	RTS 22/ II
		80+21		101,00000			
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. do 10 cm	m2	21,00000	300,00	6 300,00	RTS 22/ II
		42*0,5		21,00000			
4	113111115R00	Odstranění podkladu, kam.zpev.cem.tl. do 15 cm	m2	101,00000	120,00	12 120,00	RTS 22/ II
5	113201111R00	Vyřhání obrubníků chodníkůvých a parkových - žulový obrubník	m	3,00000	160,00	480,00	RTS 22/ II
		3		3,00000			
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	101,00000	140,00	14 140,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 80,00000		80,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,00000		21,00000			
7	215901101RT5	Zhutnění podloží	m2	101,00000	50,00	5 050,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 101,00000		101,00000			
Díl: 5							347 660,00
8	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	21,00000	360,00	7 560,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,00000		21,00000			
9	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	80,00000	390,00	31 200,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 80,00000		80,00000			
10	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+-ACP 22+,do 3 m.tl. 7 cm	m2	21,00000	770,00	16 170,00	RTS 22/ II
		21		21,00000			
11	567122113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.14 cm	m2	21,00000	1 200,00	25 200,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 21,00000		21,00000			

Položkový rozpočet

S: 2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu	
O: 2	BUS záliv - nám. 17. listopadu	
R: 2	Rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	41			41,00000			
23	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	73,00000	20,00	1 460,00	RTS 22/ II
	32+41			73,00000			
24	91616111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrrou dvojřádek u asfaltové komunikace	m	82,00000	600,00	49 200,00	RTS 22/ II
	41*2			82,00000			
25	91716111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrrou, lože z C 12/15	m	3,00000	500,00	1 500,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000		3,00000			
26	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,10000	4 000,00	20 400,00	RTS 22/ II
		(82+3)*0,2*0,3		5,10000			
27	919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za , vč. profiznutí spáry	m	41,00000	200,00	8 200,00	Kalkul
	41			41,00000			
28	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,00000	100,00	4 200,00	RTS 22/ II
	41			41,00000			
	0,5*2			1,00000			
29	1161564R	Asfalt silniční	t	0,10000	12 000,00	1 200,00	RTS 22/ II
		odhad : 100/1000		0,10000			
Díl: 96	Bourání konstrukcí					9 900,00	
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	3,00000	100,00	300,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000		3,00000			
31	97907111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	80,00000	120,00	9 600,00	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 80,00000		80,00000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 191,30	
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	157,68109	90,00	14 191,30	RTS 22/ II
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					125 368,53	
33	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katal. odpadů 17	t	66,66000	400,00	26 664,00	Kalkul
	05 04			66,66000			
	66,66			66,66000			

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O:	2	BUS záliv - nám. 17. listopadu
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	143,99714	150,00	21 599,57	RTS 22/ II

rozebrané kostky : 33,36
 vytrhané obruby : 0,66
 výkopek : 66,66
 beton : 38,69714
 asfalt : 4,62

35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	333,60000	30,00	10 008,00	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------------

36	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	38,69714	800,00	30 957,71	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------------

37	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamennivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	4,62000	800,00	3 696,00	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	------------

38	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	109,97714	160,00	17 596,34	RTS 22/ II
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	989,79426	15,00	14 846,91	RTS 22/ II

Díl: VN Vedlejší náklady							
40	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
41	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Indiv
42	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
43	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
44	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
45	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
46	00523 R	Zkoušky a revize (nutníci zkoušky)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady							
47	004111010R	Průzkumné práce - geolog	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
48	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
49	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Indiv
					61 000,00		
					63 000,00		

Položkový rozpočet

S: 2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O: 2	BUS záliv - nám. 17. listopadu
R: 2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
50	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Indiv
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv

Celkem bez DPH **795 349,83**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/06 Příbram - oprava BUS zálivu**

Objekt: **1 BUS záliv - ulice Politických vězňů**

Rozpočet: **1 Rozpočet**

Objednatel: **Město Příbram IČO: 00243132**
Tyršova 108 DIČ:
26101 Příbram I

Zhotovitel: **Staler spol. s r.o. IČO: 01498240**
26101 Dubno 62 DIČ: CZ01498240

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	784 282,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	71 000,00
Ostatní náklady	52 000,00
Celkem	907 282,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	907 282,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 907 282,19 CZK

v _____ dne _____



Staler spol. s r.o.
 Dubno 62
 26101
 CZ

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			82 950,00	9
5	Komunikace	HSV			366 180,00	40
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			8 000,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			138 060,00	15
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 800,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 845,64	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			160 446,55	18
VN	Vedlejší náklady	VN			71 000,00	8
ON	Ostatní náklady	ON			52 000,00	6
Cena celkem					907 282,19	100

Položkový rozpočet

S: 2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O: 1	BUS záliv - ulice Politických vězňů
R: 1	Rozpočet

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1						
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek	m2	90,00000	100,00	9 000,00
		90	90,00000			Kalkul
2	113107330R00	Odstranění podkladu, kam.těžené tl. do 30 cm	m2	123,00000	160,00	19 680,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,00000	33,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 90,00000	90,00000			
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. do 10 cm	m2	33,00000	300,00	9 900,00
		(41,5+24,5)*0,5	33,00000			RTS 22/ II
4	11311115R00	Odstranění podkladu, kam.zpev.cem.tl. do 15 cm	m2	123,00000	120,00	14 760,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 123,00000	123,00000			RTS 22/ II
5	11320111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových - žulový obrubník	m	39,00000	160,00	6 240,00
		6+8,5	14,50000			RTS 22/ II
		24,5	24,50000			
6	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	123,00000	140,00	17 220,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 123,00000	123,00000			RTS 22/ II
7	215901101RT5	Zhutnění podloží	m2	123,00000	50,00	6 150,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 123,00000	123,00000			RTS 22/ II
Díl: 5						
Komunikace						
8	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	33,00000	360,00	11 880,00
		(41,5+24,5)*0,5	33,00000			RTS 22/ II
9	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	90,00000	390,00	35 100,00
		90	90,00000			RTS 22/ II
10	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+ACP 22+,do 3 m.tl. 7 cm	m2	33,00000	770,00	25 410,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 33,00000	33,00000			RTS 22/ II
11	567122113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.14 cm	m2	33,00000	1 200,00	39 600,00
			33,00000			RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O:	1	BUS záliv - ulice Politických vězňů
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 33,00000				33,00000			
12	567132111R00	Podklad z kamenniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	90,00000	800,00	72 000,00	RTS 22/ II
90				90,00000			
13	573111111R00	Posítk živичný infiltr. + posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	33,00000	120,00	3 960,00	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 33,00000				33,00000			
14	573231110R00	Posítk živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	33,00000	110,00	3 630,00	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 33,00000				33,00000			
15	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11 + obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	33,00000	1 500,00	49 500,00	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 33,00000				33,00000			
16	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 4 cm	m2	90,00000	800,00	72 000,00	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 90,00000				90,00000			
17	599111111R00	Zálivka živичná spár dlažby do 5 cm, velké kostky	m2	90,00000	400,00	36 000,00	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 90,00000				90,00000			
18	599432111R00	Výplň spár dlažby ponechat 50mm na zálivku	m2	90,00000	190,00	17 100,00	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 90,00000				90,00000			
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					8 000,00	
19	901	Ochrana stávajících poklopu a mříží vč. uvedení do původního stavu	kpl	2,00000	4 000,00	8 000,00	Kalkul
poklop : 2				2,00000			
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					138 060,00	
20	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nář. hmot tl.do 3mm - BUS	m2	4,00000	2 000,00	8 000,00	RTS 22/ II
2*2				4,00000			
21	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm šířk. barvou barva bílá	m	32,00000	150,00	4 800,00	RTS 22/ II
značení zastávky bus : 32				32,00000			
22	915712111RT1	Vodorovné značení proužků š.25 cm šířk. barvou barva bílá	m	41,00000	220,00	9 020,00	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O:	1	BUS záliv - ulice Politických vězňů
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
mezi komunikací a BUS zálivem : 41								
23	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	73,00000	20,00	1 460,00	RTS 22/ II	
			32	32,00000				
			41	41,00000				
24	91616111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrrou dvojřádek u asfaltové komunikace	m	83,00000	600,00	49 800,00	RTS 22/ II	
			41,5*2	83,00000				
25	91716111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrrou, lože z C 12/15 včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	39,00000	500,00	19 500,00	RTS 22/ II	
			6+8,5	14,50000				
			24,5	24,50000				
26	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	7,32000	4 000,00	29 280,00	RTS 22/ II	
			(83+39)*0,2*0,3	7,32000				
27	919726213R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla, vč. profižnutí spáry	m	41,00000	200,00	8 200,00	Kalkul	
			41	41,00000				
28	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	68,00000	100,00	6 800,00	RTS 22/ II	
			41,5+24,5	66,00000				
			0,5*4	2,00000				
29	11161564R	Asfalt silniční	t	0,10000	12 000,00	1 200,00	RTS 22/ II	
			odhad : 100/1000	0,10000				
Díl: 96	Bourání konstrukcí						10 800,00	
30	97907111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	90,00000	120,00	10 800,00	RTS 22/ II	
			Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 90,00000	90,00000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						17 845,64	
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	t	198,28491	90,00	17 845,64	RTS 22/ II	
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						160 446,55	

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Příbram - oprava BUS zářiv
O:	1	BUS zářiv - ulice Politických vězňů
R:	1	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
32	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. díle katal. odpadu 17 05 04	t	89,76000	400,00	35 904,00	Kalkul
		15,84-7,26		8,58000			
		výkopek : 81,18		81,18000			
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	181,67622	150,00	27 251,43	RTS 22/ II
		rozehrané kostky : 37,53		37,53000			
		výrhané obruby : 8,58		8,58000			
		výkopek : 81,18		81,18000			
		beton : 47,12622		47,12622			
		asfalt : 7,26		7,26000			
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	375,30000	30,00	11 259,00	RTS 22/ II
		rozehrané kostky : 37,53*10		375,30000			
35	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	47,12622	800,00	37 700,98	RTS 22/ II
		47,12622		47,12622			
36	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	7,26000	800,00	5 808,00	RTS 22/ II
		7,26		7,26000			
37	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	144,14622	160,00	23 063,40	RTS 22/ II
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 297,31598	15,00	19 459,74	RTS 22/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				71 000,00	
39	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
40	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	Indiv
41	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Indiv
42	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
43	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
44	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
45	00523 R	Zkoušky a revize (hutnické zkoušky)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv

Položkový rozpočet

S: 2022/06	Příbram - oprava BUS zálivu
O: 1	BUS záliv - ulice Politických vězňů
R: 1	Rozpočet

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: ON						
Ostatní náklady						
46 004111010R	Průzkumné práce - geolog	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Indiv
47 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
48 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	Indiv
49 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Indiv
50 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
					52 000,00	

Celkem bez DPH 907 282,19


Předpokládaný časový harmonogram výstavby

Staler spol. s r.o.

v týdnech	BUS zářív I.												BUS zářív II.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Zemní práce																	
Komunikace																	
Ostatní konstrukce, bourání																	
Doplňující práce na komunikaci																	
Bourání konstrukcí																	
Staveništní přesun hmot																	
Přesuny suti a vybouraných hmot																	
Vedlejší náklady																	
Ostatní																	

zahájení prací do 14 dnů od obdržení výzvy k zahájení prací
 dokončení prací nejpozději do 3 měsíců od zahájení prací

STALER spol. s r.o.
 261 01 Dubno 62
 t: 602 605 612



Příloha č. 3 SOD

Technická specifikace

**Příbram – oprava BUS zálivu v ulici Politických
vězňů**

POPIS PRACÍ

Popis prací

Je navržena oprava stávající zálivové zastávky z velké žulové kostky. Šířka zálivu BUS bude zachována.

- stávající žulové kostky budou vytrhány, uloženy na mezideponii v místě stavby pro zpětné použití
- vybourání obrubníku u chodníku
- odříznutí a vybourání asfaltu v šířce cca 50cm pro uložení dvouřádky kostek do betonu podél komunikace a pro uložení nového žulového obrubníku u chodníku
- výkop kufru pro novou skladbu zálivu a doplnění skladby chodníku
- zhutnění podloží
- zřízení nového štěrkového podkladu, vč. vrstvy z KSC
- pokládka nových žulových obrub podél chodníku do betonu
- pokládka žulové kostky do betonu podél komunikace (dvě řady)
- pokládka žulových kostek do cementového potěru, zalití spár asfaltovou směsí
- vodorovné dopravní značení – 2x BUS + vyznačení pruhů dle původního značení
- ochrana stávajících inženýrských sítí
- vybourané hmoty odvézt na skládku

Konstrukční vrstvy zpevněných ploch

Zálivová zastávka autobusu je navržena z velké žulové kostky dle TP 170 ve skladbě:

- žulová dlažba, velká kostka – využije se stávající		160mm	ČSN 736131
- lože z cementové malty (včetně spárování dlažby a uzavření spár asfaltovou zálivkou)		40mm	ČSN 736131
- směs stmelená cementem	SC C8/10	160 mm	ČSN 736124 Edef2=60MPa
- štěrkořt'	SD A	250 mm	CSN 736126 Edef2=45MPa
	celkem	610 mm	

Navržená skladba vyspravení stávající asfaltové vozovky a chodníku vlivem osazení obruby dle TP 170:

- asfaltový beton	ACO11	40 mm	ČSN 736121
- spojovací postřik 0,3 kg/m ²			ČSN 736129
- asfaltový beton	ACP16+	70 mm	ČSN 736121
- infiltrační postřik 0,7 kg/m ²			ČSN 736129
- směs stmelená cementem	SC C8/10	140 mm	ČSN 736124 Edef2=60MPa
- štěrkořt'	SD A	200 mm	CSN 736126 Edef2=45MPa
	celkem	450mm	

Obruby

Obruby lemující poježděné plochy jsou navrženy žulové silniční OP3 250x200mm.

Obrubníky jsou uloženy do betonového lože s boční opěrou a nášlapem 120-160 mm dle místa použití

Zemní práce

Únosnost na pláni $E_{def,2}$ musí být alespoň 45 MPa (30 MPa u chodníků). (dle TP170). V případě, že je komunikace na násypu, je třeba v tělese násypu dosáhnout $D=95\%$ PS (na pláni $D=102\%$ PS). Provádění zemního tělesa, pláňě bude v souladu s platnou ČSN 73 6133.

Pod vozovkami a chodníky jsou inženýrské sítě. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zhutňování především v těsném sousedství revizních šachet a vpustí pro kanalizaci. Pro zhutnění je nejvhodnější užít motorový pěch („žábu“).

V případě nízké kvality zemin na pláni, lze tedy předpokládat nutnost výměny aktivní zóny k zajištění únosnosti pláne komunikací na návrhovou hodnotu min. $E_{def,2} = 45$ MPa, resp. 15% CBR (mm). V případě výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány.

Přesný postup a mocnost výměny aktivní zóny bude upřesněn po posouzení odkryté silniční pláne geologem.

Ochrana sítí, chráničky

Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí.

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do situace a toto vytyčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

Před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněných ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno.

Dopravní značení

Vodorovným dopravním značením (bílá stříkaná barva) budou vyznačeny plochy v autobusovém zálivu. (2x text BUS a šrafy)

Odvodnění

Veškeré zpevněné plochy jsou příčnými a podélnými spády odvodněny do stávajících uličních vpustí ve vozovkách, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Nové odvodnění tak není navrhováno.



935

2147/1

1:250
0 2 4 6 8 10 m
1030

**Příbram – oprava BUS zálivu zastávka nám. 17.
listopadu**

POPIS PRACÍ

Popis prací

Je navržena oprava stávající záливové zastávky z velké žulové kostky. Šířka zálivu BUS bude zachována.

- stávající žulové kostky budou vytrhány, uloženy na mezideponii v místě stavby pro zpětné použití
- oprava vylomeného obrubníku u chodníku
- odříznutí a vybourání asfaltu v šířce cca 50cm pro uložení dvouřádky kostek do betonu podél komunikace
- výkop kufru pro novou skladbu zálivu
- zhutnění podloží
- zřízení nového štěrkového podkladu, vč. vrstvy z KSC
- pokládka žulové kostky do betonu podél komunikace (dvě řady)
- pokládka žulových kostek do cementového potěru, zalití spár asfaltovou směsí
- vodorovné dopravní značení – 2x BUS + vyznačení pruhů dle původního značení
- ochrana stávajících inženýrských sítí
- vybourané hmoty odvézt na skládku

Konstrukční vrstvy zpevněných ploch

Zálivová zastávka autobusu je navržena z velké žulové kostky dle TP 170 ve skladbě:

- žulová dlažba, velká kostka – využije se stávající		160mm	ČSN 736131
- lože z cementové malty (včetně spárování dlažby a uzavření spár asfaltovou zálivkou)		40mm	ČSN 736131
- směs stmelená cementem	SC C8/10	160 mm	ČSN 736124 Edef2=60MPa
- šterkodrt'	SD A	250 mm	CSN 736126 Edef2=45MPa
	celkem	610 mm	

Obruby

Obruby lemující pojižděné plochy jsou navrženy žulové silniční OP3 250x200mm.

Obrubníky jsou uloženy do betonového lože s boční opěrou a nášlapem 120-160 mm dle místa použití

Zemní práce

Únosnost na pláni $E_{def,2}$ musí být alespoň 45 MPa (30 MPa u chodníků). (dle TP170). V případě, že je komunikace na násypu, je třeba v tělese násypu dosáhnout $D=95\%$ PS (na pláni $D=102\%$ PS). Provádění zemního tělesa, pláňě bude v souladu s platnou ČSN 73 6133.

Pod vozovkami a chodníky jsou inženýrské sítě. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zhutňování především v těsném sousedství revizních šachet a vpustí pro kanalizaci. Pro zhutnění je nejvhodnější užít motorový pěch („žábu“).

V případě nízké kvality zemin na pláni, lze tedy předpokládat nutnost výměny aktivní zóny k zajištění únosnosti pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. $E_{def,2} = 45$ MPa, resp. 15% CBR (mm). V případě výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány.

Přesný postup a mocnost výměny aktivní zóny bude upřesněn po posouzení odkryté silniční pláně geologem.

Ochrana sítí, chráničky

Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inž.sítí.

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do situace a toto vytyčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

Před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněných ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno.

Dopravní značení

Vodorovným dopravním značením (bílá stříkaná barva) budou vyznačeny plochy v autobusovém zálivu. (2x text BUS a šrafy)

Odvodnění

Veškeré zpevněné plochy jsou příčnými a podélnými spády odvodněny do stávajících uličních vpustí ve vozovkách, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace. Nové odvodnění tak není navrhováno.



922

1:250
0 2 4 6 8 10 m

čezňu