

Příloha KS č.2a (Zadávací dokumentace)

Pokyny pro stavební a instalační práce – pro část 1. VZ

Pavilon G3 3.NP – výměna sterilizátoru, přemístění stávající myčky a doplnění 2 nových myček ve stávajících prostorách operačních sálů, respektive zázemí: m.č. 228 – umývárna nástrojů, m.č. 229 - sklad, m.č. 233.1 - sterilizace.

Účastník nacení výkaz výměr. Nabídkovou cenu stavebních prací uvede do krycího listu (do kolonky stavební a instalační práce). Výkaz výměr musí mít naceněné všechny řádky.

Pro zpracování zadávacích podkladů je potřeba, aby účastník uvažoval:

- 1) Zpracování projektové dokumentace pro nové dispoziční uspořádání, dílenské dokumentace pro úpravu čistých prostor a technických požadavků na umístění přístrojů
 - 2) Cenová nabídka bude obsahovat stavební úpravy v minimálním rozsahu:
 - stavební úpravy pro umístění přístrojů do požadovaných pozic (1x sterilizátor, 2x prokládací myčka nástrojů).
- Stávající konstrukce lehkých příček s tepelným izolantem oboustranně opláštěných SDK deskou s oplechováním a povrchovou úpravou do čistých prostor.
- 2x nová myčka nástrojů:
- (prokládací) - probourání stěn v požadovaném rozsahu pro prokládací systém myček (v případě nutnosti demontáž a likvidace stávající stěny mezi m. č. 228/229 a vytvoření nové). Myčky budou okapotované po celé výšce místnosti.
- Přemístění dvoudřezu (vč. rozvodů voda, odpad, tlakový vzduch) – přesunutí doprostřed mezi nové prokládací myčky.
- 1x přemístění původní ultrazvukové myčky:
- umístění na protější stranu v m.č. 228, stávající umyvadlo s lékařskou baterií bude zachováno
 - v obou případech je nutné zajistit rozvody vody, elektřiny, odpadu, tlakového vzduchu
- 1x sterilizátor:
- umístění nového sterilizátoru na stejné místo výměnou za původní (musí se prověřit možnost připojení na stávající rozvody TZB).
- Ke všem novým přístrojům bude doplněno připojení na datovou síť
- Demontáže stávajících přístrojů: 1x myčka nástrojů (pro nové umístění v pavilonu G3), 1x sterilizátor vč. likvidace.
- Oddělení m.č. 228 – umývárna nástrojů od m.č. 233.1 – sterilizace. Demontáž stávajících dveří do suti, úprava stávající stěny, doplnění výsuvného podávacího okna 1ks (rozměry a řešení dle stávajícího).
- V m.č.229: budou demontovány 1ks posuvné dveře a 1ks transportní panel bez náhrady a zpětné montáže.
- Ověření transportní cesty až na místo montáže uvnitř objektu. Úprava otvorů, demontáž a zpětná montáž dveří nutných pro transport.
 - Pro instalaci nového zařízení, musí být provedeno ověření stavu stávajících stavebních konstrukcí, provést stavebně technické posouzení, revizi stávajících rozvodů elektroinstalací a všech ostatních instalací potřebných pro provozování přístroje. V případě nevyhovujícího stavu provést takové úpravy, které umožní instalaci nového zařízení a bezproblémového provozu.
 - demontáž a zpětná montáž podhledů, svítidel, VZT koncových prvků v rozsahu nutném k provedení stavebních úprav vč. doplnění nových v případě nutnosti.
 - Revize a úpravy v souladu s požadavky a technickými parametry výrobce přístrojů:

- Elektroinstalace
- Medicinální plyny
- Kanalizace
- Rozvody vody užitkové
- Rozvody čištěné vody (demivoda)
- Rozvody stlačeného vzduchu

- Výměna podlahové krytiny v m.č. 233.1 - sterilizace

Podlahová krytina bude homogenní PVC (do prostředí pro lékařské účely) bez obsahu ftalátů v pásech nebo ve čtvercích; celková tloušťka 2 mm; třídy zátěže 34/43; roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je $\leq 0,05 \%$; zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035mm; součinitel smykového tření dle ČSN je $\mu \geq 0,6$; reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1; biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0; adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B; třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %; ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů; vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav; možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny pásů nebo čtverců; skladba dle doporučení výrobce stavební chemie, soklík s fabionem, ukončení horní hrany lištou nebo zatmelením

- 3) Stavební úpravy se musí provádět v koordinaci s technickými požadavky vybraného dodavatele přístrojové techniky
- 4) Ochrana stávajících prostor od prostor dotčených stavebními úpravami SDK protiprašnou příčkou, ochrana stávajících konstrukcí a vybavení proti poškození, přemístění stávajícího vybavení a zpětné nastěhování na původní místo v rozsahu nutném k provedení stavebních úprav, přesuny suti a vybouraných hmot vč. poplatku za uložení a likvidaci, přesuny hmot, závěrečné vyhodnocení, revize, odborné a závazné stanovisko TIČR a validace v návaznosti na současný stav, závěrečný úklid všech prostor dotčených stavebními úpravami.