

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Travnatá, inv.č. 148 117

KSO:
Místo: k.ú. Ohrazenice na Moravě

CC-CZ:
Datum: 12.10.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 607,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 607,94	21,00%	17 137,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	98 745,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Travnatá, inv.č. 148 117

Místo: k.ú. Ohrazenice na Moravě

Datum: 12.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 607,94

D HSV Práce a dodávky HSV 81 607,94

D 1 Zemní práce 12 041,50

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	244,000	27,00	6 588,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,500	205,00	3 997,50
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	112,000	13,00	1 456,00

D 5 Komunikace pozemní 45 232,00

4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	132,000	119,00	15 708,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	244,000	121,00	29 524,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 855,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	215,000	74,00	15 910,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	215,000	23,00	4 945,00

D 998 Přesun hmot 3 479,44

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	56,120	62,00	3 479,44
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

