

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Stavba - pěší průchod z Kapucínské zahrady do Jirchářů

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			230 116,53
PSV			331 504,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			188 379,41
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>750 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		750 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		157 500,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**907 500,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 01 - Stavba  
Popis objektu: 01 - Objekt  
Popis rozpočtu: 20220527 - VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 301,20	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 156,90	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 854,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 658,45	0
5	Komunikace	HSV			105 685,00	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			21 034,03	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 705,70	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			36 074,53	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 579,90	1
97	Prorážení otvorů	HSV			1 526,05	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 177,70	2
711	Izolace proti vodě	PSV			3 504,57	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 750,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			103 351,50	14
764	Konstrukce klempířské	PSV			11 646,70	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			207 501,29	28
783	Nátěry	PSV			1 750,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 363,07	1
VN	Vedlejší náklady	VN			188 379,41	25

Cena celkem					750 000,00	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>26 301,20</b>			<b>32,44</b>
1	11320111R00	Výhrání obrubníků chodníků a parkových	m	4,00000	114,00	456,00	0,14	0,57
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,65000	199,00	2 517,35	0,37	4,66
				12,65000				
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,37440	360,00	134,78	0,27	0,10
				0,37000				
				pozn. : (3,410-2,810)*1,56*0,40				
				patka :				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,95750	1 365,00	2 671,99	3,53	6,92
				1,96000				
				0				
				pozn. : pro mtz nop fólie :				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,93440			0,01	0,14
				12,56000				
				0,3744				
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	64,67200	22,60	1 461,59	0,00	0,00
				62,80000				
				1,87000				
7	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	12,93440	73,60	951,97	0,06	0,80
				12,56				
				0,3744				
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,95750	517,00	1 012,03	1,15	2,25
				1,9575				
				pozn. : zpět po mtz nop. fólie :				

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12,93440	587,00	7 592,49	0,00	0,00
		12,56000						
		0,3744						

10	900	RT3	H	17,00000	559,00	9 503,00	1,00	17,00
				17,00000				
				17,00000				

např. dokončovací práce, úprava terénu,.... :

<b>Díl: 2</b>								
Základy a zvláštní zakládání								
11	27531127U00	Zaklad patka prostý beton C25/30	m3	0,37440	3 090,00	1 156,90	0,00	0,00
		0,3744						

<b>Díl: 3</b>								
Svislé a kompletní konstrukce								
12	380942112RT3	Výztuž helikální 1x d 6 mm, vrt, cihelné zdivo Helibar 1 x D 6 mm, P v tahu 1212 MPa, vrt, cih.zdivo	m	2,00000	1 427,00	2 854,00	2,21	4,41
		1*2		2,00000				

pozn. :

naspráží bad vratami, sestehováno vždy z každé :

strany, viz.pd :

<b>Díl: 4</b>								
Vodorovné konstrukce								
13	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,25440	3 475,00	884,04	1,45	0,37
		0,37*0,25*(2,43+0,32)		0,25000				

14	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,37500	443,00	609,13	0,79	1,09
		0,25*2,75 *2		1,38000				

15	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,37500	106,00	145,75	0,24	0,33
16	417361321R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373	t	0,01710	29 870,00	510,78	27,67	0,47
		0,00121*2,75 *4		0,01000				

17	4-01	Přípl. za pohledový beton v nášlapné ploše + vysoká kvalita provedení	m2	1,01750	500,00	508,75	0,00	0,00
		0,00022*(0,35+0,23+0,05)*2 *2,75 *5						

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
			1,02000					
<b>Díl: 5</b>					<b>105 685,00</b>			
18	564851111RT2	Podklad ze štéřkordří po zhuťnění tloušťky 15 cm štéřkordř frakce 0-32 mm	m2	55,00000	165,00	9 075,00	0,03	1,43
19	596811220U00	Klad dlaž pěší kam vel 0,25m2-50 m2	m2	55,00000	165,00	9 075,00	0,00	0,00
20	5-01	Dod kamenný odsek	t	20,00000	3 500,00	70 000,00	0,00	0,00
			35/7					
			5,00000					
pozn. :								
7m2=cca 1 tuna :								
21	5-02	Dod štéřová dlažba	m2	4,00000	3 750,00	15 000,00	0,00	0,00
			20/5					
			cca 5m2=1 tuna :					
22	58380373R	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	3,00000	845,00	2 535,00	0,00	0,00
<b>Díl: 62</b>					<b>21 034,03</b>			
23	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	7,42500	545,00	4 046,63	0,92	6,81
			7,425					
pozn. :								
prmitkovina faso 20v :								
24	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	21,04900	62,10	1 307,14	0,11	2,32
			13,624					
			7,425					
25	623421142R00	Omitka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl. 3	m2	13,62400	913,00	12 438,71	1,58	21,57
			13,624					
			omitkovina faso 20v :					
26	62-01	Pačokování konstrukcí váp. mlékem dvojnásobné	m2	21,04900	154,00	3 241,55	0,00	0,00
			13,624					
			7,425					
<b>Díl: 94</b>					<b>1 705,70</b>			
					<b>6,55</b>			

## Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
27	941955001RX1	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m bez materiálu	m2	37,00000	46,10	1 705,70	0,18	6,55
		1,20*2,75		3,30000				
		1,20*3,75 *2		9,00000				
<b>Díl: 95</b>							<b>36 074,53</b>	

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
28	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	100,00000	120,00	12 000,00	0,14	13,90
29	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	12,80000	136,50	1 747,20	0,29	3,71
		2,75*3		8,25000				
30	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	2,00000	243,00	486,00	0,50	1,00
31	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule	kus	4,00000	629,00	2 516,00	0,28	1,10
32	13211476R	Týc ocelová kruhová jakost 11375 D 20 mm	t	0,01560	20 470,00	319,33	0,00	0,00
		0,00247*0,65 *9		0,01000				
		0,0144*0,08						
33	900	RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesar)	h	34,00000	559,00	19 006,00	1,00	34,00
		8,5*4		34,00000				
<b>Díl: 96</b>							<b>5 579,90</b>	

Díl: 96 Bourání konstrukcí								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
34	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,86650	1 400,00	5 413,10	1,52	5,88
		0,37*3,55 *(2,43+0,32)		3,61000				
		0,37*0,25 *(2,43+0,32)		0,25000				
35	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2	kus	2,00000	83,40	166,80	0,23	0,46
		2		2,00000				
<b>Díl: 97</b>							<b>1 526,05</b>	

Díl: 97 Prorážení otvorů								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
36	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	21,04900	72,50	1 526,05	0,20	4,21
		3,75*(2,91+0,302) *2		24,09000				
		-2,33*2,75 *2		-12,81000				
		0,30*(2,33+2,75*2)		2,35000				



## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------

Mezisoučet 13,62000

0

2,75\*2,70

Mezisoučet 7,42000

7,42000

7,42000

<b>Díl: 99</b>			<b>18 177,70</b>		<b>28,06</b>			
37	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	29,89753	608,00	18 177,70	0,94	28,06
<b>Díl: 711</b>			<b>3 504,57</b>		<b>3,71</b>			
38	711482020RZ1	izolační systém Technodren, svíslé včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	10,87500	321,50	3 496,31	0,34	3,70

0,50\*2,75

0,50\*0,50 \*2

0,50\*(8+10)

1,38000

0,50000

9,00000

39	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00772	1 070,00	8,26	1,57	0,01
<b>Díl: 721</b>			<b>3 750,00</b>		<b>0,00</b>			
40	72124-01	Dod+mtz Izachytávač sřešních splavenin, litina dn 125, vč.koše	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
<b>Díl: 762</b>			<b>103 351,50</b>		<b>0,00</b>			
41	762-01	Dod+mtz 2kř dřev vrata , viz.pd, výkres D.1.1.b.1.5	kus	1,00000	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00

1,00000

pozn. :

2 kř. vrata s rámem, otevírává do ulice :

rám vrat 100/100 mm :

rám křídla+ztužení křídla 80/80 mm, cca :

kryto fošnami tl.28 mm :

kotvení fošen pomocí kolářských břebků nerez :

repase závěsů + nový nátěr - kovářská čerň :

všechny vruty nově, kované s čtvercovou :

hlavou :

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------

vrata doplněna úchytkou + fab vložkou :

1x aretace otevřených vrat :

materiál vrat buk :

2x nátěr tmavá lazura :

42	762-02	Dod+mtz zámek fab	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
43	998762202R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	965,00000	7,10	6 851,50	0,00	0,00
<b>Díl: 764</b>						<b>11 646,70</b>		<b>13,21</b>
44	764454203R00	8	m	22,00000	527,00	11 594,00	0,59	13,09
				8,00000				

tip club :

45	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,02480	2 125,00	52,70	4,82	0,12
<b>Díl: 767</b>						<b>207 501,29</b>		<b>88,38</b>
46	767590110R00	Montáž podlahových roštů - svařováním	kg	235,95660	33,20	7 833,76	0,02	4,96
				235,96000				

rošty : 7,1502\*33

(schody+podesta) :

47	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	61,60000	227,00	13 983,20	0,43	26,24
48	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	58,50000	121,50	7 107,75	0,22	12,93
				58,50000				
49	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	499,50000	52,60	26 273,70	0,08	41,96
				255,60000				
				243,90000				
50	767-01	Dod rošt, pásek 33/3-30/3 pozinkování	m2	1,12020	3 520,00	3 943,10	0,00	0,00
				1,12000				
51	767-01	Dod+mtz kov mříže, viz pd, výkres č.D.1.b.1.6	kus	1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				1,00000				

pozn. :

modetní zámečnický prvek umělecký :

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
2x aretace otevřených vrat, do země : 6x chem.kotva do okol.zdiva : povrch úprava , pozink :								
52	767-01	Spojovací prostředky v pozinku - dodávka	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
53	767-02	Dod poroříš schod stupně pr-33/33-30/3	m2	6,03000	3 570,00	21 527,10	0,00	0,00
		0,30*1,34 *15		6,03000				
54	767-04	Pozinkování	kg	619,60000	35,00	21 686,00	0,00	0,00
		255,6		255,60000				
		243,9		243,90000				
		58,5		58,50000				
		61,6		61,60000				
55	13211224R	Týč ocelová kruhová jakost S235 D 8 mm 11375	t	0,06650	42 570,00	2 830,91	0,00	0,00
		*55		0,04000				
		*2		0,02000				
		*(20*2+6)		0,06000				
		Mezisoučet						
		0,0616*0,08						
56	13483310R	Týč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,27600	46 990,00	12 969,24	0,00	0,00
		0,022*(0,29+4,392+0,420+0,292)		0,12000				
		0,022*(0,29+4,392+1,25+0,292)		0,14000				
		Mezisoučet		0,26000				
		0,2556*0,08		0,02000				
57	13611224R	Plech hladký jakost S235 8x1000x2000 mm	t	0,26340	45 040,00	11 863,54	0,00	0,00
		0,064*0,20*(1,30)		0,02000				
		0,064*0,20*(4,392+0,29)		0,12000				
		*2		0,11000				
		0,064*(0,428+1,25)		0,24000				
		Mezisoučet						

## Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
58	14115290R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 42,4x2,6 mm	m	0,06320	155,00	9,80	0,00	0,00
		0,2439*0,08		0,02000				
		0,00255*2,00 *4		0,02000				
		0,00255*0,90 *4		0,01000				
		0,00255*4,54 *2		0,02000				
		0,00255*(0,425+0,292*2+1,25)		0,01000				
		Mezisoučet		0,06000				
		0,0585*0,08						


59	998767101R00	Prěsuv hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,68825	1 414,00	973,19	3,33	2,29
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>1 750,00</b>		<b>0,00</b>
60	783-01	Nátěr tekutý plast, např. kce pod terénem	m2	5,00000	350,00	1 750,00	0,00	0,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vyburaných hmot</b>						<b>7 363,07</b>		<b>4,60</b>
61	97908111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	9,27455	244,00	2 262,99	0,49	4,54
62	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	129,84371	17,10	2 220,33	0,00	0,00
63	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,27455	10,50	97,38	0,01	0,06
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,27455	300,00	2 782,37	0,00	0,00
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>188 379,41</b>		<b>0,00</b>
65	VRN0	Elektrka přípojka světel	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
66	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VRN2	Prěsuv stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
69	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 778,02	10 778,02	0,00	0,00
70	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	8 805,50	8 805,50	0,00	0,00
71	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VRN8	Ostatní nespecifikované VRN ( inflace apod.)	Soubor	1,00000	68 795,89	68 795,89	0,00	0,00

### Položkový rozpočet

S: 01	Stavba
O: 01	Objekt
R: 20220527	VLASTNÍ STAVEB DOD +MTZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
						<b>750 000,00</b>		

Poznámky uchazeče k zadání



Časový harmonogram a postup prací průchod Jirchářů. Záhájení stavby v druhé půlce října a předpokladaný termín dokončení prací, konec měsíce listopadu 2022.

### **Postup prací**

1. Vyčištění prostoru podchodu
2. Vybourání stávající zdi mezi zahradou a stárým městem
3. Vykopání terénu v průchodu
4. Udělání patek a všech betonových prvků
5. Udělání podlahy ze štětového kamene
6. Usazení všech konstrukcí brány a schodiště
7. Vykopání a přivedení el. kabelu ze současných světél
8. Úklid na pracovišti
9. Předání díla