SOL/ODSH/089/21/3

Číslo smlouvy objednatele: 010/21/089/03/03 *Číslo smlouvy zhotovitele: 1082035JKL.01*

KUJCP010WTA8

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. [redacted]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 , č. účtu. 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel. č. [redacted]
Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu) tel. č. [redacted]
Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště tel. č. [redacted]
Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal tel. č. [redacted]
e-mail: jan.klepal@eurovia.cz
Zástupce stavbyvedoucího: Miroslav Fejfar tel. [redacted]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č. [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci **„Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa"** (okr. ČB), č. objednatele 010/21/089/03/00, č. zhotovitele *1082035JKL.01* ze dne 24. 5. 2021 (dále jen „Smlouva") takto:

[redacted]

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění a doplňují níže uvedená ustanovení „Smlouvy" v platném znění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Stavební objekt:	Cena:
SO 001 - Smluvní požadavky	364 774,89 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	950 713,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	3 575 809,18 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	500 748,26 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	6 552 633,02 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	2 421 311,39 Kč
SO 131 MK Jaselská	274 000,23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JčK	287 002,22 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	497 690,33 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	938 237,46 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	225 029,56 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	183 684,14 Kč
Celkem bez DPH	**16 771 633,68 Kč**
DPH 21%	3 522 043,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	**20 293 676,75 Kč**

Změnový list č. 1:

Stavební objekt:	Cena:
SO 001 - Smluvní požadavky	- 149 997, 35Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	0, 00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	0, 00 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	0, 00 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	- 112 905, 32 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	425 059, 90 Kč
SO 131 MK Jaselská	- 274 000, 23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JčK	0, 00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	82 207, 00 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	80 848, 35 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	0, 00 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	15 378, 00 Kč
Celkem bez DPH	**66 591, 24 Kč**
DPH 21%	13 984, 16 Kč
Cena celkem včetně DPH	**80 575, 40 Kč**

Změnový list č. 2:

Stavební objekt:	Cena:
SO 001 - Smluvní požadavky	0, 00 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	- 500 528,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	- 266 485, 20 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	111 469, 79 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	0, 00 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	0, 00 Kč
SO 131 MK Jaselská	0, 00 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JčK	0, 00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	156 733, 11 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	0, 00 Kč

SO 303 – Úprava stávající kanalizace	0, 00 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	0, 00 Kč
Celkem bez DPH	**- 498 810, 30 Kč**
DPH 21%	- 104 750, 16 Kč
Cena celkem včetně DPH	**- 603 560, 46 Kč**

Změnový list č. 3:

Stavební objekt:	Cena:
SO 001 - Smluvní požadavky	0, 00 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	0,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	- 82 187, 73 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	0, 00 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	-41 526. 36 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	0, 00 Kč
SO 131 MK Jaselská	0, 00 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JčK	0, 00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	0, 00 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	0, 00 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	0, 00 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	0, 00 Kč
Celkem bez DPH	**- 123 714, 09 Kč**
DPH 21%	- 25 979, 96 Kč
Cena celkem včetně DPH	**- 149 694, 05 Kč**

Nová cena:

Stavební objekt:	Cena:
SO 001 - Smluvní požadavky	214 777, 54 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	450 185,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	3 227 136, 25 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	612 218, 05 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	6 398 201, 34 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	2 846 371, 29 Kč
SO 131 MK Jaselská	0, 00 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JčK	287 002,22 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	736 631, 34 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	1 019 085, 81 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	225 029,56 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	199 062, 14 Kč
Celkem bez DPH	**16 215 700, 55 Kč**
DPH 21%	3 405 297, 12 Kč
Cena celkem včetně DPH	**19 620 997, 67 Kč**

Zdůvodnění změn změnového listu č. 3:

Ceny položek jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Položky ve změnových listech mají stejnou jednotkovou cenu jako položky ve smlouvě o dílo.

S.O. 101 – Oprava silnice III/15529

Dochází k odpočtu položek spojených s opravou silnice u železničního přejezdu v ochranném pásmu dráhy a k odpočtu položky drenáží dle skutečně provedeného rozsahu prací.

Celkem: – 82 187, 73 Kč

S.O. 104 – Rekonstrukce silnice III/15529 - intravilán

Změna řeší narovnání množství položek spojených se zpětným ohumusováním dotčených zelených ploch ornicí po zaměření skutečného stavu.

Celkem: - 41 526, 36 Kč

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 3 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou č. 1 každého stejnopisu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

Celková cena za dílo s uznaným navýšením v souvislosti s oznámením o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů řešená v dodatku č. 2 smlouvy o dílo je 16 626 620, 33 Kč bez DPH, 20 118 210, 59 Kč s DPH.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje dne 27. 10. 2022 usnesením č. 1117/2022/RK-52 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy – změnový list č. 3.
4. Tato smlouva včetně jejích dodatků nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje **4** strany textu.

Příloha: 1) změnový list č. 3

V Českých Budějovicích dne 10-11-2022

[redacted]

hejtm

V Českých Budějovicích dne 7.11.2022

EUROVIA

EUROV
U Mich
140 00

Ing. P

ředitel závodu [redacted]ovice
EUROVIA CS,a.s.

[redacted]

Stavba : **Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa**

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.
Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 001	364 774,89	-149 997,35	214 777,54		214 777,54		214 777,54
SO 002	950 713,00	0,00	950 713,00	-500 528,00	450 185,00		450 185,00
SO 101	3 575 809,18	0,00	3 575 809,18	-266 485,20	3 309 323,98	-82 187,73	3 227 136,25
SO 103	500 748,26	0,00	500 748,26	111 469,79	612 218,05		612 218,05
SO 104	6 552 633,02	-112 905,32	6 439 727,70		6 439 727,70	-41 526,36	6 398 201,34
SO 107	2 421 311,39	425 059,90	2 846 371,29		2 846 371,29		2 846 371,29
SO 131	274 000,23	-274 000,23	0,00		0,00		0,00
SO 197.1	287 002,22		287 002,22		287 002,22		287 002,22
SO 199.1	497 690,33	82 207,90	579 898,23	156 733,11	736 631,34		736 631,34
SO 302	938 237,46	80 848,34	1 019 085,80		1 019 085,80		1 019 085,80
SO 303	225 029,56		225 029,56		225 029,56		225 029,56
SO 801.1	183 684,14	15 378,00	199 062,14		199 062,14		199 062,14
CENA STAVBY BEZ DPH	**16 771 633,68**	**66 591,24**	**16 838 224,92**	**-498 810,30**	**16 339 414,62**	**-123 714,09**	**16 215 700, 55**
DPH 21%	3 522 043,07	13 984,16	3 536 027,23	-104 750,16	3 431 277,07	-25 979,96	3 405 297, 12
CENA VČETNĚ DPH	**20 293 676,75**	**80 575,40**	**20 374 252,15**	**-603 560,46**	**19 770 691,69**	**-149 694,05**	**19 620 997, 67**

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek		bez DPH	bez DPH	bez DPH
							jednotková	celkem	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	451,24	440,540	-10,700	796,51	359 417,17	350 894,52	-8 522,66
15	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	768,00	500,000	-268,000	48,29	37 086,72	24 145,00	-12 941,72
17	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 406,000	8 210,660	-195,340	10,62	89 271,72	87 197,21	-2 074,51
18	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 18S TL. 70MM	M2	2 667,00	2 560,000	-107,000	319,02	850 826,34	816 691,20	-34 135,14
21	574J42	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 35MM	M2	2 667,000	2 560,000	-107,000	229,10	611 009,70	586 496,00	-24 513,70
								0,00	0,00	0,00
		Méněpráce celkem						1 947 611,65	1 865 423,92	-82 187,73
		DPH 21 %						408 998,45	391 739,02	-17 259,42
		CELKEM vč. DPH						2 356 610,10	2 257 162,95	-99 447,15
								1 947 611,65	1 865 423,92	-82 187,73
		DPH 21 %						408 998,45	391 739,02	-17 259,42
		CELKEM vč. DPH						2 356 610,10	2 257 162,95	-99 447,15

Schválil: datum :

zadavatel : Jihočeský kraj
JUDr. Andrea Tetourová
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.
Libor Pils
zhotovitel:
Bc. Jan Klepal
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.
Ing. Martin Jáchym

[redacted]

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Oblastní závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Plavská 72, CZ-370 01 České Budějovice

[redacted]

AKIPROJEKT
Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz

FINGO ENGINEERING s
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ039
tel.: 775 344 458, 604 32

[redacted]

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa

číslo a název SO: [redacted]

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA jednotková	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[redacted]								
								0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem						**0,00**	**0,00**	**0,00**
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						**0,00**	**0,00**	**0,00**
		[redacted]								
13	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 494,275	1 122,175	-372,100	74,04	110 636,12	83 085,84	-27 550,28
20	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	632,100	260,000	-372,100	37,56	23 741,68	9 765,60	-13 976,08
		Méněpráce celkem						134 377,80	92 851,44	**-41 526,36**
		DPH 21 %						28 219,34	19 498,80	-8 720,54
		CELKEM vč. DPH						**162 597,13**	**112 350,24**	**-50 246,90**
		[redacted]						134 377,80	**92 851,44**	**-41 526,36**
		DPH 21 %						28 219,34	19 498,80	-8 720,54
		CELKEM vč. DPH						**162 597,13**	**112 350,24**	**-50 246,90**

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj	[redacted]
JUDr. Andrea Tetourová	
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	
Libor Pils	
zhotovitel:	
Bc. Jan Klepal	
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	
Ing. Martin Jáchym	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.

AKIPROJEKT
Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz

[redacted]

FINGO ENGINEERIN
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovic
IČ: 03951103, DIČ: CZ
tel.: 775 344 458, 604

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

1) ***Změnový list č. 3 - přípočty stavby:***

2) ***Změnový list č. 3 - odpočty stavby:***

SO 101 - ve změně dochází k odpočtu množství položek spjatých se stavební činností u železničního přejezdu. K odpočtu dochází na základě skutečnosti, kdy dané práce nebyly provedeny. Zároveň dochází k odpočtu položky drenáží, které nebylo nutné realizovat v rozsahu, který projektová dokumentace přepokládala.
SO 104 - změna řeší narovnání množství položek, které se vázaly na provádění zpětného ohumusování ornicí. Předpoklad projektu se nepotvrdil a skutečné množství prováděných prací bylo nižší.

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: M51 - Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: M51 - Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Oprava silnice III/15529

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	451,240	440,540	-10,700	796,51	359 417,17	-8 522,66	0,00	350 894,52	-8 522,66	-2,37
15	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	768,000	500,000	-268,000	48,29	37 086,72	-12 941,72	0,00	24 145,00	-12 941,72	-34,90
17	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 406,000	8 210,660	-195,340	10,62	89 271,72	-2 074,51	0,00	87 197,21	-2 074,51	-2,32
18	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 667,000	2 560,000	-107,000	319,02	850 826,34	-34 135,14	0,00	816 691,20	-34 135,14	-4,01
21	574J42.	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 35MM	M2	2 667,000	2 560,000	-107,000	229,10	611 009,70	-24 513,70	0,00	586 496,00	-24 513,70	-4,01
		Celkem						**1 947 611,65**	**-82 187,73**	**0,00**	**1 865 423,93**	**-82 187,73**	**-4,22**
		Celkem ve změně						3 575 809,18	-82 187,73	0,00	3 493 621,45	-82 187,73	-2,30
		Všechny změny celkem						3 575 809,18	-1 443 333,43	1 094 660,49	3 227 136,25	-82 187,73	-2,30

[redacted]

FINGO ENGINEERING
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovic
IČ: 03951103, DIČ: CZ0
tel.: 775 344 458, 604 1

[redacted]

Za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s. Odštěpný závod ... závod České Budějovice Plana 72, CZ-370 01 ...

Datum: JAN K...

[redacted]

ESKÝ KRAJ

Za objednavatele: Andrea Tetourova ... silniční ... Jiřího 370 76 Č... 22)

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: M51 - Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Číslo a název varianty: ZŘ -
Číslo a název SO/PS: M51 - Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Rekonstrukce silnice III/15509 - intravilán

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	125732.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM	M3	1 494,275	1 122,175	-372,100	74,04	110 636,12	-27 550,28	0,00	83 085,84	-27 550,28	-24,90
20	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	632,100	260,000	-372,100	37,56	23 741,68	-13 976,08	0,00	9 765,60	-13 976,08	-58,87
		Celkem						**134 377,80**	**-41 526,36**	**0,00**	**92 851,44**	**-41 526,36**	**-30,90**
		Celkem ve změně						6 552 633,02	-41 526,36	0,00	6 511 106,66	-41 526,36	-0,63
		Všechny změny celkem						6 552 633,02	-1 612 076,38	1 457 644,70	6 398 201,36	-41 526,36	-0,63

[redacted]

FINGO ENGINE
Žižkova tř. 309/1
370 01 České Bu
IČ: 03951103, D
tel.: 775 344 45

Za zhotovitele: JAN K

Datum:

Za objednavatel

Datum:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
silničního hospodářství
mního stadionu 1952/2
76 České Budějovice (22)