

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství východní Čechy		
Název akce	Horský potok ř.km 0,000-4,600		
Zhotovitel akce	Michal Rohun, Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce 953719 a 731322	947/2022/086
Zdroj financování	VZ+DVT II.		
Druh zakázky	veřejná zakázka		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00091-2022-947	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 896 309,60
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 896 309,60		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Navýšení poruch kontinuity zdiva na příčných objektech č. 5 (ř.km 2,520), č. 10 (ř.km 4,140), 11 (ř.km 4,270), č. 12 (ř.km 4,500) a č. 13 (4,630), dále na objektu "D"-oprava zdi (ř.km 2,760) a "Y"-oprava zdi (2,760). Na objektech č. 11, 12 a 13 je zvýšen počet odstraňovaných pařezů náletových dřevin. Nebude řešeno spárování na příčném objektu č. 5 v rozsahu 2m2 a 23m2 levoběžného deformovaného zdiva objektu "Y".			
Příčina - důvod vzniku změny			
<p>Popis: Na objektu č. 5 stupeň ř.km.2,520; nebudou spárovány, ale budou dozděny na LB i PB nátoku podélné patky (1,8m2), dále nebude spárována, ale přezděna svíslá levá a pravá část čela (2m2). Přeliv objektu bude přespárován.</p> <p>Objekt 10 oprava zdiva ř.km 4,140: bude navýšeno spárování LB patky pod schody a LB zdiva před schody, přezděno schodiště, nebude provedeno přezdění podlahy pod schody a spárování LB zdiva před schody.</p> <p>Objekt č.11 Stupeň (4,270): budou navíc přezděny části svíslých stěn vývařišť a dozděny šikmé plochy sekce přelivu, vytržení pařezů náletu z konstrukce objektu navýšeno o 2 kusy. Nebude spárováno na PB boční stěně pruh zdiva o rozsahu 1m2.</p> <p>Objekt č.12 Stupeň (4,500): Je nutné navíc přespárovat pravou část zavázání čela včetně svíslých stěn, části LB i PB svíslých stěn vývaru včetně patek v rozsahu 21,04 m2, přezdění pravé části svíslého zdiva pod přelivem a PB zdiva vývařišť o celkovém navýšení zdění objektu o 0,69m2, vytržení pařezů náletových dřevin navýšeno o 1ks.</p> <p>Objekt č.13 Stupeň ř.km 4,630: je nutné přespárovat navíc ve dně část plochy vývařišť vývařišť, část svíslé plochy pod římsou pravé části zavázání čela, částečně koruny a hrany bočních stěn vývařišť (11,40m2). Zdění je navýšeno o plochu 2,26 m2 a to v oblasti koruny bočních stěn vývařišť a v oblasti bočního zdiva vývařišť. Je zřejmé navýšení odstranění pařezů náletových dřevin o 3 ks.</p> <p>Objekt D oprava zdi ř.km 2,760: je třeba navýšit rozsah zdění v tělese podélného PB zdiva nad patkou o 1m2.</p> <p>Objekt Y oprava zdi ř.km 3,810: rozsah plánovaného přezdění části LB zdiva u zastávky MHD bude rozšířen na délku 5bm, t.j. o 6m2 zdění navíc a spárování v úseku deformovaného LB zdiva v rozsahu 23m2 nebude realizováno. Méněpráce jsou opodstatnitelné z důvodu plánované rekonstrukce.</p> <p>Vícepráce nepřesahují svým charakterem druhy prací navržených v PD, jedná se o charakter drobných, převážně ručních a časově náročných opatření. Rozsah porušení konstrukcí při zpracování projektové dokumentace nebylo běžným stavebním průzkumem (formou kontrolních sond možné určit), stejně jako u konstrukcí vyskytujících se trvale pod hladinou vody. Přesný rozsah bylo možné stanovit až po provedeném očištění stávajícího opevnění a provedeném převedení vody. Při odstranění zvýšeného počtu náletových dřevin vyrůstajících ze zděných konstrukcí dochází k takovému porušení zdiva, že porušené zdivo nelze pouze přespárovat, ale je nutné ho nově přezdět.</p> <p>Konečný rozsah víceprací a méněprací je doložen příloženým výkazem kubatur a ploch a položkovým rozpočtem víceprací a méněprací. Rozsah víceprací a méněprací byl odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku dne 27.10.2022, práce jsou nutné k dokončení díla.</p>			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva - ne			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) - ano			
Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) - ano			
Příloha č. 4 Výkresy - ne			
Příloha č. 5 Fotodokumentace - ano			
Příloha č. 6 Záznamy ze SD - ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	39 304,20		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	97 415,10		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	39 304,20		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	97 415,10		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	5,137088374		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 954 420,50		
Vypracování, potvrzení a schválení			
MICHAL ROHUN			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
02.11.2022	4387965,4387966,4387975, 4387978,4387979		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horský potok ř. km 0,000 - 4,600 - vícepráce

Objekt:

SO01 - Údržbové práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 415,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 415,10	21,00%	20 457,17
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		117 872,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 2.11. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horský potok ř. km 0,000 - 4,600 - vícepráce

Objekt:

SO01 - Údržbové práce

Místo:

Datum:

27.10.2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 415,10

HSV - Práce a dodávky HSV	4 095,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 196,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	50 010,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 262,60
998 - Přesun hmot	5 851,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horský potok ř. km 0,000 - 4,600 - vícepráce

Objekt:

SO01 - Údržbové práce

Místo:

Datum:

27.10.2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							97 415,10	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 095,00	
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vyhráním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	320,00000	1 920,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případně nulné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 60 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenů na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zaokrouhlování naměřených hodnot.</i>					
12	K	R3	Kompletní likvidace veškerého vybouraného materiálu a ostatních odpadů, dle z. č. 185/2002 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, včetně naložení, dopravy, uložení a skládkovného	t	4,350	500,00000	2 175,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. Poznámka k položce: vybourané hmoty z oprav zdíva a přídlažby objem celkem 2,5 m3 (1/5 vybouraných konstrukcí) váha 1,73 t/ha</i>					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				35 196,00	
13	K	R4	Zdívo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustních zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zařízením spár, na maltu cementovou MC 25	m3	12,570	2 800,00000	35 196,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnání z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdíva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neoděčítá. Poznámka k položce: do celkového objemu zdíva bude na lícové pohledové plochy použít původní očištěný kámen, li. zdíva 0,5 m, schody 0,3 m nový kámen bude použit pouze žula v rámci položky je zahrnut zlitý přesun materiálu, v korytě toku</i>					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 010,00	
19	K	628635411	Oprava spár zdíva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spár s naložením suli na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 60 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	33,340	1 500,00000	50 010,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdíva a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zdíva při jeho provádění se zvlášť neoceňují, protože jsou započteny v nákladech na zdění. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdíva opěrných zdí a valů částí A05 kalafouc 623-1 Plochy a úprava území.</i>					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 262,60	
20	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suli na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	12,570	180,00000	2 262,60	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky. 2. U cen 966 06- Bourání dřevěných konstrukcí se množství jednotek se určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.</i>					
D		998	Přesun hmot				5 851,50	
22	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrzení a úpravy bystrin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	39,010	150,00000	5 851,50	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny nepatří pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horský potok ř. km 0,000 - 4,600 - méněpráce

Objekt:

SO01 - Údržbové práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27.10.2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 304,20

DPH základní
snížená

Základ daně
39 304,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 253,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

47 558,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

2. 11.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horský potok ř. km 0,000 - 4,600 - méněpráce

Objekt:

SO01 - Údržbové práce

Místo:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 27.10.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 304,20
HSV - Práce a dodávky HSV	39 304,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 000,00
998 - Přesun hmot	304,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horský potok ř. km 0,000 - 4,800 - méněpráce
 Objekt: SO01 - Údržbové práce

Místo: Lesy ČR, s.p.
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 27.10.2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 39 304,20

D HSV Práce a dodávky HSV 39 304,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 000,00

19	K	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spár s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 30 do 70 mm	m2	26,000	1 500,00000	39 000,00	
----	---	-----------	---	----	--------	-------------	-----------	--

PSC
*Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vysekání staré malty ze spár zdiva a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zdiva při jeho provádění se zvlášť neocelují, protože jsou započteny v nákladech na zdivo. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 628 63-12.. Spárování zdiva opěrných zdí a valů částí A05 kategorie 823-1 Plochy a úprava území..*

D 998 Přesun hmot 304,20

22	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	2,028	150,00000	304,20	
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	--

PSC
*Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neploží pro bláhové a ochranné porosty, leno přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Bláhové a ochranné porosty.*

Výkaz kubatur a ploch tab. č. 1														
	1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	
Číslo objektu	Odstranění drnové vrstvy, čištění tlakovou vodou	Vysekání, čištění, spárování kamenné dlažby	Měně a vícepráce	Zdivo nadzákladové tl 0,50 m	Měně a vícepráce	Kamenná rovnanina tl. 0,6 m	Pohoz dna	Konstrukce z betonu C30/37	Vykopávky zemin pod vodou	Vybourání konstrukcí z kamene a betonu	Měně a vícepráce	Jednotlivé kameny 1000 kg	Vytrhání pařezů	Měně a vícepráce
	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[m ³]	[ks]	
1	5,40			0,33		3,90	5,00		1,50					
2	28,40	13,30		3,90		5,10	1,75	6,60	11,00	1,10		4,20		
3	50,60	4,80		7,90										
4	25,04	9,40		3,60		3,70	3,27		2,20				2,00	
5	101,02	15,73	-2,00		4,00		4,50				2,00			
6	139,83	26,74		0,96			2,16							
7	7,21	7,21		4,97										
8	51,09	20,38												
9						5,76			3,76	2,00				
10	35,00	1,90	0,90	1,82	1,40					0,30	2,30			
11	60,51	8,56	-1,00	11,00	6,60				0,33	3,50	3,30		4,00	2
12	73,76	16,10	21,04	2,20	0,69					0,30	0,34		3,00	1
13	97,14	13,31	11,40	4,64	2,26					0,20	1,13		2,00	3
X						11,80			3,60					
D	126,60	40,46		11,50	1,00					1,20	0,50			
Y	28,66	24,20	-23,00	2,40	6,00					0,50	3,00			
CELKEM	830,26	202,09	7,34	55,22	21,95	30,26	16,68	6,60	22,39	9,10	12,57	4,20	11,00	6,00

