

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1374/2022

"Stavební úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

INSTAV stavební práce s.r.o.

se sídlem č. p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou

IČO: 27263568

DIČ: CZ27263568

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miloslav Kakos, jednatel

bankovní spojení: Raiffaisenbank

číslo účtu: 4786999001/5500

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem,

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.9.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1374/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Stavební úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 194 176,14 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 847 312,72 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	281 303,14 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	120 826,99 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	2 007 788,87 Kč
DPH	421 635,66 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	2 429 424,53 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**



- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1843/22/RK ze dne 1.11.2022.

V Liberci dne 11.11.2022

V Nové Vsi dne 7.11.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 102022

Stavba: Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

KSO: 801 32 52

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ:

27263568

DIČ:

Projektant:

Ing. arch. Vladimír Balda

IČ:

72658550

DIČ:

Zpracovatel:

INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ:

27263568

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

160 476,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	160 476,15	33 699,99
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

194 176,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 102022

Stavba: Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		160 476,15	194 176,14	
1.01	Vybudování příčky s dveřmi na chodbě	61 889,93	74 886,82	STA
1.02	Změna podlahové krytiny v m.č. 215	1 735,74	2 100,25	STA
1.03	Záměna dveří za protipožární	9 544,45	11 548,78	STA
1.04	Osazení revizních dvířek	6 174,21	7 470,79	STA
1.05	Dodávka a montáž žaluzií	28 985,60	35 072,58	STA
1.06	Změna podlahových stěrek	52 146,22	63 096,93	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Vybudování příčky s dveřmi na chodbě

KSO: 801 32 52
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Vladimír Balda

IČ: 72658550
DIČ:

Zpracovatel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

61 889,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 889,93	21,00%	12 996,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 886,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Vybudování příčky s dveřmi na chodbě

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

61 889,93

1010.1151 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce	470,00
---	--------

HSV - Práce a dodávky HSV	9 054,36
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 358,19
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 423,36
---	----------

997 - Přesun sutě	1 272,81
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	52 365,57
---------------------------	-----------

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	7 546,20
------------------------------------	----------

4 - Silnoprúd - kabely a vodiče	3 230,40
---------------------------------	----------

3 - Silnoprúd - nosný materiál	4 208,60
--------------------------------	----------

742 - Elektroinstalace - slaboprúd	3 900,00
------------------------------------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby	4 351,01
---------------------------------	----------

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	10 463,11
--	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	2 350,00
-----------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	17 143,27
-------------------------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 611,98
--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.01 - Vybudování příčky s dveřmi na chodbě

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 889,93

D 1010.1151 Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce 470,00

143	K	1010.1152	zjištění a odpojení původních silnoproudých a slaboproudých kabelů z původních rozvaděčů a demontáže původní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně ekologická likvidace, odvozu na skládku	hod	2,000	235,00	470,00	SOD rozpočet EI
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------

P *Poznámka k položce:
kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu*

D HSV Práce a dodávky HSV 9 054,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 358,19

6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	9,120	59,88	546,11	SOD
	VV		5*1,2*2-1,5*1,2-0,9*1,2		9,120			
	VV		Součet		9,120			
7	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	9,120	160,57	1 464,40	SOD
8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	9,120	203,07	1 852,00	SOD
1001	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	9,120	164,00	1 495,68	CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 423,36

17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	10,918	221,96	2 423,36	SOD
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	1 272,81				
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,381	708,38	269,89	SOD
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,381	247,46	94,28	SOD
29	K	997013.09	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,381	23,61	9,00	SOD
34	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,381	2 361,25	899,64	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV	52 365,57				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	7 546,20				
1002	K	741371841	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patricí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2	kus	2,000	53,60	107,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371841					
D 4			Silnoproud - kabely a vodiče	3 230,40				
99	K	1010.1104	kabel CYKY-J 3x2,5	m	60,000	33,06	1 983,60	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
100	K	1010.1105	kabel CYKY-J 3x2,5	m	60,000	20,78	1 246,80	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
D 3			Silnoproud - nosný materiál	4 208,60				
27	K	1010.1030	spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	2,000	174,73	349,46	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD E-01					
28	K	1010.1031	spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	2,000	47,22	94,44	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
49	K	1010.1052	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago	ks	2,000	37,78	75,56	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	1010.1053	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago	ks	2,000	18,89	37,78	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
71	K	1010.1074	El. instal. lišta vkladací 20/20	m	24,000	19,83	475,92	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-01					
72	K	1010.1075	El. instal. lišta vkladací 20/20	m	24,000	33,06	793,44	SOD rozpočet EI
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
1003	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372021					
1004	M	34825002	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1200-1900lm	kus	2,000	926,00	1 852,00	CS ÚRS 2022 02
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				3 900,00	
1005	K	742310002.R	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
P			Poznámka k položce: Úprava dveřního křídla a zárubně pro přívodní vedení k dveřnímu komunikátoru. Prodloužení vedení kabeláže, vyvedení kabeláže ze stěny a vedení po dveřním křídle.					
D 763			Konstrukce suché výstavby				4 351,01	
1006	K	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	3,618	1 050,00	3 798,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314					
VV			2,12*2,65-1,0*2,0				3,618	
1007	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	3,618	72,10	260,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717					
1008	K	763111751	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	3,618	80,50	291,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111751					
D 766			Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				10 463,11	
50	K	76699.102	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, plných, křídlo CPL vč. ocelové zárubně, povrchové úpravy, kování, syst. detailů a prvků.	ks	1,000	7 537,11	7 537,11	SOD
VV			dveře do nové SDK příčky					
VV			1				1,000	
VV			Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1009	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	263,00	526,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717					
1010	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
D 767			Konstrukce zámečnické				2 350,00	
1011	K	767640111.R	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	
P			Poznámka k položce: Zámečnická úprava zárubně a dveřního křídla pro osazení dveřního komunikátoru.					
D 776			Podlahy povlakové				17 143,27	
69	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	10,600	14,17	150,20	SOD
VV			5*2,12				10,600	
70	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	10,600	33,06	350,44	SOD
P			Poznámka k položce: Penetrace pod PVC					
1012	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	10,600	81,20	860,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321					
P			Poznámka k položce: Penetrace pod samonivelační stěrku					
1013	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	10,600	366,00	3 879,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122					
P			Poznámka k položce: Samonivelační stěrka vyztužená skelným vláknem					
72	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	10,918	131,29	1 433,42	SOD
VV			5*2,12+0,15*2,12				10,918	
73	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	10,600	203,07	2 152,54	SOD
VV			5*2,12				10,600	
VV			Součet				10,600	
74	M	28411.31	vhodná PVC podlahovina	m2	11,660	458,02	5 340,51	SOD
VV			A1*1,1				11,660	
75	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	7,900	12,28	97,01	SOD
VV			5+5-1,5-0,9+2*0,15				7,900	
76	K	7764111.10	Montáž a dodávka podlahové soklové lišty z PVC v-40mm vč. přípravy podkladu	m	10,040	70,84	711,23	SOD
VV			5+5-1,5-0,9+(2,12-0,9)*2				10,040	
77	K	7764111.12	Montáž a dodávka ALU přechodového profilu, lepicí, stříbrný, š-50mm; samolepicí	m	0,900	472,25	425,03	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9		0,900			
78	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,918	144,51	1 577,76	SOD
79	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,381	432,58	164,81	SOD
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 611,98	
95	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,300	14,17	457,69	SOD
	VV		stěny					
	VV		5*2,65*2		26,500			
	VV		strop					
	VV		5*2,12		10,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		-1,5*2-0,9*2		-4,800			
	VV		Součet		32,300			
96	K	784111011	Obrousění podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,180	17,95	416,08	SOD
	VV		stěny					
	VV		5*2,65*2		26,500			
	VV		strop					
	VV		5*2,12		10,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		-1,5*2-0,9*2		-4,800			
	VV		odečet lingrusty					
	VV		-5*1,2*2+1,5*1,2+0,9*1,2		-9,120			
	VV		Součet		23,180			
97	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,180	32,02	742,22	SOD
	VV		stěny					
	VV		5*2,65*2		26,500			
	VV		strop					
	VV		5*2,12		10,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		-1,5*2-0,9*2		-4,800			
	VV		odečet lingrusty					
	VV		-5*1,2*2+1,5*1,2+0,9*1,2		-9,120			
	VV		Součet		23,180			
1014	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,120	223,00	2 033,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784131101					
	VV		5*1,2*2-1,5*1,2-0,9*1,2		9,120			
	VV		Součet		9,120			
98	K	784181001	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,300	16,91	546,19	SOD
	VV		stěny					
	VV		5*2,65*2		26,500			
	VV		strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*2,12		10,600			
	VV		odečet otvorů					
	VV		-1,5*2-0,9*2		-4,800			
	VV		Součet		32,300			
99	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,300	15,11	488,05	SOD
101	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	32,300	59,69	1 927,99	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Změna podlahové krytiny v m.č. 215

KSO: 801 32 52
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Vladimír Balda

IČ: 72658550
DIČ:

Zpracovatel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 735,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 735,74	21,00%	364,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 100,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Změna podlahové krytiny v m.č. 215

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír
Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební
práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 735,74

PSV - Práce a dodávky PSV

1 735,74

776 - Podlahy povlakové

1 735,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.02 - Změna podlahové krytiny v m.č. 215

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 735,74

D PSV Práce a dodávky PSV

1 735,74

D 776 Podlahy povlakové

1 735,74

73	K	776221.11	Lepení PVC podlahovin lepením standardním lepidlem z pásů standardních vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.) a přípravy podkladu	m2	-51,000	203,07	-10 356,57	SOD
74	M	28411.31	vhodná PVC podlahovina	m2	-56,100	458,02	-25 694,92	SOD
VV		-51*1,1			-56,100			
VV		Součet			-56,100			
76	K	7764111.10	Montáž a dodávka podlahové soklové lišty z PVC v-40mm vč. přípravy podkladu	m	-51,000	70,84	-3 612,84	SOD
1015	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	51,000	180,00	9 180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776211211						
1016	M	69751085	koberec 500x500mm, smyčka/střížená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	56,100	390,00	21 879,00	CS ÚRS 2022 02
VV		51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			56,100			
1017	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	51,000	70,00	3 570,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421111						
1018	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	52,020	28,30	1 472,17	CS ÚRS 2022 02
VV		51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			52,020			
1019	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	51,000	61,00	3 111,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421711						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1020	M	69751085	koberec 500x500mm, smyčka/střižená smyčka, vlákno 100% PA, hm 700g/m2, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	5,610	390,00	2 187,90	CS ÚRS 2022 02
VV		51*0,11 "Přepočtené koeficientem množství			5,610			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Záměna dveří za protipožární

KSO: 801 32 52
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Vladimír Balda

IČ: 72658550
DIČ:

Zpracovatel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 544,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 544,45	21,00%	2 004,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 548,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Záměna dveří za protipožární

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 544,45

HSV - Práce a dodávky HSV

10 550,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 550,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 005,55

766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

-1 005,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.03 - Záměna dveří za protipožární

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 544,45

D HSV Práce a dodávky HSV

10 550,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 550,00

1021	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 02
------	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111

1022	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 760,00	8 800,00	CS ÚRS 2022 02
------	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 005,55

D 766 Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot

-1 005,55

50	K	76699.102	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, plných, křídlo CPL vč. ocelové zárubně, povrchové úpravy, kování, syst. detailů a prvků, ozn. 01/L - blíže viz tabulka dveří	ks	-2,000	7 537,11	-15 074,22	SOD
51	K	76699.104	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, plných, křídlo CPL vč. ocelové zárubně, povrchové úpravy, kování, syst. detailů a prvků, ozn. 01/P - blíže viz tabulka dveří	ks	-3,000	7 537,11	-22 611,33	SOD
1023	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	1 360,00	6 800,00	CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660021

1024	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	5,000	5 120,00	25 600,00	CS ÚRS 2022 02
------	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1025	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dvevního kování interiérového štítu s klikou	kus	5,000	180,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729								
1026	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
1027	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,000	115,00	575,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695212								
1028	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	5,000	111,00	555,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Osazení revizních dvířek

KSO: 801 32 52
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Vladimír Balda

IČ: 72658550
DIČ:

Zpracovatel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 174,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 174,21	21,00%	1 296,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 470,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Osazení revizních dvířek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 174,21

PSV - Práce a dodávky PSV

6 174,21

763 - Konstrukce suché výstavby

6 174,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.04 - Osazení revizních dvířek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 174,21

D PSV Práce a dodávky PSV

6 174,21

D 763 Konstrukce suché výstavby

6 174,21

1029	K	763101854	Vyřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovích s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,05 do 0,10 m2	kus	4,000	161,00	644,00	CS ÚRS 2022 02
------	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763101854

45	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	7,000	425,03	2 975,21	SOD
1030	M	59030711.0	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>365,00</i>	<i>2 555,00</i>	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Dodávka a montáž žaluzií

KSO: 801 32 52
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Vladimír Balda

IČ: 72658550
DIČ:

Zpracovatel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

28 985,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 985,60	21,00%	6 086,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 072,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Dodávka a montáž žaluzií

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 985,60

PSV - Práce a dodávky PSV

28 985,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

28 985,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.05 - Dodávka a montáž žaluzií

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 985,60

D PSV Práce a dodávky PSV

28 985,60

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

28 985,60

1031	K	786624121.0	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	34,720	260,00	9 027,20	
------	---	-------------	--	----	--------	--------	----------	--

VV	Ž1							
VV	4*2,8*1,8				20,160			
VV	Ž2							
VV	2*2,8*2,6				14,560			
VV	Součet				34,720			

1032	M	55346200.01	žaluzie horizontální interiérové - ozn. Ž1	m2	20,160	535,00	10 785,60	
------	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV	Ž1 - 4KS							
VV	2,8*1,8*4				20,160			

1033	M	55346200.02	žaluzie horizontální interiérové - ozn. Ž2	m2	14,560	630,00	9 172,80	
------	---	-------------	--	----	--------	--------	----------	--

P	Poznámka k položce: Zatemňující látka, velmi silná, pevná a zcela neprůhledná. 100% polyester, 315g/m2, tl. 0,32mm.							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

VV	Ž2							
VV	2,8*2,6*2				14,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Změna podlahových stěrek

KSO: 801 32 52
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ:

Zhotovitel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Vladimír Balda

IČ: 72658550
DIČ:

Zpracovatel:
INSTAV stavební práce s.r.o.

IČ: 27263568
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

52 146,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 146,22	21,00%	10 950,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 096,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Změna podlahových stěrek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 146,22

HSV - Práce a dodávky HSV

3 567,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 759,00

997 - Přesun sutě

808,69

PSV - Práce a dodávky PSV

48 578,53

776 - Podlahy povlakové

48 578,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Objekt:

1.06 - Změna podlahových stěrek

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 6. 10. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o.

Zpracovatel: INSTAV stavební práce s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 146,22

D HSV Práce a dodávky HSV

3 567,69

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 759,00

1034	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	31,000	89,00	2 759,00	CS ÚRS 2022 02
------	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045112

P

Poznámka k položce:

Lokální vybourání samonivelační stěrky tl. 14-16 mm.

D 997 Přesun sutě

808,69

27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,310	708,38	219,60	SOD
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,310	247,46	76,71	SOD
29	K	997013.09	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,100	23,61	73,19	SOD
30	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,310	1 416,75	439,19	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV

48 578,53

D 776 Podlahy povlakové

48 578,53

70	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	-173,700	33,06	-5 742,52	SOD
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odečet penetrace pod původní samonivelační stěrku					
	VV		-173,7		-173,700			
1035	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	213,700	81,20	17 352,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Penetrace vhodná pod samonivelační stěrk se skelným vláknem.					
	VV		penetrace pod stěrku vybouraných ploch					
	VV		40		40,000			
	VV		penetrace pod stěrku celých ploch					
	VV		173,7		173,700			
	VV		Součet		213,700			
71	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-173,700	217,24	-37 734,59	SOD
	VV		odečet původní stěrky					
	VV		-173,7		-173,700			
1036	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	173,700	366,00	63 574,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122					
	VV		Samonivelační stěrka vyztužená skelným vláknem pod PVC					
	VV		173,7		173,700			
1037	K	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	31,000	359,00	11 129,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141114					

SEZNAM FIGUR

Kód: 102022

Stavba: Stavební úpravy prostor SVP v Jablonci nad Nisou - Dodatek č. 1

Datum: 6. 10. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

1.01 Vybudování příčky s dveřmi na chodbě

A1	PVC podlaha		10,600
----	-------------	--	--------

Použití figury:

28411.31	vhodná PVC podlahovina	m2	11,660
----------	------------------------	----	--------

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1		
Název akce:	Stavební úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou – II		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	INSTAV stavební práce, s. r. o.		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/1374/2022	r. č. p.:		
Změnový list vystavil:	INSTAV stavební práce, s. r. o. Liberecký kraj	Datum:	17.10.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3016/2019 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem 06.10.2022.

V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a méněprací.

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) a nižší než

- 1. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

1.01 – Vybudování příčky s dveřmi na chodbě

Tato změna řeší požadavek uživatele na zajištění oddělení prostor pro SVP od ostatních prostor chodby v 2.NP vybudováním sádkartonové dělící příčky s dveřmi a s tím související potřebné úpravy silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů a výměnu poškozených podlahových krytin a opravy maleb.

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 61 889,93 Kč bez DPH změna celkem: 61 889,93 Kč bez DPH	
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.	
<u>1.02 – Změna podlahové krytiny v m.č. 215</u>	
Tato změna řeší požadavek uživatele na záměnu navržené podlahové krytiny z PVC na zátěžový koberec v terapeutické místnosti č. 215 v 2.NP.	
Méněpráce: 39 664,33 Kč bez DPH; Vícepráce: 41 400,07 Kč bez DPH změna celkem: 1 735,74 Kč bez DPH	
Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.	
<u>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA</u>	
<u>1.03 – Záměna dveří za protipožární</u>	
Tato změna řeší změnu vstupních dveří z chodby do jednotlivých místností SVP (vyšetřovny a terapeutické místnosti). Dle popisu v projektové dokumentaci mají být nově osazované dveře protipožární, avšak v soupisu prací, dodávek a služeb jsou rozpočtovány dveře obyčejné bez požární odolnosti, aby byla dodržena požární úniková cesta musí být dodány dveře s protipožární ochranou.	
Méněpráce: 37 685,55 Kč bez DPH; Vícepráce: 47 230,00 Kč bez DPH změna celkem: 9 544,45 Kč bez DPH	
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.	
<u>1.04 – Osazení revizních dvířek</u>	
Tato změna řeší doplnění revizních dvířek do sádkartonových konstrukcí pro zajištění kontrol a oprav rozvodů a instalací a pro revize protipožárních uzávěrů, kdy tato revizní dvířka nebyla uvažována v soupisu prací, dodávek a služeb. Pro zdárné dokončení stavby musí být tato dvířka dodána.	
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; Vícepráce: 6 174,21 Kč bez DPH změna celkem: 6 174,21 Kč bez DPH	
Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.	
<u>1.05 – Dodávka a montáž žaluzií</u>	
Tato změna řeší požadavek na žaluzie. V projektové dokumentaci jsou navrženy horizontální interiérové žaluzie, ale nejsou rozpočtovány v soupisu prací, dodávek a služeb. Z důvodu, aby nedocházelo při vyšetření k oslňování slunečním svitem musí být do oken montovány výše popsané žaluzie.	

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
---------------------	-------------

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;
Vícepráce: 28 985,60 Kč bez DPH
změna celkem: 28 985,60 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

1.06 – Změna podlahových stěrek

Tato změna řeší použití podlahových stěrek, které je potřeba provést ve větším rozsahu, než uvažoval projekt a bylo rozpočtováno v soupisu prací, dodávek a služeb jak v plošné výměře, tak i v nutnosti provedení větší tloušťky stěrek a dále použití jiného typu stěrky se skelným vláknem z důvodu zlepšení technických vlastností ke zpevnění nekvalitního a nesourodého podkladu, aby nedocházelo k trhlinám. Špatný stav byl zjištěn při odstranění podlahových krytin a odkrytí a při následné přípravě podkladů pod nové podlahové krytiny.

Méněpráce: 43 477,11 Kč bez DPH;
Vícepráce: 95 623,33 Kč bez DPH
změna celkem: 52 146,22 Kč bez DPH

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.

Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	103 290,00	82 389,81	95 623,33
Cena méněprací bez DPH	39 664,33	37 685,55	43 477,11
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	142 954,33	120 075,36	139 100,44
Absolutní hodnota změny v %	7,74	6,50	7,53

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	120 826,99 Kč	
Cena víceprací bez DPH:	281 303,14 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
160 476,15 Kč	33 699,99 Kč	194 176,14 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby: 	Podpis projektanta stavby: 	Podpis stavbyvedoucího stavby: 	
Podpis zmocněnce objednatele: 		Podpis zmocněnce zhotovitele: 	