

**Elektroinstalace:**  
**Milan Fiala**  
**Machovcova 1278/19**  
**147 00 Praha 4**  
**IČO:67664199**  
**CZ6403311013**

**Cenová nabídka**  
**elektroinstalace – U Nemocnice 3 – laboratoře**

Uzemňovací soustava pro podlahovou krytinu	množství	cena	celkem
1 Vodič CYA 6mm2	480	41,00	19 680,00
2 Vodič CYA 26m2	12	199,00	2 388,00
3 Svorkovnice zemní	1	4 288,00	4 288,00
4 Pomocný materiál	1	4 740,00	4 740,00
5 Revize	1	5 000,00	5 000,00
7 Práce – Bourací	36	400,00	14 400,00
8 Odklizení suti	12	400,00	4 800,00
9 Úklid na hrubo	10	400,00	4 000,00
10 Práce – Tahání vodičů	56	400,00	22 400,00
11 Pospojení podlah + montáž AB svorek na topný systém	30	400,00	12 000,00

Z uzemňovací svorkovnice v chodbě je do každého uzemňovacího bodu natažen zemní vodič jednotlivě.  
V každé místnosti jsou 2 – 3 uzemňovací body včetně chodeb.

Celkem bez DPH 93 696,00

Montáž laboratorních stolů včetně kabeláže a připojení do elektroinstalace

1 Kabel CYKY 3JX2.5	50	29,00	1 450,00
2 Kabel CYSY 3X2.5	30	38,00	1 140,00
3 Dvozásuvka pootočená	10	469,00	4 690,00
4 Připojovací šňůry	5	211,00	1 055,00
5 Pomocný materiál	1	1 850,00	1 850,00
6 Práce	24	400,00	9 600,00

Celkem bez DPH 19 785,00

REKAPITULACE:

1 Uzemňovací soustava pro podlahovou krytinu	1	93 696,00	93 696,00
2 Montáž laboratorních stolů	1	19 785,00	19 785,00

Celkem bez DPH 113 481,00