

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Modřice, ovládací budova EU - Oprava dveří

KSO:

Místo: Modřice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 046,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 046,25	21,00%	23 529,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 575,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Modřice, ovládací budova EU - Oprava dveří

Místo: Modřice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 046,25

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

998 - Přesun hmot

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

766 - Konstrukce truhlářské

██████████

767 - Konstrukce zámečnické

██████████

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN5 - Finanční náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno-Modřice, ovládací budova EU - Oprava dveří

Místo: Modřice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 046,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		"vstupní dveře 1,420 x 2,125" (1,42+2,125+2,125)*0,3*1					
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"vstupní dveře" (1,42+2,125+2,125)*1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
4	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		"vstupní dveře" 1,42 * 2,125					
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"vstupní dveře" (1,42+2,125+2,125)*0,2					
D	997		Přesun sutě					
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,254*15					
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
D	998		Přesun hmot					
11	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
12	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					
	VV		2+2					
D	767		Konstrukce zámečnické					
13	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětliku					
14	M	R-55341	Dveře vchodové Al hliníkové vč. zárubně a Al prahu	kus				
	PP		Dveře vchodové Al hliníkové					
	VV		"profil PONZIO PE 78N, HI, trojsklo 4L/18A/4/18A/33.11L, Ug= 0,5W/m2K"					
	VV		"ext - klíka, int paniková hrazda na hlavním křídle					
	VV		samozávěrač s aretací"					
	VV		"ext sklo čiré, střed sklo činčila, int. sklo Conex 33,1" 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
16	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				■	
17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
18	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
19	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
20	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
21	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				■	
22	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	■	■	■	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
	WV		"příprava - zaměření, koordinace se správcem" 3		■			
	WV		"seřazení kování" 3		■			
	WV		Součet		■			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				■	
	D	VRN5	Finanční náklady				■	
23	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	■	■	■	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					