



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/059/Li, uzavřené dne 07.07.2022

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamaci:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. „Společnost ECS + SST, Silnice III/4861 Třinec – Kaštanová“

sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod
Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky
zastoupena: Ing. Štefan Podolan, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

tvořena společníky:

Společník 1 (Správce Společnosti) – EUROVIA CS, a.s.

sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zastoupena: Ing. Štefan Podolan, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

Společník 2 – Strojírny a Stavby Třinec, a.s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 47674539
DIČ: CZ47674539
zastoupena: Marian Czyž, MBA, předseda představenstva
Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/059/Li, uzavřené dne 07.07.2022, (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Silnice III/4683 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová**“.
2. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

II.

Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce i méněpráce. Soupis těchto změn (soupis víceprací a méněprací) je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce budou, nebo měly být realizovány. O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla tak, že cena díla je tímto dodatkem navýšena o 2.174.598,58 Kč bez DPH.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH

23.772.944,38 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech, Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve čtyřech

stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/4053 ze dne 17.10.2022.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Třinci 20. 10. 2022
za objednatele:


RI
pr



V Ostravě 01. 11. 2022
za zhotovitele:

Ing. Š
ředitel

V Třinci
za zhotovitele Eurovia CS, a.s.:

Marian Cz
předseda

Ing
mís

Průmyslová 1038, Staré Město,
739 61 Třinec

-27-

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:	Společnost ECS + SST, Silnice III/4862 Třinec-Kaštanová		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	13.10.2022
Název akce:	Silnice III/4683 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová		

Předmět změny:

V rámci výkopových prací pro dešťovou kanalizaci DN 600 byla zjištěna skutečnost, že stávající kanalizační potrubí je obetonováno konstrukcí z prostého betonu. Podkladní vrstvy rekonstruovaného chodníku byly také z velké části tvořeny betonovou deskou. Stávající betonové konstrukce bylo nutno v celém rozsahu vybourat. Tyto skutečnosti nebylo možno v rámci projektové dokumentace předpokládat.

Během výkopu silničního tělesa nově realizované ulice Hřbitovní došlo k odkrytí stávajícího horkovodního potrubí a sdělovacích kabelů. Hloubka uložení výše uvedených inženýrských sítí neodpovídala projektové dokumentaci, a proto bylo nutno upravit niveletu komunikace. Tím došlo k navýšení objemu podkladních vrstev.

Po přesném vytýčení výšek terénu geodetem muselo dojít k dodatečným úpravám terénu a doplnění dělicího ostrůvku v místě napojení ulice Hřbitovní na ulici Kaštanovou, a to za účelem dodržení normou předepsaných podélných a příčných sklonů nově budovaných chodníků.

Vzhledem ke skutečnosti, že autobusové přístřešky navržené a odsouhlasené v projektové dokumentaci pro provádění stavby v době zahájení realizace již nebyly ve výrobě, bylo nutno je nahradit jinými, aktuálně vyráběnými typy přístřešků.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: -945 158,80 Kč	Cena víceprací bez DPH: 3 119 757,38 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 2 174 598,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 21 598 345,80 Kč	Nová cena bez DPH: 23 772 944,38 Kč

schválil (Dodavatel): Miroslav Byrtus *podp*

schválil (Objednatel): Alexandra Lipovská *podp*

schválil (TDS): Martin Madeja *podp*

Změnový list č.01

Stavba: Silnice III/4683 Třinec – rekonstrukce ul. Kaštanová

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutáři město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Společnost ECS + SST, Silnice III/4862 Třinec-Kaštanová

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	1	
		3 119 757,38 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		3 119 757,38 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	2	
		- 945 158,80 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		- 945 158,80 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		2 174 598,58 Kč

ZL 01

Silnice III/4852 Třinec - rekonstrukce ul. Kaštanové - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Silnice III/4882 Třinec - rekonstrukce ul. Kaštanová (SMT)				2 174 598,58
Dodatek		ZL 01: Dodatek č. 1				2 174 598,58
Objekt		SO 102: Nová komunikace ul. Hřbitovní				592 773,97
Oddíl		1: Zemní práce				146 029,47
1	SUB	113107430R00 Osestranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 300 mm	m ²			33 007,20
6	SUB	162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³			33 346,08
7	SUB	162701109RT3 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³			2 284,08
8	SUB	171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 96 % PS	m ³			7 080,09
13	SUB	199000002R00 Poplaky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³			47 963,82
16	SUB	113202111 Vyrubání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			22 348,20
Oddíl		2: Základy a zvláštní zakládání				12 672,00
19	SUB	21461EOA0 SEPARAČNÍ GEOTEXTILE DO 500GM2	M2			12 672,00
Oddíl		5: Komunikace				84 299,85
22	SUB	564851111RT2 Podklad ze šléřkordní s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m ²			56 582,40
31	SUB	R102.1 DLAŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH VSAKOVACÍCH DLAŽDIC TL 80 mm	M2			-41 097,71
33	SUB	591141111 Kladení dlažby velké kostky, lože MC II. 50 mm	m ²			7 840,00
34	SUB	596215040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	m ²			30 138,45
35	SUB	5924511910R Dlažba betonová dvourvrstvá, čtverec, šedá, l=200mm, š=200mm, tl.: 80 mm	m ²			3 438,24
36	SUB	5924511910R Dlažba betonová dvourvrstvá, čtverec, šedá, l=200mm, š=200mm, tl.: 80 mm	m ²			27 398,48
Oddíl		91: Doplnující práce na komunikaci				110 016,44
33	SUB	917732111RT7 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dopávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/150/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m			93 174,20
35	SUB	916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			4 235,52
36	SUB	917862111 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dopávky obrubníku stojatého, rozměry 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m			5 746,72
37	SUB	592171540 Obrubník silniční best ronda vnější, přírodní	kus			5 496,00
38	SUB	592171600 Obrubník silniční best - mono, nájezdový, přírodní	kus			1 364,00
Oddíl		99: Staveništní přesun hmot				21 185,48

R

36	SUB	998225111R00	Přesun hmot komunikací a leišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	21 185,48
Oddíl					
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot					
38	SUB	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	218 570,72
39	SUB	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	36 140,04
40	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	59 495,69
41	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	84 322,84
					38 612,16
Objekt					
SO 103: Chodníky					
Oddíl					
1: Zemní práce					
7	SUB	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	249 053,00
9	SUB	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	166 379,00
10	SUB	162701109RT3	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m ³	-15 226,00
					-17 928,00
					-12 280,00
15	SUB	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	-25 787,00
18	SUB	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu strojně	m ³	237 600,00
Oddíl					
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot					
35	SUB	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu u do 1 km	t	82 674,00
36	SUB	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	18 420,00
37	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 596,00
38	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	42 978,00
					19 680,00
Objekt					
SO 104: Autobusové zálivy a nástupiště					
Oddíl					
91: Doplňující práce na komunikaci					
14	SUB	592174984R.01	Obrubník zastávkový přímý 400x290x1000, přírodní	kus	342 624,36
20	SUB	917882111RT2	Osazení sličního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávek obrubníku zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm, , do lože z betonu prostého C 12/15	kus	142 433,69
					64 859,16
					77 574,53
Oddíl					
93: Dokončovací práce inženýrských staveb					
8	SUB	937670A0.1	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	200 190,67
9	SUB	937670A0.2	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	-82 094,75
21	SUB	937670A0.3	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	-227 167,05
22	SUB	937670A0.4	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	-113 166,03
23	SUB	937670A0.2 změna	Mobilář - přístřešek AE 310a-SS	kus	-157 543,42
24	SUB	937670A0.3 změna	Mobilář - přístřešek AE200-SS	kus	287 248,05
25	SUB	937670A0.4 změna	Mobilář - přístřešek AE 210a-SS	kus	126 035,03
					376 878,84
Objekt					
SO 201: Opěrná zeď					
Oddíl					
783: Nátěry					
9	SUB	7838H0A0	NATĚRY BETON KONSTR.ANTIGRAFITI	M2	-106 154,90
					-106 154,90
					-106 154,90

SO 301: Zatravnění příkopu

1: Zemní práce

Objekt	Oddíl			
8	SUB	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3
12	SUB	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3
15	SUB	120001101	Příplatek za zřízení vykopávků v blízkosti vedení	m3
16	SUB	131301111	Hloubení nezapažených jam horn. 4 do 100 m3, STROJNĚ	m3
17	SUB	139951121	Bourání kci v hloubených vykopávkách z betonu prostého strojně	m3
18	SUB	55344169	šlérkodr frakce 0,0 - 32,0 mm, třída A	t

8: Trubní vedení

29	SUB	871423121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm	m
32	SUB	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m
33	SUB	8941580A0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS
36	SUB	8996720A0	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M
37	SUB	286144833R.1	Trubka kanalizační SN 10 630x6000mm, hladká , oranžová	kus
38	SUB	R1	Koleno atyp DN 600	kus
39	SUB	733120644	Demontáž potrubí - teplovod	m

96: Bourání konstrukcí

41	SUB	966980A0	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS
42	SUB	968140A0	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V BETONOVÉ KONSTRUKCI	M3
43	SUB	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3

99: Staveništní přesun hmot

43	SUB	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t
----	-----	--------------	---	---

D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot

47	SUB	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t
48	SUB	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t
49	SUB	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t
50	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t

1 096 302,16

609 024,28

-125 838,72

11 244,92

8 296,26

22 393,80

399 168,00

293 760,00

117 050,12

-10 632,01

-243,21

39 698,98

1 801,22

43 223,14

37 952,00

5 250,00

59 983,31

4 236,36

4 420,55

51 326,40

90 184,28

90 184,28

220 060,17

36 386,32

59 901,12

84 897,45

38 875,28