

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |  |            |            |
|---------------|--|------------|------------|
| Název stavby  | PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín | JKSO       |            |
| Název objektu |  | EČO        |            |
|               |  | Místo      | Těchonín   |
|               |  | IČO        | DIČ        |
| Objednatel    | Ministerstvo obrany - kasárny Těchonín   |            |            |
| Projektant    |  |            |            |
| Zhotovitel    | ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.  | 45535124   | CZ45535124 |
| Zpracoval     |  |            |            |
|               | Rozpočet číslo   |            | CZ-CPV     |
|               |  | Dne        | CZ-CPA     |
|               |  | 24.10.2022 |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |                    | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |      |
|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky 107 430,70 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž 461 126,82  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky 13 764,23  | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž 19 231,45   | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky 0,00       |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž 0,00        |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 601 553,20         | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 0,00               | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     | 0,00 |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH 601 553,20</b>  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|------------|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>601 553,20</td> <td>126 326,17</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>727 879,37</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | snižovaná  | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 601 553,20 | 126 326,17 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>727 879,37</b> |
| DPH                                       | %   | Základ daně    | DPH celkem        |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
| snižovaná                                 | 15,0  | 0,00           | 0,00              |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0  | 601 553,20     | 126 326,17        |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |   |                | <b>727 879,37</b> |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>  | Dodá zadavatel | 0,00              | Klouzavá doložka | 0,00       | Zvýhodnění | 0,00 |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            | 0,00  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          | 0,00  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                | 0,00  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |            |                   |  |  |                   |

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |  |            |            |
|---------------|--|------------|------------|
| Název stavby  | PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín | JKSO       |            |
| Název objektu | SO 01 PŘÍSTAVBA...   | EČO        |            |
|               |  | Místo      | Těchonín   |
|               |  | IČO        |            |
|               |  | DIČ        |            |
| Objednatel    | Ministerstvo obrany - kasárny Těchonín   |            |            |
| Projektant    |  |            |            |
| Zhotovitel    | ŠTĚPÁNEK spol. s r.o.  | 45535124   | CZ45535124 |
| Zpracoval     |  |            |            |
|               | Rozpočet číslo   |            | CZ-CPV     |
|               |  |            |            |
|               | Dne  |            | CZ-CPA     |
|               |  | 24.10.2022 |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              | B                 |            | C                          |                  |      |    |                     |      |
|------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------------------|------------------|------|----|---------------------|------|
| Základní rozp. náklady |              | Doplňkové náklady |            | Náklady na umístění stavby |                  |      |    |                     |      |
| 1                      | HSV          | Dodávky           | 60 189,96  | 8                          | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                      |              | Montáž            | 166 486,96 | 9                          | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                      | PSV          | Dodávky           | 0,00       | 10                         | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                      |              | Montáž            | 4 803,08   | 11                         |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                      | "M"          | Dodávky           | 0,00       |                            |                  |      | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                      |              | Montáž            | 0,00       |                            |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |                   | 231 480,00 | 12                         | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                     | HZS          |                   | 0,00       | 21                         | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> 231 480,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>231 480,00</td> <td>48 610,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>280 090,80</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | snížená    | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 231 480,00 | 48 610,80 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>280 090,80</b> |
| DPH                                       | %  | Základ daně    | DPH celkem        |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| snížená                                   | 15,0   | 0,00           | 0,00              |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0   | 231 480,00     | 48 610,80         |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>280 090,80</b> |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>   | Dodá zadavatel | 0,00              | Klouzavá doložka | 0,00       | Zvýhodnění | 0,00 |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |

Ing.  
Martin  
Štěpánek

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Štěpánek  
Datum:  
2022.10.25  
09:07:55 +02'00'

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín  
 Objekt: SO 01 PŘÍSTAVBA...

Objednatel:

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**226 676,92**

### 1 Zemní práce

**19 271,69**

|   |     |           |   |    |         |  |  |
|---|-----|-----------|---|----|---------|--|--|
| 1 | R   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 15,000  |  |  |
| 2 | R   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 435,000 |  |  |
| 3 | R   | 171203112 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:5 do 1:2   | m3 | 15,000  |  |  |
| 4 | 103 | 10364100  | <i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>  | t  | 31,500  |  |  |
| 5 | R   | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                              | m2 | 60,000  |  |  |
| 6 | R   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5  | m2 | 60,000  |  |  |
| 7 | 005 | 00572410  | <i>osivo směs travní parková</i>  | kg | 1,200   |  |  |

### 3 Svislé a kompletní konstrukce

|   |   |           |  |     |       |  |  |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 8 | R | 310231051 | Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2  | 5,400 |  |  |
| 9 | R | 310237241 | Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm             | kus | 2,000 |  |  |

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|    |   |           |   |     |         |  |  |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--|--|
| 10 | R | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                           | m2  | 5,400   |  |  |
| 11 | R | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách                       | kus | 2,000   |  |  |
| 12 | R | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m       | m2  | 71,500  |  |  |
| 13 | R | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2  | 500,500 |  |  |
| 14 | R | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m     | m2  | 71,500  |  |  |
| 15 | R | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého   | m3  | 14,725  |  |  |
| 16 | R | 981011415 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním | m3  | 191,600 |  |  |

### 997 Přesun sutě

|    |   |           |   |   |           |  |  |
|----|---|-----------|---|---|-----------|--|--|
| 17 | R | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km   | t | 139,225   |  |  |
| 18 | R | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t | 4 037,525 |  |  |
| 19 | R | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění   | t | 139,225   |  |  |
| 20 | R | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 137,148   |  |  |

| Č. | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 21 | R   | 997013645   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02        | t  | 1,290           |                 |             |
| 22 | R   | 997013821   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t  | 0,224           |                 |             |
|    |     | <b>998</b>  | <b>Přesun hmot</b>  |    |                 |                 |             |
| 23 | R   | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   | t  | 33,404          |                 |             |
|    |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>  |    |                 |                 |             |
|    |     | <b>764</b>  | <b>Konstrukce klempířské</b>  |    |                 |                 |             |
| 24 | R   | 764001821   | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti  | m2 | 57,100          |                 |             |
|    |     | <b>765</b>  | <b>Krytina skládaná</b>   |    |                 |                 |             |
| 25 | R   | 765131851   | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti                                       | m2 | 14,600          |                 |             |

**Celkem**

**231 480,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |  |                       |          |            |
|---------------|--|-----------------------|----------|------------|
| Název stavby  | PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín | JKSO                  |          |            |
| Název objektu | SO 02 - SEPTIK   | EČO                   |          |            |
|               |  | Místo                 | Těchonín |            |
|               |  | IČO                   |          |            |
|               |  | DIČ                   |          |            |
| Objednatel    | Ministerstvo obrany - kasárny Těchonín   |                       |          |            |
| Projektant    |  |                       |          |            |
| Zhotovitel    |  | ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. | 45535124 | CZ45535124 |
| Zpracoval     |  |                       |          |            |
|               | Rozpočet číslo   | Dne                   | CZ-CPV   |            |
|               |  | 24.10.2022            | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              | B                 |                  | C                          |                     |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Základní rozp. náklady |              | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby |                     |
| 1                      | HSV          | 8                 | Práce přesčas    | 13                         | Zařízení staveniště |
|                        | Dodávky      |                   | 0,00             |                            | 0,00                |
| 2                      |              | 9                 | Bez pevné podl.  | 14                         | Projektové práce    |
|                        | Montáž       |                   | 0,00             |                            | 0,00                |
| 3                      | PSV          | 10                | Kulturní památka | 15                         | Územní vlivy        |
|                        | Dodávky      |                   | 0,00             |                            | 0,00                |
| 4                      |              | 11                |                  | 16                         | Provozní vlivy      |
|                        | Montáž       |                   | 0,00             |                            | 0,00                |
| 5                      | "M"          |                   |                  | 17                         | Jiné VRN            |
|                        | Dodávky      |                   |                  |                            | 0,00                |
| 6                      |              |                   |                  | 18                         | VRN z rozpočtu      |
|                        | Montáž       |                   |                  |                            | 0,00                |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) | 12                | DN (ř. 8-11)     | 19                         | VRN (ř. 13-18)      |
|                        |              |                   |                  |                            | 0,00                |
| 20                     | HZS          | 21                | Kompl. činnost   | 22                         | Ostatní náklady     |
|                        |              |                   | 0,00             |                            | 0,00                |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH</b> 225 420,74   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>225 420,74</td> <td>47 338,36</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>272 759,10</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | snižovaná  | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 225 420,74 | 47 338,36 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>272 759,10</b> |
| DPH                                       | %  | Základ daně    | DPH celkem        |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| snižovaná                                 | 15,0   | 0,00           | 0,00              |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0   | 225 420,74     | 47 338,36         |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>272 759,10</b> |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>   | Dodá zadavatel | 0,00              | Klouzavá doložka | 0,00       | Zvýhodnění | 0,00 |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín  
 Objekt: SO 02 - SEPTIK

Objednatel:

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**224 595,74**

### 1 Zemní práce

**73 515,06**

|    |     |           |   |                |           |  |  |
|----|-----|-----------|---|----------------|-----------|--|--|
| 1  | R   | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m <sup>2</sup> strojně | m <sup>2</sup> | 100,000   |  |  |
| 2  | R   | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek   | m <sup>2</sup> | 50,000    |  |  |
| 3  | R   | 112151351 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m   | kus            | 3,000     |  |  |
| 4  | R   | 112151354 | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m   | kus            | 1,000     |  |  |
| 5  | R   | 112201111 | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy  | kus            | 3,000     |  |  |
| 6  | R   | 112201114 | Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy                               | kus            | 1,000     |  |  |
| 7  | R   | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m <sup>3</sup> strojně                     | m <sup>3</sup> | 40,000    |  |  |
| 8  | R   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                         | m <sup>3</sup> | 70,000    |  |  |
| 9  | R   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m         | m <sup>3</sup> | 2 030,000 |  |  |
| 10 | R   | 171203112 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu přes 1:5 do 1:2   | m <sup>3</sup> | 70,000    |  |  |
| 11 | 103 | 10364100  | <i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>  | t              | 147,000   |  |  |
| 12 | R   | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                   | m <sup>2</sup> | 110,000   |  |  |
| 13 | R   | 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu přes 1:5 do 1:2  | m <sup>2</sup> | 110,000   |  |  |
| 14 | 005 | 00572410  | <i>osivo směs travní parková</i>  | kg             | 2,200     |  |  |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**52 088,31**

|    |   |           |   |                |        |  |  |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|--|--|
| 15 | R | 952905121 | Čerpání fekálií ze zatopených prostor                               | hod            | 8,000  |  |  |
| 16 | R | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m <sup>3</sup> | 36,304 |  |  |

### 997 Přesun sutě

|    |   |           |  |   |           |  |  |
|----|---|-----------|--|---|-----------|--|--|
| 17 | R | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                  | t | 79,869    |  |  |
| 18 | R | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t | 2 316,201 |  |  |
| 19 | R | 997006551 | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění  | t | 79,869    |  |  |
| 20 | R | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 79,869    |  |  |
| 21 | R | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 2,000     |  |  |

| Č.                                     | KCN | Kód položky | Popis  | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|--|-----|-------------|--|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 22                                     | R   | 997312511   | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM            | t    | 33,000          |                 |             |
| 23                                     | R   | 997312519   | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM | t    | 603,000         |                 |             |
| <b>998 Přesun hmot</b>                 |     |             |  |      |                 |                 |             |
| 24                                     | R   | 998001123   | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                           | t    | 147,002         |                 |             |
| 25                                     | R   | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m                                | t    | 1,093           |                 |             |
| <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |             |  |      |                 |                 |             |
| <b>VRN3 Zařízení staveniště</b>        |     |             |  |      |                 |                 |             |
| 26                                     | R   | 032002000   | Vybavení staveniště  | soub | 1,000           |                 |             |
| 27                                     | R   | 034002000   | Zabezpečení staveniště   | soub | 1,000           |                 |             |

**Celkem**

**225 420,74**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |  |                       |          |            |
|---------------|--|-----------------------|----------|------------|
| Název stavby  | PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín | JKSO                  |          |            |
| Název objektu | SO 03 - PHM  | EČO                   |          |            |
|               |  | Místo                 | Těchonín |            |
|               |  | IČO                   |          |            |
|               |  | DIČ                   |          |            |
| Objednatel    | Ministerstvo obrany - kasárny Těchonín   |                       |          |            |
| Projektant    |  |                       |          |            |
| Zhotovitel    |  | ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. | 45535124 | CZ45535124 |
| Zpracoval     |  |                       |          |            |
|               | Rozpočet číslo   | Dne                   | CZ-CPV   |            |
|               |  | 24.10.2022            | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |                   | B Doplnkové náklady |                  |      | C Náklady na umístění stavby |                     |      |
|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky 31 678,07 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00 | 13                           | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž 84 781,79  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                           | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky 0,00      | 10                  | Kulturní památka | 0,00 | 15                           | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž 8 895,60   | 11                  |                  | 0,00 | 16                           | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky 0,00      |                     |                  |      | 17                           | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž 0,00       |                     |                  |      | 18                           | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) | 125 355,46        | 12                  | DN (ř. 8-11)     |      | 19                           | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          | 0,00              | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                           | Ostatní náklady     | 0,00 |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH 125 355,46</b>   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|---|--|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>125 355,46</td> <td>26 324,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>151 680,11</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                 | Základ daně      | DPH celkem | snižovaná  | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 125 355,46 | 26 324,65 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>151 680,11</b> |
| DPH                                       | %  | Základ daně    | DPH celkem        |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| snižovaná                                 | 15,0   | 0,00           | 0,00              |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| základní                                  | 21,0   | 125 355,46     | 26 324,65         |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>                         |  |                | <b>151 680,11</b> |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>  |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>   | Dodá zadavatel | 0,00              | Klouzavá doložka | 0,00       | Zvýhodnění | 0,00 |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel                            | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka                          | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění                                | 0,00   |                |                   |                  |            |            |      |      |      |          |      |            |           |                   |  |  |                   |



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín  
 Objekt: SO 03 - PHM

Objednatel:

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

**116 459,86**

#### 1 Zemní práce

**10 405,41**

|   |     |           |   |    |         |  |  |
|---|-----|-----------|---|----|---------|--|--|
| 1 | R   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 8,932   |  |  |
| 2 | R   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 169,708 |  |  |
| 3 | R   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 8,932   |  |  |
| 4 | R   | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                | m2 | 36,000  |  |  |
| 5 | 103 | 10364100  | <i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>  | t  | 27,600  |  |  |
| 6 | R   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5  | m2 | 36,000  |  |  |
| 7 | 005 | 00572410  | <i>osivo směs travní parková</i>  | kg | 0,720   |  |  |

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |   |    |       |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 8  | R | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                 | m3 | 5,454 |  |  |
| 9  | R | 961055111 | Bourání základů ze ŽB   | m3 | 7,644 |  |  |
| 10 | R | 981332111 | Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. | t  | 1,351 |  |  |

#### 997 Přesun sutě

|    |   |           |  |   |         |  |  |
|----|---|-----------|--|---|---------|--|--|
| 11 | R | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                  | t | 31,192  |  |  |
| 12 | R | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 31,192  |  |  |
| 13 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                | t | 31,192  |  |  |
| 14 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t | 904,568 |  |  |
| 15 | R | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04  | t | 29,192  |  |  |
| 16 | R | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 2,000   |  |  |

#### 998 Přesun hmot

|    |   |           |  |   |        |  |  |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 17 | R | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | t | 27,601 |  |  |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 764 Konstrukce klempířské

|    |   |           |  |    |        |  |  |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 18 | R | 764001821 | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí | m2 | 98,840 |  |  |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|--|

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**Celkem**

**125 355,46**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |  |                       |          |            |
|---------------|--|-----------------------|----------|------------|
| Název stavby  | PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín | JKSO                  |          |            |
| Název objektu | ZHODNOCENÍ   | EČO                   |          |            |
|               |  | Místo                 | Těchonín |            |
|               |  | IČO                   | DIČ      |            |
| Objednatel    | Ministerstvo obrany - kasárny Těchonín   |                       |          |            |
| Projektant    |  |                       |          |            |
| Zhotovitel    |  | ŠTĚPÁNEK spol. s r.o. | 45535124 | CZ45535124 |
| Zpracoval     |  |                       |          |            |
|               | Rozpočet číslo   | Dne                   | CZ-CPV   |            |
|               |  | 24.10.2022            | CZ-CPA   |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00                | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 13 764,23           | 10 | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 5 532,77            | 11 |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 19 297,00           | 12 | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b> | <b>D Celkem bez DPH 19 297,00</b>   |                |                  |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|-----------|----------|-------------------|--|--|------------------|
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>19 297,00</td> <td>4 052,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>23 349,37</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH            | %                | Základ daně      | DPH celkem | snižovaná  | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 19 297,00 | 4 052,37 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>23 349,37</b> |
| DPH                                       | %   | Základ daně    | DPH celkem       |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
| snižovaná                                 | 15,0  | 0,00           | 0,00             |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
| základní                                  | 21,0  | 19 297,00      | 4 052,37         |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
| <b>Cena s DPH</b>                         |   |                | <b>23 349,37</b> |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
|   | <b>E Přípočty a odpočty</b>   |                |                  |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
|   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>  | Dodá zadavatel | 0,00             | Klouzavá doložka | 0,00       | Zvýhodnění | 0,00 |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
| Dodá zadavatel                            | 0,00  |                |                  |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
| Klouzavá doložka                          | 0,00  |                |                  |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |
| Zvýhodnění                                | 0,00  |                |                  |                  |            |            |      |      |      |          |      |           |          |                   |  |  |                  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PS 0514-PS 0514 - Demolice přístavby haly garáží vozidel b.č. 13 a demolice skladu PHM b.č. 52, kasárna Těchonín  
Objekt: ZHODNOCENÍ

Objednatel:

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.

Zpracoval:

Datum: 24. 10. 2022

Místo:

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 19 297,00**

**767 Konstrukce zámečnické 19 297,00**

|   |     |           |   |    |         |  |  |
|---|-----|-----------|---|----|---------|--|--|
| 1 | R   | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním                         | m2 | 57,100  |  |  |
| 2 | 194 | 19425001  | plech Al trapézový 40/200 lakovaný tl 0,70mm                            | kg | 154,513 |  |  |
| 3 | R   | 767391231 | Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechů z hřebenáčů     | m  | 9,000   |  |  |
| 4 | 154 | 15486028  | hřebenáč plechový rovný k trapézovým plechům velký tl 0,5mm PE 35µm mat | m  | 10,000  |  |  |
| 5 | R   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m      | t  | 0,187   |  |  |

**Celkem 19 297,00**