

Položkový rozpočet

Stavba :	02/05/2022 Kroměříž, J.Homoly-bezvýkop. oprava kan	Rozpočet: 01/05/2022
Objekt :	01/05/2022 Oprava kanalizace DN300	Kopie - Stavební - projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	54,35	0,00	0,00
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	54,35	0,00	0,00
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	18,37	0,00	0,00
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	18,37	0,00	0,00
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	117,55	0,00	0,00
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	117,55	0,00	0,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,25	0,00	0,00
Celkem za		1 Zemní práce				0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský,	m3	1,32	0,00	0,00
9	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	0,79	0,00	0,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				0,00
Díl: 8		Trubní vedení				
10	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	4,68	0,00	0,00
11	894118001RT3	Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr včetně 2 ks skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	2,00	0,00	0,00
12	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	2,00	0,00	0,00
13	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	2,00	0,00	0,00
14	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	18,00	0,00	0,00
15	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 napojení trub na šachty	m3	1,10	0,00	0,00
16	005/06/2017	řízený protlak pro potrubí DN 300 s chráničkou	m	25,15	0,00	0,00
17	015/08/2016	Startovací a cílové jámy-vystrojení vč. opěrné zdi z B C25,30	kpl	2,00	0,00	0,00
Celkem za		8 Trubní vedení				0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
18	007/12/2017	Potrubí do řízeného protlaku (kamenina DN300)	m	25,15	0,00	0,00
19	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	18,00	0,00	0,00
20	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 vč. šachty	m	29,84	0,00	0,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	53,21	0,00	0,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	09/04/2016	Přesun techniky a materiálu	kpl	1,00	0,00	0,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00