

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/12-01_2	Nakládání s dešťovými vodami - Sportovní areál v Odrách
O:	1	Nakládání s dešťovými vodami
R:	2	Nakládání s dešťovými vodami - nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						44 080,00			
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. závlaha D50 : 50*0,8*1,2	m3	48,00000	160,00	7 680,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					198,24000				
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 198,24000	m3	48,00000	10,00	480,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					198,24000				
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, závlaha D50 : 206,5*2*1,2	m2	120,00000	90,00	10 800,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					495,60000				
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 120,00000	m2	120,00000	20,00	2 400,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					495,60000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,0000*-1	m3	18,00000	190,00	3 420,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					48,00000				
					-30,00000				
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,00000	m3	18,00000	60,00	1 080,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					18,00000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,00000	m3	18,00000	10,00	180,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
					18,00000				
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	30,00000	120,00	3 600,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,000 48,00000
 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,0000*-1 -14,00000
 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,0000*-1 -4,00000

9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,00000	800,00	11 200,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, závlaha D50 : 50*0,8*0,35			14,00000				

10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	18,00000	180,00	3 240,00	800-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,00000			18,00000				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	3 200,00
---------------	-----------------------------	-----------------

11	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	4,00000	800,00	3 200,00	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu, závlaha D50 : 50*0,8*0,1			16,52000				

Díl: 8	Trubní vedení	8 390,00
---------------	----------------------	-----------------

12	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm	m	50,00000	30,00	1 500,00	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		v otevřeném výkopu, závlaha D50 : 50			50,00000				

13	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	50,00000	22,80	1 140,00	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000			50,00000				

14	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	50,00000	10,00	500,00	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000			206,50000				

15	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	50,00000	15,00	750,00	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000			50,00000				

16	286134118R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm	m	50,00000	90,00	4 500,00	SPCM	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		závlaha D50 : 50,000			50,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	4 097,26
----------------	--------------------------------	-----------------

17	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	31,51735	130,00	4 097,26	827-1	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							

Celkem	59 767,26
---------------	------------------