

**„Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně dle nařízení hygieny“
ZŠ Žernosecká 3, čp. 1597, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. VR 11/2022

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PRH Mont s.r.o.**
Sídlo: K rybníčku 11/13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen: Pavlem Hogenem, jednatelem
IČO: 10855653
DIČ: CZ10855653
Zápis v obchodním rejstříku: 14.května 2021, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 349612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Čl. II.
ZMĚNA CENY

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.149.614,68 Kč
Vícepráce	168.539,- Kč
Méněpráce	- 36.385,- Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	1.281.768,68 Kč
DPH 21%	269.171,42 Kč
Celková cena včetně DPH	1.550.940,10 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátjednatísíc korun českých, 10 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

Čl.III
DOBA PLNĚNÍ

Text článku II. Dodatku č.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: **nejpozději do 31.10.2022.**

Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 30.9.2022

16. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Společnost pro rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10195** **ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny**

Objekt: **01** **Rekonstrukce VZT - MÉNĚPRÁCE**

Rozpočet: **10195** **ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **PRH Mont s.r.o.**
K rybníčku 11/13
190 15 Praha 9 - Satalice

IČO: **10855653**

DIČ: **CZ10855653**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Praxe

dne

27.9.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny
O:	01	Rekonstrukce VZT
R:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				
9	728000004	Spiro potrubí DN 250 + 15% tvarovek	m			
10	728000005	Čtyřhranné potrubí 400x200 + 15% tvarovek	m			
11	728000006	Mřížka do spira, jednořadá, 425x125	ks			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny - VÍCEPRÁCE
Objekt:	01	Rekonstrukce VZT
Rozpočet:	10195	ZS Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final

Objednatel:	O:
	Č:

Zhotovitel:	PRH Mont s.r.o. K rybníčku 11/13 190 15 Praha 9 - Satalice	O: 10855653 Č: CZ10855653
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Změna vedení trasy VZT			
Demontáž, přeložení trasy ÚT			
Demontáž a montáž SDK			
Dodávka a montáž komponent			
Dodávka a montáž komponent			
Stavební práce a dodávky VRN, doprava, režie			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

Proze

dne

27.9. 2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název		Celkem	%
1	Změna vedení trasy VZT	Pozn.1		
2	Demontáž, přeložení trasy ÚT	Pozn.2		
3	Demontáž a montáž SDK	Pozn.3		
4	Dodávka a montáž komponent	Pozn.4		
5	Dodávka a montáž komponent	Pozn.5		
6	Stavební práce a dodávky VRN, doprava, režie	Pozn.6		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny
O:	01	Rekonstrukce VZT
R:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Pozn.1		Z prostorových důvodů bylo nutno nahradit původně plánované pevné potrubí za potrubí flexibilní				
1		potrubí Sonoflex 315 (á 10m)	ks			
2		potrubí Termoflex 315 (á 10m)	ks			
3		montáž	kpl			
4		doprava a režie	kpl			
Díl: Pozn.2		Z důvodu jiných rozměrů nové VZT jednotky , stávající trasa potrubí ÚT překážela v prostoru nové VZT jednotky a bylo nutné provést přeložení potrubí				
5		trubka černá bezešvá 5/4" -2"	bm			
6		kolena, závitů varné 5/4" - 2"	ks			
7		náplně acetylen/kyslík	kpl			
8		těsnící,montáž., kotvící mater.	kpl			
9		vypouštění , napouštění	hod			
10		montáž , svářešské práce	hod			
11		doprava a režie	kpl			
Díl: Pozn.3		Pro montáž VZT jednotky zcela nedostatečný prostup stropem (cca 500x500) , bylo nutné zdemontovat SDK podhled a po montáži VZT opět uvést strop do původního stavu				
12		UD profil 3m	ks			
13		CD profil 4m	ks			
14		deska SDK 12,5mm	ks			
15		spojov.materiál , uniflot , finiš , barva ...	kpl			
16		demontáže	hod			
17		montáž SDK	hod			
18		maližské práce	m2			
19		úklid pro provoz kuchyně	hod			
Díl: Pozn.4		Cenová kalkulace obsahovala pouze dodávku jednotky chlezení (topení), plus základní přepojení. Součástí dodávky jednotky nebyly komponenty nutné pro chod jednotky. Po vypuštění systému a přeměření "nemrznosti" kapaliny zjištěna nevyhovující směs a bylo nutné napustit kapalinou novou				
20		čerpadlo chlazení oběhové	ks			
21		expanzní nádoba 12ltr	ks			
22		kohout kulový páka 2"	ks			
23		kohout kulový páka 5/4"	ks			
24		nerez vlnovec 5/4"	bm			
25		matka pro nerez vlnovec 5/4"	ks			
26		tvarovky mosaz do 5/4" (filtr , niple , Tkus , jímky)	ks			
27		trubka Cu 28	bm			
28		Cu tvarovka lisovací 28	ks			

Položkový rozpočet

S:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny
O:	01	Rekonstrukce VZT
R:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29		nemrznoucí směs do systému chlazení	ltr			
30		těsnící , kotvící a montážní materiál	kpl			
31		vypuštění a napuštění systému	hod			
32		přípoje jednotky VZT vč.expanze,čerpadla atd	kpl			
33		výměna kohoutů 2"	ks			
Díl: Pozn.5		Vzhledem ke stávajícímu MaR pro kuchyň, bylo z důvodu kompatibility s novými zařízeními VZT a chlazení nutné přepojit část stávajících rozvodů a systém doplnit o nové komponenty. Část prokabelování VZT jednotky změnit, doplnit a čidla kompatibility se stávajícím MaR, nové vedení od chladicí jednotky (stávající novobouřící)				
34		Rozvaděč jištění se stykačem	ks			
35		Kabel Cyky 5x1,5	bm			
36		Kabel Cyky 3x1,5	bm			
37		Kabel Cyky 5x6	bm			
38		Kabice ABB IP65	ks			
39		Krabice IP66 se svorkovnicí	ks			
40		obládací kabel	bm			
41		Lišty	bm			
42		drobný spotřební a kotvící materiál	kpl			
43		štítky	kpl			
44		rekognoskace stávajícího stavu , návrh nového	hod			
45		přepojování stávající rozvodnice MaR	hod			
46		nový rozvod pro jednotku chlazení vč lištování	hod			
47		rozvod navíc pro VZT jednotku	hod			
48		doprava a režie	kpl			
Díl: Pozn.6		Z důvodu větších rozměrů nové VZT chlazení bylo nutné rozšířit základ pod jednotku z důvodů pozn. 1-5 bylo nutné použití lešení, navýšení VRN a dopravy				
49		dlaždice beton zátěžová 50x50 vč. Pokládky	ks			
50		lešení pojezdové 250x125x300 nájem	kpl			
51		doprava a režie nad rámec kalkulace	kpl			
52		montáž a demontáž lešení	kpl			
53		vysekání keře,odkop terénu,pokládka dlaždic nasucho	kpl			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny
O:	01	Rekonstrukce VZT
R:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------