

Souhrnný list

Kód:

Stavba: Velkoplošná oprava místních komunikací

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 276 777,00	5 174 900,17
1	Oprava místní komunikace Hrachovec	991 456,95	1 199 662,91
7	Oprava místní komunikace ul. Schlettaueraova	514 453,65	622 486,92
8	Oprava místní komunikace ul. Šafaříkova	1 968 431,95	2 406 002,66
9	Oprava místní komunikace ul. Josefa Hapky	782 434,45	946 745,68



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			703 906,19
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 703 906,19	Výše daně 147 820,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			851 726,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

COLAS CZ, a.s.
ohlasí Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (5)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

703 906,19 851 726,49

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 -
č.p.96-108

703 906,19 851 726,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

KSO:

Místo:

Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum:

30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			703 906,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	703 906,19	21,00%	147 820,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			851 726,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	703 906,19
HSV - Práce a dodávky HSV	692 310,02
1 - Zemní práce	30 616,85
5 - Komunikace pozemní	570 058,67
8 - Trubní vedení	13 507,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 314,37
997 - Přesun sutě	15 178,51
998 - Přesun hmot	3 634,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 596,17
VRN3 - Zařízení staveniště	613,90
VRN7 - Provozní vlivy	10 982,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							703 906,19	
D HSV Práce a dodávky HSV							692 310,02	
D 1 Zemní práce							30 616,85	
1	K	113107335	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,000	229,60	5 280,80	CS ÚRS 2022 01
2	K	132212121	Plošbení zapážených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	3,203	1 277,30	4 091,19	CS ÚRS 2022 01
	vv		výkop pro obrubník					
	vv		53+6+2)*0,35*0,15		3,203			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	104,20	833,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		"dovoz omíčky" or*0,1		8,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,203	104,20	333,75	CS ÚRS 2022 01
	vv				3,203			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,030	0,70	22,42	CS ÚRS 2022 01
	vv		r*10		32,030			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000	104,40	835,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		"naložení omíčky" or*0,1		8,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,203	15,70	50,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		r		3,203			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,406	148,60	951,93	CS ÚRS 2022 01
	vv		r*2,0		6,406			
9	K	181311103	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	154,30	12 344,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		80,000			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000	18,40	1 472,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		80,000			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,436	141,90	345,67	CS ÚRS 2022 01
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	4,90	392,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		80,000			
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000	3,10	248,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		80,000			
14	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	80,000	42,70	3 416,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		80,000			
D 5 Komunikace pozemní							570 058,67	
15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	21,350	142,20	3 035,97	CS ÚRS 2022 01
	vv		(53+6+2)*0,35		21,350			
16	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š přes 3 m	m2	180,000	243,80	43 884,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	5722632R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	20,000	3 379,60	67 592,00	
18	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 300,000	19,20	24 960,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 300,000	329,70	428 610,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	33,000	59,90	1 976,70	CS ÚRS 2022 01
D 8 Trubní vedení							13 507,20	
21	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 745,40	8 236,20	CS ÚRS 2022 01
22	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 757,00	5 271,00	CS ÚRS 2022 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							59 314,37	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	61,000	327,50	19 977,50	CS ÚRS 2022 01
	vv		53+6+2		61,000			
24	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	55,650	173,10	9 633,02	CS ÚRS 2022 01
	vv		53*1,05		55,650			
25	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	465,80	2 794,80	CS ÚRS 2022 01
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	159,00	318,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (53+6+2)*0,35*0,15	m3	3,203	2 937,70	9 409,45	CS ÚRS 2022 01
	vv				3,203			
28	K	918735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000	61,40	1 228,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	918735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	13,000	187,20	2 433,60	CS ÚRS 2022 01
30	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 300,000	10,40	13 520,00	CS ÚRS 2022 01
	D	997	Přesun sutě				15 178,51	
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,000	54,00	1 404,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	494,000	0,70	345,80	CS ÚRS 2022 01
	w		26*19		494,000			
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,589	59,10	330,31	CS ÚRS 2022 01
	vv		31,589-26		5,589			
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	106,191	0,70	74,33	CS ÚRS 2022 01
	vv		5,589*19		106,191			
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,589	123,80	3 910,72	CS ÚRS 2022 01
36	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,589	939,30	5 249,75	CS ÚRS 2022 01
37	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	26,000	148,60	3 863,60	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				3 634,42	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	237,544	15,30	3 634,42	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 596,17	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				613,90	
39	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	613,90	613,90	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 982,27	
40	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	10 982,27	10 982,27	CS ÚRS 2022 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto087
Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108

Datum: 30.03.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto087	Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO01 - č.p.96-108		
or			80,000
or	80,0		80,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000
167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,000
181311103	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000
183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	80,000
185804511	Mechanické odplevelení	m2	80,000
r			3,203
	výkop pro obrubníky		0,000
r	(53+6+2)*0,35*0,15		3,203
Použití figury:			
132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,203
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,203
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,030
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,406
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,203

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 30.03.2022

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			287 550,76
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	287 550,76	60 385,66
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			347 936,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (5)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		287 550,76	347 936,42
	Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290	287 550,76	347 936,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum: 30.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

287 550,76

DPH základní
snížená

Základ daně

287 550,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

60 385,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

347 936,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

- Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 30.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 550,76

HSV - Práce a dodávky HSV

284 481,16

1 - Zemní práce

42 368,85

5 - Komunikace pozemní

215 796,90

8 - Trubní vedení

17 021,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 419,40

997 - Přesun sutě

3 928,91

998 - Přesun hmot

945,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 069,60

VRN3 - Zařízení staveniště

613,90

VRN7 - Provozní vlivy

2 455,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 30.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

287 550,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV					284 481,16	
D	1	Zemní práce					42 368,85	
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	10,000	72,20	722,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	30,000	859,50	25 785,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		*zápich u trojky		30,0		30,000	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	104,20	625,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		*dovoz omítky or*0,1		6,000			
4	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu bez naložení se složením do 6000 m	m2	10,000	73,70	737,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dmu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	140,000	1,50	210,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		10,000*14		140,000			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	104,40	626,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		*naložení omítky or*0,1		6,000			
7	K	181311103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	154,30	9 258,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		60,000			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	18,40	1 104,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		60,000			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,827	141,90	259,25	CS ÚRS 2022 01
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	4,90	294,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		60,000			
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000	3,10	186,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		60,000			
12	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	60,000	42,70	2 562,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		or		60,000			
D	5	Komunikace pozemní					215 796,90	
13	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š přes 3 m	m2	90,000	243,80	21 942,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	5722632R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	20,000	3 379,60	67 592,00	
15	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0 70 ku/m2	m2	360,000	19,20	6 912,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	360,000	329,70	118 692,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	11,000	59,90	658,90	CS ÚRS 2022 01
D	8	Trubní vedení					17 021,20	
18	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 745,40	8 236,20	CS ÚRS 2022 01
19	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 757,00	8 785,00	CS ÚRS 2022 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 419,40	
20	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	11,000	61,40	675,40	CS ÚRS 2022 01
21	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	360,000	10,40	3 744,00	CS ÚRS 2022 01
D	997	Přesun sutě					3 928,91	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	11,040	54,00	596,16	CS ÚRS 2022 01
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	209,760	0,70	146,83	CS ÚRS 2022 01
	vv		11,04*19		209,760			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,650	115,90	1 234,34	CS ÚRS 2022 01
25	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,840	229,60	881,66	CS ÚRS 2022 01
	vv		11,04*7,2		3,840			
26	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,200	148,60	1 069,92	CS ÚRS 2022 01
D	998	Přesun hmot					945,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	79,487	11,90	945,90	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 069,60	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				613,90	
28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	613,90	613,90	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 455,70	
29	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	2 455,70	2 455,70	CS ÚRS 2022 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto088

Stavba: Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290

Datum: 30.03.2022

Kód	Popis	M.J	Výměra
Mesto088	Oprava komunikace Hrachovec - ABS- SO02 - III-01873 - č.p.290		
or			60,000
or	60,0		60,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000
167151101	Nekládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000
181311103	Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	60,000
183403153	Obdělání půdy hřebáním v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000
183403181	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	60,000
185804511	Mechanické odplevelení	m2	60,000
r			3,203;

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattauerova

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			514 453,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	514 453,65	108 035,27
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			622 488,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

COLAS CZ, a.s.
okres Východ, region Zlínský
Pantava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (5)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattauerova

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		514 453,65	622 488,92
	Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattauerova	514 453,65	622 488,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattauerova

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

514 453,65

DPH základní
snížená

Základ daně

514 453,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

108 035,27

0,00

Cena s DPH

v CZK

622 488,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattauerova

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

514 453,65

HSV - Práce a dodávky HSV

506 534,15

1 - Zemní práce	61 752,00
5 - Komunikace pozemní	357 657,80
8 - Trubní vedení	27 234,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 558,60
997 - Přesun sutě	42 561,27
998 - Přesun hmot	770,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 919,50

VRN3 - Zařízení staveniště	613,90
VRN7 - Provozní vlivy	7 305,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattauerova

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Datum: 30.03.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							514 453,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				506 534,15	
D	1		Zemní práce				61 752,00	
1	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase	m ²	930,000	66,40	61 752,00	CS ÚRS 2022 01
D	5		Komunikace pozemní				357 657,80	
2	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	930,000	19,20	17 856,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	930,000	354,30	329 499,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zátlvkou	m	172,000	59,90	10 302,80	CS ÚRS 2022 01
D	8		Trubní vedení				27 234,20	
5	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	2 745,40	21 963,20	CS ÚRS 2022 01
6	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	3,000	1 757,00	5 271,00	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 558,60	
7	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	54,000	16,90	912,60	CS ÚRS 2022 01
8	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m ²	71,000	187,50	13 312,50	CS ÚRS 2022 01
9	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	54,000	4,30	232,20	CS ÚRS 2022 01
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	71,000	12,30	873,30	CS ÚRS 2022 01
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	20,000	61,40	1 228,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				42 561,27	
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	106,950	83,50	8 930,33	CS ÚRS 2022 01
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 497,300	0,70	1 048,11	CS ÚRS 2022 01
	W		106,95*14 Přepočtené koeficientem množství		1 497,300			
14	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	106,950	49,10	5 251,25	CS ÚRS 2022 01
15	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	119,040	229,60	27 331,58	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				770,28	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	126,276	6,10	770,28	CS ÚRS 2022 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 919,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				613,90	
17	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	613,90	613,90	CS ÚRS 2022 01
D	VRN7		Provozní vlivy				7 305,60	
18	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	7 305,60	7 305,60	CS ÚRS 2022 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto094

Stavba: Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattaurova

Datum: 30.03.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto094	Oprava místní komunikace Valašské Meziříčí - ul.Schlattaurova		
or			110,000
or	110,0		110,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava místní komunikace Šafaříkova ABS

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 988 431,95

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 988 431,95
0,00

Výše daně
417 570,71
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 406 002,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava místní komunikace Šafaříkova ABS

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 30.03.2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 988 431,95	2 406 002,66
	Oprava místní komunikace Šafaříkova ABS	1 988 431,95	2 406 002,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opava místní komunikace Šafaříkova ABS

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 988 431,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 988 431,95	21,00%	417 570,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 406 002,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Šafaříkova ABS

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 988 431,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 968 970,85

1 - Zemní práce

87 750,00

5 - Komunikace pozemní

1 722 123,00

8 - Trubní vedení

23 264,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 238,30

997 - Přesun sutě

79 580,00

998 - Přesun hmot

4 014,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 461,10

VRN3 - Zařízení staveniště

613,90

VRN7 - Provozní vlivy

18 847,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace Šafaříkova ABS

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

30.03.2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 988 431,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 968 970,85	
D	1		Zemní práce				87 750,00	
1	K	113154332	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 500,000	35,10	87 750,00	CS ÚRS 2022 01
D	5		Komunikace pozemní				1 722 123,00	
2	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0 70 kg/m2	m2	5 000,000	19,20	96 000,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 000,000	316,00	1 580 000,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	770,000	59,90	46 123,00	CS ÚRS 2022 01
D	8		Trubní vedení				23 264,70	
5	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	3 005,70	15 028,50	CS ÚRS 2022 01
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 745,40	8 236,20	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 238,30	
7	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	11,000	187,50	2 062,50	CS ÚRS 2022 01
	vv		přechod pro chodce		11,000			
8	K	915222121.1	Přecreflexní pásek na obrubu - osazení + dodávka	m	5,000	552,50	2 762,50	
9	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	11,000	12,30	135,30	CS ÚRS 2022 01
10	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	770,000	61,40	47 278,00	CS ÚRS 2022 01
D	997		Přesun sutě				79 580,00	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	230,000	54,00	12 420,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4 370,000	0,70	3 059,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		230*19 Přepočtené koeficientem množství		4 370,000			
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	230,000	49,10	11 293,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	230,000	229,60	52 808,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				4 014,85	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	658,172	6,10	4 014,85	CS ÚRS 2022 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				19 461,10	
D	VRN3		Zařízení staveniště				613,90	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	613,90	613,90	CS ÚRS 2022 01
D	VRN7		Provozní vlivy				18 847,20	
17	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	18 847,20	18 847,20	CS ÚRS 2022 01

