

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Spojovací**

KSO:  
Místo: k.ú. Pístovice

CC-CZ:  
Datum: 24.10.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Svooda SDK s.r.o.

IČ: 02647133  
DIČ: CZ02647133

Projektant:


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>106 365,40</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	106 365,40	21,00%		22 336,73
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>128 702,13</b>



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Spojovací**

Místo: k.ú. Pístovice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Svooda SDK s.r.o.

Datum: 24.10.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>106 365,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	106 365,40
1 - Zemní práce	9 138,00
5 - Komunikace pozemní	86 100,00
998 - Přesun hmot	11 127,40

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:  
LC Spojovací

Místo: k.ú. Pístovice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Svooda SDK s.r.o.

Datum: 24.10.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 106 365,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 106 365,40

D 1 Zemní práce 9 138,00

5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	32,000	119,00	3 808,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3  
 WV odkopání terénu v ploše  
 WV skládka 1  
 WV (40\*8)\*0,1 32,000  
 WV Součet 32,000

3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	410,000	13,00	5 330,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním  
 WV skládka 1  
 WV 40\*8 320,000  
 WV skládka 2  
 WV 20\*4,5 90,000  
 WV Součet 410,000

D 5 Komunikace pozemní 86 100,00

2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	410,000	210,00	86 100,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm  
 WV konstrukční vrstva LC z ŠD 0-63 mm, cca 189 tun  
 WV skládka 1  
 WV 40\*8 320,000  
 WV skládka 2  
 WV 20\*4,5 90,000  
 WV Součet 410,000

D 998 Přesun hmot 11 127,40

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	188,600	59,00	11 127,40
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

