



Čj.: NPÚ-440/82889/2022

Evidenční číslo: 4016H1220011

zn: LT

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí oddělení NMK, telefon: + [REDACTED], mail:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	LOUČKA Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 1706.
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
zastoupený:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „**NPÚ SZ Litomyšl – oprava hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku**“ realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/22/V00026630. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ SZ Litomyšl – oprava hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku“
dle specifikace uvedené v **příloze č. 1**, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
 - a. Projektová dokumentace: SZ Litomyšl – opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku“ - vypracovanou Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. Bělehradská 199/70 Praha 2
 - b. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - c. Cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
 - d. Rozhodnutím – Závazné stanovisko, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu č.j. KrÚ – 44574/2022 OKSCR OKPP ze dne 2.6.2022
3. Dílo je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k zdárnému provedení díla.
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
 - a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
 - b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do **15.4.2023 (předpoklad trvání stavebních prací 5 měsíců)**
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
 - a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,



- b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).
4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
- a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
 - b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště (v majetku NPU bezplatně).
U ploch, které nejsou v majetku NPU (městské chodníky atd.) a budou využívány zhotovitelem, je zhotovitel povinen zajistit patřičné povolení, užívání a zábory na vlastní náklady.
 - c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
 - d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi;
 - e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.



Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

3,098.746,51 Kč bez DPH

(slovy: třímilionynuladevadesátosmtisícsešmsetčtyřicetšestkorunčeskýchpadesátjednahaléřů)

DPH 21 % 650.736,77

(Slovyšestsetpadesáttisícsešmsetřicetšestkorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů

3,749.483,28 Kč včetně DPH

(slovy třímilionysedmsetčtyřicetdevěttisícčtyřistaosmdesáttřikorunčeskýchdvacetosmhaléřů)

1. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
4. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
5. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
 - a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
 - b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
6. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
 - a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
 - b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
 - d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
7. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.



8. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností nejméně 40 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. III odst. 1 této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
10. Nárok na zaplacení ceny Díla či na zaplacení sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatel uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.
12. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatel. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatel obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.



7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelům odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, když bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
4. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelům převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
5. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
6. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.



- Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
- Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
 - Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.

Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
- Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.
- Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
- Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
- Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Ing. [REDAKCE]. P. [REDAKCE]. Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
 - vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
 - vedou stavební deník,
 - zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.
- Oprávněným zástupcem Objednatele je [REDAKCE], nebo jiná osoba v rozsahu uděleného pověření. Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
 - zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,



Článek X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění Díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- 13 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především včasné předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
- 14 Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Stavenišťě o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobní ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
- 15 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Stavenišťě, předat Stavenišťě dalšímu zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Stavenišťě poddodavatelům předává jen vymezenou částí Stavenišťě (pracoviště).

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.
4. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.



4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných, ve Smlouvě sjednaných, důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním Díla či jeho části dle čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní.
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.
4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.




6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Položkový rozpočet


Na Sychrově dne 8.11.2022

V dne2022



Náměstkyně ÚPS na Sychrově

Mgr. Radka Ložeková
Jednatel společnosti



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku**

Zadavatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **LOUČKA Pardubice s.r.o.** IČO: **45537453**
 DIČ: **CZ45537453**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	412 956,61
PSV	1 586 768,90
MON	1 030 021,00
Vedlejší náklady	43 000,00
Ostatní náklady	26 000,00
Celkem	3 098 746,51

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 098 746,51 CZK
Základní DPH	21 %	650 736,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 749 483,28 CZK**

v _____ dne **29.08.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	69 000,00	14 490,00	83 490,00
VN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	69 000,00	14 490,00	83 490,00
	Stavební objekt				
01	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro	0,00	3 029 746,51	636 246,77	3 665 993,28
D.1.1	Stavebně architektonická část	0,00	2 082 403,92	437 304,82	2 519 708,74
D.1.4	Zdravotně technické instalace	0,00	739 171,59	155 226,03	894 397,62
M21	Elektroinstalace	0,00	208 171,00	43 715,91	251 886,91
	Celkem za stavbu	0,00	3 098 746,51	650 736,77	3 749 483,28

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 072,15	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			90 417,14	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			54 944,32	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 596,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 380,50	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			99 466,00	3
711	Izolace proti vodě	PSV			7 117,05	0
713	Izolace tepelné	PSV			16 757,29	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			38 461,50	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			41 282,18	1
725	Zařizovací předměty	PSV			542 750,25	18
726	Předstěnové systémy	PSV			112 420,00	4
735	Otopná tělesa	PSV			6 000,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			174 000,00	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			358 169,04	12
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			157 076,22	5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			20 000,00	1
784	Malby	PSV			112 735,37	4
1	Rozváděč R1.189	MON			37 421,00	1
2	Sílové a slaboproudé kabely	MON			21 400,00	1
3	Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice	MON			16 250,00	1
4	Osvětlení	MON			71 500,00	2
5	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			61 600,00	2
VEM	Vestavěné prvky	MON			821 850,00	27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			128 080,50	4
VN	Vedlejší náklady	VN			43 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00	1
	Cena celkem				3 098 746,51	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelé ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku

Popis rozpočtu: D.1.1 - Stavebně architektonická část

Popis rozpočtu: D.1.4 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: M21 - Elektroinstalace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	M21 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozváděč R1.189				37 421,00
1	Pol_0001	Zapištěný rozváděč SCHRACK 2U-12/L	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
2	Pol_0002	Vypínač LT40	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
3	Pol_0003	Jistič B10/1	ks	2,00000	180,00	360,00
4	Pol_0004	Jistič B16/1	ks	12,00000	200,00	2 400,00
5	Pol_0005	Chránič s jističem B10/1N/0.03	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00
6	Pol_0006	Proudový chránič 25/4/0.03	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
7	Pol_0007	Stykač SCHRACK 230V/20A,2s.	ks	2,00000	600,00	1 200,00
8	Pol_0008	Svorka Wago šedá 2,5mm2	ks	23,00000	25,00	575,00
9	Pol_0009	Svorka Wago modrá 2,5mm2	ks	17,00000	28,00	476,00
10	Pol_0010	Lišta N, PE 10 mm2	ks	2,00000	450,00	900,00
11	Pol_0011	Lišta propojovací 3pólová, 10 mm2	ks	2,00000	480,00	960,00
12	Pol_0012	Zaslepovací pás, 1000mm	ks	1,00000	150,00	150,00
13	Pol_0013	Servisní zásuvka	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
14	Pol_0014	Vodiče, drobný montážní materiál	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
15	Pol_0015	Výroba rozváděče	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
16	Pol_0016	Výchozí revize rozváděče	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 2		Silové a slaboproudé kabely				21 400,00
17	Pol_0017	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	300,00000	48,00	14 400,00
18	Pol_0018	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	200,00000	28,00	5 600,00
19	Pol_0019	Kabel CYKY-O 3 x 1,5	m	50,00000	28,00	1 400,00
Díl: 3		Ovladače, zásuvky, žlaby, krabice				16 250,00
20	Pol_0020	Zásuvka 230V/16A ABB Tango bílá	ks	4,00000	320,00	1 280,00
21	Pol_0021	Vypínač jednoduchý, řazení 1., ABB Tango bílá	ks	2,00000	280,00	560,00
22	Pol_0022	Rámeček jednonásobný, ABB Tango bílá	ks	6,00000	35,00	210,00
23	Pol_0023	Pohybové čidlo nástěnné	ks	8,00000	1 000,00	8 000,00
24	Pol_0024	Pohybové čidlo stropní	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00
25	Pol_0025	Krabice KU 68/1	ks	40,00000	15,00	600,00
26	Pol_0026	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
Díl: 4		Osvětlení				71 500,00
27	B	B - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO LED 15W, 1940 lm, triplex optický kryt	ks	8,00000	6 000,00	48 000,00
28	E	E - ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO LED 33W, 4490 lm, prismatický optický kryt	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00
29	Y	Y - PŘÍVOD 230V/50Hz pro zrcadlo LED	ks	7,00000	500,00	3 500,00
Díl: 5		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				61 600,00
30	650101531R00	LED, stropního, zavěšeného	kus	4,00000	300,00	1 200,00
31	650101571R00	LED, nástěnného, přisazeného	kus	8,00000	300,00	2 400,00
32	Pol_0027	Instalace silnoproudé kabeláže	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00
33	Pol_0028	Stavební přípomoc (odstranění pův. rozvaděče osvětlení a koncových prvků, vyřezání rýh šetrné,	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
34	Pol_0029	Kompletace zásuvek a ovladačů	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
35	Pol_0030	Připojení rozváděče R1.19	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	Pol_0031	Projekt skutečného stavu	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
37	Pol_0032	Revize	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
38	Pol_0033	Doprava, produkce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
39	Pol_0034	Předání, zaškolení	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						208 171,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.4 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				38 461,50
1	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	300,00	3 600,00
2	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	13,00000	350,00	4 550,00
3	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	22,00000	1 200,00	26 400,00
4	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	70,00	700,00
5	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	70,00	280,00
6	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	8,00000	100,00	800,00
7	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	20,00000	15,00	300,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	366,30000	5,00	1 831,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				41 282,18
9	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	47,00000	100,00	4 700,00
10	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	30,00000	400,00	12 000,00
11	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	18,00000	500,00	9 000,00
12	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	6,00000	400,00	2 400,00
13	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	30,00000	80,00	2 400,00
14	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	18,00000	90,00	1 620,00
15	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	6,00000	100,00	600,00
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00000	120,00	3 840,00
17	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	500,00	1 500,00
18	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	54,00000	15,00	810,00
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	54,00000	25,00	1 350,00
20	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	50,00000	14,00	700,00
21	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14,15,17,19,20, : Součet: : 0,24145	t	0,24145	1 500,00	362,18

0,24145

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.4 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty	542 750,25			
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	250,00	1 500,00
23	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	8,00000	900,00	7 200,00
24	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	5,00000	300,00	1 500,00
25	725016125R00	Pisoár diturvitový, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor), včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	12 000,00	48 000,00
Ohříváč vody el. průtokový pod umyvadlo, 3,5 kW, např. Clage M3, včetně přípojovací "T"armatury :						
				4	4,00000	
26	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	120,00	600,00
27	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	3,00000	1 200,00	3 600,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
28	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	24,00000	350,00	8 400,00
29	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	10,00000	220,00	2 200,00
30	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00
31	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	3,00000	150,00	450,00
32	728311817R00	Demontáž ohříváče kruhového, do průměru d 600 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
33	72521RP1	Montáž umyvadel do desky	soubor	7,00000	1 500,00	10 500,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
34	72521RP2	Montáž průtok.elektř.ohříváčů pod umyvadlo	soubor	10,00000	1 900,00	19 000,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
35	72582RP1	Příplatek k montáži baterie za montáž baterie s osoušečem	kus	7,00000	300,00	2 100,00
36	Pol_0026	Baterie umyvadlová senzorová s vysoušečem rukou dle PD	kus	7,00000	16 000,00	112 000,00
37	Pol_0027	Baterie umyvadlová stojánková páková dle PD	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00
38	Pol_0028	Umývátko bílé dle PD	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00
39	Pol_0029	Klozet závěsný, dle PD	kus	8,00000	9 000,00	72 000,00
40	Pol_0030	Sedátko klozetové dle PD	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00
41	Pol_0031	Umyvadlo 600 x 420 x 160 mm broušená spodní část, bílé dle PD	kus	7,00000	12 000,00	84 000,00
42	Pol_0032	Dvířka 400 x 400 mm	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
				3	3,00000	
43	286967627R	tlačítko ovládací pravouhlé; ušlechtilá ocel; pro ovládání zepředu; dvoučinné mechanické splachování ; 220x130x11 mm	kus	8,00000	4 000,00	32 000,00
44	72521RP3	Ohříváč vody el. průtokový pod umyvadlo, 3,5 kW, např. Clage M3, včetně přípojovací "T"armatury	ks	10,00000	5 000,00	50 000,00
45	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	5 400,50000	0,50	2 700,25
vodorovně do 50 m						
Díl: 726		Předstěnové systémy	112 420,00			
46	726212331R00	klozet závěsný, mezi dvě stěny , s nádrží pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy k tlumení hluku, zepředu, instalační výška 112 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	8,00000	10 000,00	80 000,00
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
47	726212341R00	Pisoár , pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, , stavební výška 132 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	8 000,00	32 000,00
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
48	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,28000	1 500,00	420,00
vodorovně do 50 m						
Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
46,47, :						
Součet: : 0,28000				0,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.4 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 257,66
49	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za zližených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 1,18852	t	1,18852	220,00	261,47
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 1,18852	t	1,18852	300,00	356,56
51	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 34,46708	t	34,46708	21,00	723,81
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 0,59426	t	0,59426	320,00	190,16
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 4,75408	t	4,75408	30,00	142,62
54	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 0,39617	t	0,39617	900,00	356,55
55	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 0,39617	t	0,39617	1 500,00	594,26
56	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 0,39617	t	0,39617	2 500,00	990,43
57	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 0,59426	t	0,59426	320,00	190,16
58	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších 10 m vzdáleností vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,20,22,24,26,32, : Součet : 2,37704	t	2,37704	190,00	451,64
Celkem						739 171,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			27 072,15
1	342241166R00	Příčky z tvármic pálených Příčky z tvármic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 2, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.34 wc muži : 2,9*4,614-1,2*2,05-1,25*0,65	m2	10,10810	1 500,00	15 162,15
2	346244313R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm obezdění modulů - předstěny v=1200mm : 1.34 wc muži : 1,2*(0,93*2+2,095) 1.35 wc ženy : 1,2*5,97 Mezisoučet	m2	11,91000	1 000,00	11 910,00
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			90 417,14
3	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. analogicky dle popisu v PD: omítka klenutých stropů Skladba st/6 stropy (kof. zaklenutí a členitosti 1,45) : 1.34 wc muži : 31,2*1,45 1.35 wc ženy : 32,1*1,45 Mezisoučet	m2	91,78500	250,00	22 946,25
4	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové opravy stěn po odstranění obkladů a provedení instalací, obnova omítek : a) po obvodě ponechaných stěn v=2,0m : 1.34 wc muži : 2,2*(6,095+2,23+1,7+0,71+6,035+4,62-1,395) 1.35 wc ženy : 2,2*(6,035+0,49+1,625+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675-1,3) Mezisoučet b) nová omítka na zděné příčce : 1.34 wc muži : 2*(2,9*4,614-1,2*2,05-1,25*0,65) Mezisoučet	m2	108,46920	550,00	59 658,06
5	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. analogicky dle popisu v PD: • nahodit dvouvrstvou vápennou omítkou (zrnitost dle stávající omítky) • štuková omítka Skladba st/1 stěny - omítka, výmalba : výměra nad úrovní omítek po odsekání obkladů (nahrazených novou omítkou) : 1.34 wc muži : 0,73*(6,095+2,23+1,7+0,71+6,035+4,62) 1.35 wc ženy : 0,73*(6,035+0,49+1,625+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675) Mezisoučet	m2	31,25130	250,00	7 812,83
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			54 944,32
6	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Skladba skl/1 podlaha 1.NP : 1.34 wc muži : 31,20*(0,06+0,05) 1.35 wc ženy : 32,10*(0,06+0,05) Mezisoučet Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně : 1.35 wc ženy : 2,081*(0,06+(0,05+0,23)*1/2) Mezisoučet	m3	7,37920	4 800,00	35 420,16
7	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7.37920	m3	7,37920	250,00	1 844,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Skladba skl/1 podlaha 1.NP : 1.34 wc muži : 31,20*3,113*1,15*1/1000 1.35 wc ženy : 32,10*3,113*1,15*1/1000 Mezisoučet Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně : 1.35 wc ženy : 2,081*3,113*1,15*1/1000 Mezisoučet	t	0,23406	75 000,00	17 554,50
9	63131RP1	Příplatek za provedení mazaniny ve spádu analogicky dle popisu v PD: Podlaha vstupní části je ve spádu. Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně : 1.35 wc ženy : 2,081*(0,06+(0,05+0,23)*1/2) Mezisoučet	m3	0,41620	300,00	124,86
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 596,00
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 1.34 wc muži : 31,20 1.35 wc ženy : 32,10 Mezisoučet	m2	63,30000	120,00	7 596,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 380,50
11	952901111R00	Vyč. budov a ost. ob. bu.d. byt. nebo ob. výstavby-zametení a unytí podlah d.,, obk.,schodů v míst.,chodbách a schod.,,vyč. a umytí oken,dveří s rámy,zá.,umytí a vyč. Jin. zask. a na. ploch a zař.př. před předáním do užívání, sv. výška do 4 m 1.34 wc muži : 31,20 1.35 wc ženy : 32,10 Mezisoučet	m2	63,30000	85,00	5 380,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				99 466,00
12	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.34 wc muži kabinky v= 2,3m : 2,3*(3,03+1,7*3)-0,7*2,05*3 1.35 wc ženy předsínky v=2,9m : 2,8*(2,072+2,4)-0,7*2,05-0,9*2,05 Mezisoučet	m2	23,63560	120,00	2 836,27
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.34 wc muži : 2,8*4,62-0,8*2,05 1.35 wc ženy : 2,8*2,9 Mezisoučet	m2	19,41600	150,00	2 912,40
14	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 Skladba skl/1 podlaha 1.NP : 1.34 wc muži : 31,20*(0,1+0,05) 1.35 wc ženy : 32,10*(0,1+0,05) Mezisoučet Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně : 1.35 wc ženy : 2,081*0,1 Mezisoučet	m3	9,70310	3 500,00	33 960,85
15	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Skladba skl/1 podlaha 1.NP : 1.34 wc muži : 31,20*(0,1+0,05) 1.35 wc ženy : 32,10*(0,1+0,05) Mezisoučet Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :	m2	9,70310	80,00	776,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.35 wc ženy : 2,081*0,1		0,20810		
		Mezisoučet		0,20810		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku		
O:	01	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku	
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	9,70310	2 200,00	21 346,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 9,70310		9,70310		
17	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Skladba skl/1 podlaha 1.NP : 1.34 wc muži : 31,20 1.35 wc ženy : 32,10 Mezisoučet Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně : 1.35 wc ženy : 2,081 Mezisoučet	m2	65,38100	80,00	5 230,48
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	9,00000	55,00	495,00
19	968072455R00	Vybourání a výmnutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.34 wc muži : 0,9*2,05+0,7*2,05*3 1.35 wc ženy : 0,9*2,05+0,7*2,05*4 Mezisoučet	m2	13,73500	350,00	4 807,25
20	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vnitř. kanalizace (v rozpočtu ZTI je bez zednických připomocí) : 12+13	m	25,00000	120,00	3 000,00
21	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vnitř. kanalizace (v rozpočtu ZTI je bez zednických připomocí) : 22	m	22,00000	190,00	4 180,00
22	978011141R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 % analogicky dle popisu v PD: omítka klenutých stropů Skladba st/6 stropy (koef. zaklenutí a členitosti 1,45) : 1.34 wc muži : 31,2*1,45 1.35 wc ženy : 32,1*1,45 Mezisoučet	m2	91,78500	45,00	4 130,33
23	978013141R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % analogicky dle popisu v PD: odstranit poškozené vrstvy omítky a proškrábat spáry (hloubka 20mm) 25% plochy Skladba st/1 stěny - omítka, výmalba : výměra nad úrovní omítek po odsekání obkladů (nahrazených novou omítkou) : 1.34 wc muži : 0,73*(6,095+2,23+1,7+0,71+6,035+4,62) 1.35 wc ženy : 0,73*(6,035+0,49+1,625+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675) Mezisoučet	m2	31,25130	45,00	1 406,31
24	978059531R00	Odeksání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně odlučení podkladní omítky až na zdivo, po obvodě ponechaných stěn v=2,0m : 1.34 wc muži : 2,2*(6,095+2,23+1,7+0,71+6,035+4,62-1,395) 1.35 wc ženy : 2,2*(6,035+0,49+1,625+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675-1,3) Mezisoučet	m2	88,25300	95,00	8 384,04
25	96808RP2	Vybourání stávajících stupňů vstupu a zvýšené podlahy u parapetu Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílnských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	4,00000	1 500,00	6 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						7 117,05
26	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	70,71020	19,00	1 343,49
a) vodorovně :						
Skladba skl/1 podlaha 1.NP :						
1.34 wc muži : 31,20						
31,20000						
1.35 wc ženy : 32,10						
32,10000						
Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :						
1.35 wc ženy : 2,081						
2,08100						
Mezisoučet						
65,38100						
b) po obvodě kolem stěn :						
po obvodě ponechaných stěn v=2,0m :						
1.34 wc muži : 0,1*(6,095+2,23+1,56*2+0,71+6,035+4,62-1,395+1,138+1,26)						
2,38130						
1.35 wc ženy : 0,1*(6,035+0,49+1,56*2+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675-1,3+1,625*2)						
2,48650						
z obou stran zděná dělicí příčka na wc muži : 0,1*4,614						
0,46140						
Mezisoučet						
5,32920						
27	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	65,38100	25,00	1 634,53
Skladba skl/1 podlaha 1.NP :						
1.34 wc muži : 31,20						
31,20000						
1.35 wc ženy : 32,10						
32,10000						
Mezisoučet						
63,30000						
Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :						
1.35 wc ženy : 2,081						
2,08100						
Mezisoučet						
2,08100						
28	62811151R	pás asfaltový pro speciální použití barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace	m2	81,31673	50,00	4 065,84
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 70,71020*1,15						
81,31673						
29	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,04879	1 500,00	73,19
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
28, :						
Součet: : 0,04879						
0,04879						
Díl: 713 Izolace tepelné						16 757,29
30	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	65,38100	38,00	2 484,48
Skladba skl/1 podlaha 1.NP :						
1.34 wc muži : 31,20						
31,20000						
1.35 wc ženy : 32,10						
32,10000						
Mezisoučet						
63,30000						
Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :						
1.35 wc ženy : 2,081						
2,08100						
Mezisoučet						
2,08100						
31	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	70,71020	38,00	2 686,99
a) vodorovně :						
Skladba skl/1 podlaha 1.NP :						
1.34 wc muži : 31,20						
31,20000						
1.35 wc ženy : 32,10						
32,10000						
Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :						
1.35 wc ženy : 2,081						
2,08100						
Mezisoučet						
65,38100						
b) po obvodě kolem dilatace :						
po obvodě ponechaných stěn v=2,0m :						
1.34 wc muži : 0,1*(6,095+2,23+1,56*2+0,71+6,035+4,62-1,395+1,138+1,26)						
2,38130						
1.35 wc ženy : 0,1*(6,035+0,49+1,56*2+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675-1,3+1,625*2)						
2,48650						
z obou stran zděná dělicí příčka na wc muži : 0,1*4,614						
0,46140						
Mezisoučet						
5,32920						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku	
O:	01	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	2,15757	5 000,00	10 787,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 65,38091*0,033		2,15757		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	159,59320	5,00	797,97

Díl: 735	Otopná tělesa		6 000,00
34	735-001	Demontáž a po dokončení stavebních úprav zpětná montáž stávajících těles ústř. vytápění	6 000,00

Stávající elektrická tělesa vytápění budou demontována a po rekonstrukci znovu osazena. Bude provedena kontrola stavu, čištění a případná oprava s revizí.

Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl: 766	Konstrukce truhlářské		174 000,00
35	DN/01	Prvek DN1 dveře nové posuvné prosklené rozm.otvoru : 1200/1970	70 000,00

stavební otvor bez zárubně, typový překlad nad otvorem, rohy s podom. profilem

posuvné dvoukřídlo

křídlo - bezpečnostní conexová skla 10mm

leptané - matový povrch, číré označení směru posunu

tichý doraz dveří

kování: závěsy posuvný systém, nerezový, typový, typ kování dle váhy křídla

krycí lišta kolejničky nerez mat

nerezová madla na obou křídlech, oboustraně

koncový doraz kolejničky a tkumení

Kompletní provedení dle tabulky nových dveří, nového okna a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

36	DR1/P	Prvek DR1/P dveře stávající vstupní - repase rozm.: 1090/1780	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------

zárubeň stávající kamenná

křídlo - plně kazetové

krycí nátěr, tmavá hnědá

návrh: prověřit stav dýhy, popřípadě opravit narušené části

nová povrchová úprava - obnova shodného krycího nátěru

kování: dveřní závěsy, klika/klika/šlitek, zámek s vložkou

prověření funkce kování

Kompletní provedení dle tabulky repasovaných dveří a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv,

dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

37	DR2/P	Prvek DR2/P dveře stávající vstupní - repase rozm.: 1100/1770	ks	1,00000	44 000,00	44 000,00
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------

zárubeň stávající kamenná

křídlo - plně kazetové

krycí nátěr, tmavá hnědá

návrh: prověřit stav dýhy, popřípadě opravit narušené části

nová povrchová úprava - obnova shodného krycího nátěru

kování: dveřní závěsy, klika/klika/šlitek, zámek s vložkou

prověření funkce kování

Kompletní provedení dle tabulky repasovaných dveří a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv,

dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	ON/01	Prvek ON01 okno nové pevné rozm.: 1250/650 okno dřevěné pevné, materiál lředěné smrkové dřevo bez suků zasklení čiré, bezpečnostní opakovaný lazurní nátěr lak šedobéžového odstínu, nutno odsouhlasit nutno zaměřit otvor mezi překladem a klenbou Kompletní provedení dle tabulky nových dveří, nového okna a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
39	TN/01.1	Prvek TN01 dřevěný parapet nový, rozm.:1150-1350/570mm tl.36mm dřevěná deska parapetní konstrukční vodovzdorná deska s masivním zaobleným náklížkem v čele povrchová úprava pod krycí nátěr odstín bílá RAL 1013 Kompletní provedení dle tabulky truhlářských prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
40	TN/01.2	Prvek TN01 dřevěný parapet nový, rozm.:940-1150/480mm tl.36mm dřevěná deska parapetní konstrukční vodovzdorná deska s masivním zaobleným náklížkem v čele povrchová úprava pod krycí nátěr odstín bílá RAL 1013 Kompletní provedení dle tabulky truhlářských prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				358 169,04
41	st/2	D+M - skladba st/2 stěny – nové nerezové obložení Nerezový plech strukturovaného povrchu systémové lepení (na stěnu, případně s podkladní deskou z vodovzd. překližky, dle doporučení dodavatele povrchového materiálu) Nutno odsouhlasit provedení. penetrace. Kompletní provedení dle skladby stěn a stropů a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba st/2 stěny – nové nerezové obložení : 1.34 wc muži - místnost s pisoáry : 2*(0,65+0,9+0,85+0,85+1,435+0,7) 10,77000 dtto wc : (1,2+0,2)*(1,63*2+0,93+0,93+2,095) 10,10100 dtto umývárna : 1,7*(2,075+0,75+1,86+0,75) 9,23950 Mezisoučet 30,11050 1.35 wc ženy - místnost s umývadly : 2*3,4 6,80000 dtto wc : (1,2+0,2)*(1,6*2+5,968) 12,83520 Mezisoučet 19,63520	m2	49,74570	7 200,00	358 169,04
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				157 076,22
42	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 65,38100	m2	65,38100	70,00	4 576,67
43	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm po obvodě ponechaných stěn v=2,0m : 1.34 wc muži : 6,095+2,23+1,56*2+0,71+6,035+4,62-1,395+1,138+1,26 23,81300 1.35 wc ženy : 6,035+0,49+1,56*2+1,025+0,1+1,5+5,97+4,675-1,3+1,625*2 24,86500 Mezisoučet 48,67800 z obou stran zděná dělicí příčka na wc muži : 2*4,614-2*1,2 6,82800 Mezisoučet 6,82800	m	55,50600	130,00	7 215,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	771575109RW1	<p>Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele</p> <p>analogicky dle popisu v PD:</p> <p>kladení do flexibilního lepidla, 12mm, spárovací hmota v odstínu dlažby šíře 2mm</p> <p>Skladba skl/1 podlaha 1.NP :</p> <p>1.34 wc muži : 31,20</p> <p>1.35 wc ženy : 32,10</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :</p> <p>1.35 wc ženy : 2,081</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	65,38100	700,00	45 766,70
45	77113RP1	<p>Příplatek pro keramický soklík, Sokly zapustit do úrovně s lícem omítky.</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 55,50600</p>	m	55,50600	500,00	27 753,00
46	77157RP1	<p>Příplatek pro rampu ve sklonu (skl/2)</p> <p>analogicky dle popisu v PD:</p> <p>Dlažba bude odsouhlasena. Dlažba shodného materiálu jako skl/1, formáty z příčných obd. pásků pro zvýšení protiskluzných vlastností v rampě. Bude odsouhlaseno.</p> <p>Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p> <p>Skladba skl/2 podlaha vstupu a stupně :</p> <p>1.35 wc ženy : 2,081</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	2,08100	900,00	1 872,90
47	597642032R	<p>dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér</p> <p>analogicky dle popisu v PD</p> <p>keramická dlažba rektifikovaná, cihlově červená, p=rotiskluz R10, slinutá, matná (300/300) včetně soklu.</p> <p>Dlažba bude odsouhlasena.</p> <p>a) pro vodorovnou plochu podlahy :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 65,38100*1,15</p> <p>b) pro soklíky :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 55,50600*0,15</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	83,51405	800,00	66 811,24
48	998771201R00	<p>Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m</p> <p>50 m vodorovně</p>	%	1 539,96290	2,00	3 079,93
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				20 000,00
49	KN/01	<p>Prvek KN1 NOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ rozměr: 320/155 délka 1650</p> <p>materiál: arkóza (doložit atest)</p> <p>hrana zaoblena pol .20mm</p> <p>horní nástupní plocha jemně broušená, protiskluzná</p> <p>označení stupně v kruh. výřezu z jiné barevnosti, po obou stranách</p> <p>vzorek kamene a zpracování nutno odsouhlasit</p> <p>Kompletní provedení dle tabulky kamenických prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	KN/02	Prvek KN2 NOVÝ KAMENNÝ STUPEŇ rozměr: 320/165 délka 1570 materiál: arkóza (doložit atest) hrana zaoblena pol .20mm horní nástupní plocha jemně broušená, protiskluzná označení stupně v kruh. výřezu z jiné barevnosti, po obou stranách vzorek kamene a zpracování nutno odsouhlasit koordinovat výšku stupně se sklonem navazující plochy dveřního otvoru, který je ve sklonu rampy k vnější hraně stupně Kompletní provedení dle tabulky kamenických prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 784 Malby						112 735,37
51	784187101R00	Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem , disperzní, jednonásobné, tl, vrstvy 1 mm sjednocení a přestěrkování opravovaných ploch sjednocení všech omítek nových i původních : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,78500 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 108,46920 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,25130 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 49,74570*-1	m2	181,75980	380,00	69 068,72
52	784182111R00	Malby vápenné se zčištěním , bílé, jednonásobné Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,78500 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 108,46920 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,25130 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 49,74570*-1	m2	181,75980	95,00	17 267,18
53	784182311R00	Malby vápenné se zčištěním , bílé, dvojnásobné Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,78500 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 108,46920 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,25130 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 49,74570*-1	m2	181,75980	95,00	17 267,18
54	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 181,75980	m2	181,75980	5,00	908,80
55	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, , analogicky dle popisu v PD: odstranit navrstvené malby, přebrousit Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 91,78500*0,7 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,25130*0,7	m2	86,12541	10,00	861,25
56	78418RP1	Příplatek k malbám za otěruvzdorný ochranný nátěr Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 181,75980*0,2	m2	36,35196	120,00	4 362,24
57	784192RP	Vzorkování pro výmalbu a omítky min 500x500mm	ks	6,00000	500,00	3 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VEM		Vestavěné prvky				821 850,00
58	VEM/01	Prvek VEM01 Nerezová wc dělicí stěna s jednokř. dveřmi	ks	1,00000	100 000,00	100 000,00

Nerezová wc dělicí stěna s jednokř. dveřmi
 ocelová nosná konstrukce, nohy nerez v.150mm, celk. výška 2000mm
 opláštění-nerez plech se vzorem
 prostorové mobilní příčky kotvené do podlahy a stěn
 3x dveře sv.700 pravé
 kování: dveřní panty nerez
 WC zajištění s možností otevření z venku

Délka stěny s dveřmi 4000mm
 dvě dělicí kolmé stěny délky 1450 - 1600mm

Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1.34 wc muži : 1 1,00000

59	VEM/02	Prvek VEM02 Nerezová wc dělicí stěna s jednokř. dveřmi	ks	1,00000	190 000,00	190 000,00
----	--------	--	----	---------	------------	------------

nerezová wc dělicí stěna s jednokř. dveřmi
 ocelová nosná konstrukce, nohy nerez v.150mm, celk. výška 2000mm
 opláštění-nerez plech se vzorem
 prostorové mobilní příčky kotvené do podlahy a stěn
 3x dveře sv.700 pravé, 1x 600 pravé, 1x 600 levé
 kování: dveřní panty nerez
 WC zajištění s možností otevření z venku
 provedení: nerez matovaná, plech dekorativní kostka „KARO“
 Upozornění: přesné rozměry pro stěny je nutné zaměřit na místě před výrobou!

délka stěny s dveřmi 6000mm
 4x dělicí kolmé stěny délky 1450 - 1600mm
 nutno zaměřit prostor

Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

1.35 wc ženy : 1 1,00000

60	VEM/03	Prvek VEM03 zásobník toaletního papíru uzamykatelný	ks	7,00000	5 000,00	35 000,00
----	--------	---	----	---------	----------	-----------

zásobník toaletního papíru uzamykatelný
 typový
 montáž na omítku
 velká role
 čelní plocha s povrchovou úpravou Inox Plus (redukce otisku prstů)
 odolné proti vandalismu
 zajištění proti krádeži
 /standard STRATOS FRANKE/
 chromniklová ocel
 rozm.: 290/100mm

Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	VEM/04	Prvek VEM04 nerezový zásobník skládaných ručníků pro umístění za zrcadlo, chromiková ocel Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	7,00000	4 000,00	28 000,00
62	VEM/05	Prvek VEM05 zásobník na hygienické sáčky, rozm.:25/92/140mm montáž na omítku materiál: nerez matovaný odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži /standard VENCL- PRIM/ Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00
63	VEM/06.01	Prvek VEM06 zrcadlo s integrovaným osvětlením vertikálně po obou stranách, rozm. 600/800mm Zrcadlo s integrovaným osvětlením vertikálně po obou stranách včetně nosné konstrukce pro předsazení a vyklápění ocelová konstrukce bude na hloubku pro vložení zásobníku mýdla a papírových ručníků boční strany budou kryty nerezovým plechem, viz obklad - nutná koordinace šířky zrcadla a sestavy zásobníků Konstrukce musí umožnit vyklopení zrcadla pro doplnění zásobníků, ochrana kabelu symbol - dávkovač mýdla, papírové ručníky před realizací odsouhlasit provedení sestavy Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	6,00000	7 000,00	42 000,00
64	VEM/06.02	Prvek VEM06 zrcadlo s integrovaným osvětlením vertikálně po obou stranách, rozm. 600/600mm Zrcadlo s integrovaným osvětlením vertikálně po obou stranách včetně nosné konstrukce pro předsazení a vyklápění ocelová konstrukce bude na hloubku pro vložení zásobníku mýdla a papírových ručníků boční strany budou kryty nerezovým plechem, viz obklad - nutná koordinace šířky zrcadla a sestavy zásobníků Konstrukce musí umožnit vyklopení zrcadla pro doplnění zásobníků, ochrana kabelu symbol - dávkovač mýdla, papírové ručníky před realizací odsouhlasit provedení sestavy Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00
65	VEM/07	Prvek VEM07 háčec typový rozm.:65/54/42mm montáž na stěnu s nerezovým povrchem - lepením nerez odolné proti vandalismu a krádeži Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	7,00000	350,00	2 450,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01	SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1	Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	VEM/08	Prvek VEM08 štětka WC, WC souprava nástěnná, rozm.:110/111/230mm veřejné prostory - odolné poškození pevná instalace na stěnu zajištění proti krádeži čelní plocha s povrchovou úpravou Inox Plus (redukce otisku prstů) nerezová ocel Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	8,00000	2 000,00	16 000,00
67	VEM/09	Prvek VEM09 hygienický koš s vřem závěsný, rozm.:200/102/246mm veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. plastových pytlů cca 4,5 l instalace na stěnu zajištění proti krádeži materiál: nerez plech matovaný odolné proti vandalismu Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	6,00000	4 000,00	24 000,00
68	VEM/10	Prvek VEM10 dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný, typový, rozm. 300/200/300mm montáž na stěnu za zrcadlo, nerezový mont. držák s elektronikou, kanystř napájecí zdroj 230V/AC/24 V CD chromniklová ocel koordinovat oc konstrukci, hloubku předsazení, šířku zrcadla, osazení - ovládání Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	7,00000	4 200,00	29 400,00
69	VEM/11	Prvek VEM11 pisoárová dělicí stěna rozm. 700/400mm, sklo mléčné Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00
70	VEM/12	Prvek VEM12 závěsný odpadkový koš rozm.:155/355/460mm typový veřejné prostory - vysoce odolný poškození vč. háčků na plastové pytle 25 l instalace na stěnu zajištění proti krádeži odolné proti vandalismu nerez mat Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	4,00000	4 000,00	16 000,00
71	VEM/13	Prvek VEM13 dávkovač tekutého mýdla uzamykatelný typový, rozm.:290/100/120mm obsah náplně 1000ml montáž na omítku odolné proti vandalismu zajištění proti krádeži nerez mat Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).	ks	6,00000	3 000,00	18 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

72	VEM/14	Prvek VEM14 stůl pro osazení umyvadel atyp.,rozm.:1800/650mm, tl.60mm, výška dle typu umyvadla cca 690mm	ks	1,00000	75 000,00	75 000,00
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------

materiál: corian, umělý kámen
horní a boční desky do tvaru U
čelní hrana zaoblena
osazení dvou umyvadel - výřezy pro odpad a baterii
barevnost bude odsouhlasena při předložení vzorků
zaměřit na místě, koordinovat s vybraným vybavením zdr. techniky, ods. barevnost
Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

73	VEM/15	Prvek VEM15 stůl pro osazení umyvadel atyp.,rozm.:1550/650mm, tl.60mm, výška dle typu umyvadla cca 690mm	ks	1,00000	70 000,00	70 000,00
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------

materiál: corian, umělý kámen
horní a boční desky do tvaru U
čelní hrana zaoblena
osazení jednoho umyvadla - výřezy pro odpad a baterii
barevnost bude odsouhlasena při předložení vzorků
zaměřit na místě, koordinovat s vybraným vybavením zdr. techniky, ods. barevnost
Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

74	VEM/16	Prvek VEM16 stůl pro osazení umyvadel atyp.,rozm.:3400/650mm, tl.60mm, výška dle typu umyvadla cca 690mm	ks	1,00000	144 000,00	144 000,00
----	--------	--	----	---------	------------	------------

materiál: corian, umělý kámen
horní a boční desky do tvaru U
čelní hrana zaoblena
osazení čtyř umyvadel - výřez pro odpady a baterie
zaměřit na místě, koordinovat s vybraným vybavením zdr. techniky, ods. barevnost
Kompletní provedení dle tabulky vestavěných prvků nových a dalších souvisejících informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		123 822,84
-----------------	--	--	-------------------

75	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	43,46186	220,00	9 561,61
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27, :
Součet : 43,46186 43,46186

76	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,46186	300,00	13 038,56
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27, :
Součet : 43,46186 43,46186

77	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 260,39389	21,00	26 468,27
----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27, :
Součet : 1260,39389 1 260,39389

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	21,73093	320,00	6 953,90

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27, :

Součet: : 21,73093

21,73093

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2022-013R1 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	01 SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
R:	D.1.1 Stavebně architektonická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	173,84743	30,00	5 215,42
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, :						
Součet : 173,84743				173,84743		
80	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr beton, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	43,46186	900,00	39 115,67
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, :						
Součet : 43,46186				43,46186		
81	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	21,73093	320,00	6 953,90
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, :						
Součet : 21,73093				21,73093		
82	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot,	t	86,92372	190,00	16 515,51
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, :						
Součet : 86,92372				86,92372		
Celkem						2 082 403,92

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2022-013R: SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku
O:	00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
5	005122 R1	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
6	005126 R1	Práce na kulturních památkách	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
<p>Dodavatel je také povinen seznámit se před započítáním realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavřením smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele.</p> <p>Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.</p> <p>Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnosti a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.</p> <p>Všechny demontované prvky (hist. dlažby, vlysky, záklopy apod.) po vytřídění zpětně použít.</p>						
Díl: ON		Ostatní náklady				26 000,00
7	ON-001	Průzkumné a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
<p>Při obnově objektu budou prováděny operativní průzkumy. Přepokládá se odhalení historických nálezů bude nutno zdokumentovat. Na základě průzkumů provést podrobný popis technického a technologického postupu.</p> <p>Návrh bude nutně odsouhlasit se zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Po ukončení prací bude vyhotovena závěrečná zpráva.</p> <p>Náklady na operativní průzkumy, návrhu obnovy, samotné stavební a restaurátorské práce, zpracování dokumentace bude součástí dodávky stavby a je nutné je zahrnout do rozpočtu.</p>						
8	ON-003	Archeologický dohled při provádění výkopů	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Veškeré zásahy do terénu, související s posuzováním záměrem, které budou prováděny za stálého dohledu pověřeného památkového dohledu						
9	ON-008	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
<p>Výrobní a dílenská dokumentace</p> <p>Pro řádnou realizaci díla před započítáním realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování potřebných částí této dokumentace na dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Před zahájením prací podle této dokumentace musí být zajištěno vydání správního rozhodnutí výkonným orgánem státní památkové péče. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započítat s realizací.</p> <p>Pro výplně otvorů zpracuje dodavatel výrobní dokumentaci. Jednotlivé typy prvků budou předvedeny ve vzorku a až po odsouhlasení zástupcem investora, památkového odboru a projektanta budou vyráběny v požadovaném počtu.</p> <p>U požadovaných částí dodá dodavatel výrobní dokumentaci před zahájením výroby nebo prací (výplně otvorů, zámečnických, truhlářských a kamenických prvků, vnitřního atypického vybavení, výtzuže v náročných stavebních konstrukcích z částí statika, oprava stropních trámů apod.). Pro slaboproudé rozvody je nutné provést v rámci dodávky dílenskou dokumentaci dle konkrétního vybraného dodavatele. Dokumentace bude před zahájením výroby odsouhlasena.</p>						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2022-013R: SZ Litomyšl – Opravy hygienického zařízení pro veřejnost ve východním křídle zámku	
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Celkem						69 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------