

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko podchod km 178,841 TÚ 2002

Místo:

Datum: 21.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 302,49

D HSV Práce a dodávky HSV 11 372,09

D 4 Vodorovné konstrukce 11 372,09

320	K	628613611 R	Kontrastní pruh žluté barvy s protiskluzným povrchem šířky do 100 mm (obnova stávajícího značení schodišťových stupňů v podchodech)	m			10 566,40
623	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2			805,69

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 930,40

696	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod			1 930,40
-----	---	---------	--	-----	--	--	----------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 2 000,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			2 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	--	--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

50,253 TÚ 2031 Vlkov-Křižanov

Místo:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 716,48

D HSV Práce a dodávky HSV 4 551,68

D 4 Vodorovné konstrukce 4 551,68

631	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m			4 551,68
-----	---	-----------	---	---	--	--	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 164,80

696	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostu kvalifikovaný	hod			23 164,80
-----	---	---------	--	-----	--	--	-----------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 000,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			5 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	--	--	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vlkaneč km 256,918 TÚ 1201

Místo:

Datum: 04.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 363,36

D HSV Práce a dodávky HSV 35 863,36

D	4	Vodorovné konstrukce				35 863,36
577	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2	████	18 491,20
7	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	████	1 792,24
10	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	████	1 052,00
11	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	████	933,84
625	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	████	13 594,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

348	K	913121112 R	Provedení dopravního značení při uzavírce komunikace (rozvoz, umístění a svoz dopravních značek)	soubor	████	7 500,00
-----	---	-------------	--	--------	------	----------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 000,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	████	4 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	------	----------